

ბანსახორციელებელი სამუშაოების სარეინტეგრაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებუბა
1	2	3	4	5	6
1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,487		-
1.2	არსებული დაზიანებული ა/ბ-ის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით h-5 სმ-ზე და ტრანსპორტირება	მ ²	100		-
1.3	არსებული ვაკისიდან გათიხვინებული ზედაპირის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	18,00		-
2. მიწის ვაკისი					
2.1	არსებული ვაკისიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	145,00		-
2.2	კოუვეტების გაწმენდა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	22,00		-
2.3	კოუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	2,50		-
2.4	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ ³	56,00		-
2.5	არსებული ვაკისის მოშინდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ ²	4 200,00		-
2.6	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით h _{საშ} =5 სმ	მ ³	45,00		-
3. საგზაო სამოსი					
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h-12 სმ	მ ²	4 125,00		-
3.2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,6 ლ/მ ²)	ტ	2,41		-
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	4 012,00		-
3.4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,3 ლ/მ ²)	ტ	1,20		-
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	4 012,00		-
3.6	მისაყრელი გვერდულულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	121,00		-
4. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა					
	მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობა	ც	34,00		-
4.1	არსებული მიღების გაწმენდა				-
1	არსებული მიღების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	6,40		-
4.2	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა				-
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	245,40		-
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	26,00		-
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ ³	22,40		-
4	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა, კედლის სისქით 8 მმ	გრძ.მ	79,00		-
5	სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	109,60		-
6	პარაპეტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	23,04		-
7	წასაცხები პიდროზოლაციის მოწყობა თხევადი ბიტუმით	კბ	303,00		-
8	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით	მ ³	158,60		-
4.3	სამოსის მოწყობა				-
1	არსებული ზედაპირის მოსწორება მექანიზმებით	მ ²	987,00		-
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით h-10 სმ	მ ²	852,00		-
3	თხევადი ბიტუმის მოხსნა	კბ	490,80		-
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-5 სმ	მ ²	818,00		-
ჯამი					