

ბანსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებუბა
1	2	3	4	5	6
<u>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</u>					
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,528		-
1.2	არსებული ვაკისიდან გათიხოვნებული ზედაპირის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	15,00		-
<u>2. მიწის ვაკისი</u>					
2.1	არსებული ვაკისიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	270,00		-
2.2	კიუვეტების გაწმენდა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	38,00		-
2.3	კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	2,40		-
2.4	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ ³	145,00		-
2.5	არსებული მიწების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	1,10		-
2.6	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ ²	2 450,00		-
2.7	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით h _{სა.შ} -5 სმ	მ ³	24,00		-
<u>3. საგზაო სამონტი</u>					
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h-12 სმ	მ ²	2 380,00		-
3.2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,6 ლ/მ ²)	ტ	1,36		-
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	2 270,00		-
3.4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,3 ლ/მ ²)	ტ	0,68		-
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	2 270,00		-
3.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	85,00		-
<u>4. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა</u>					
1	მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობა	ც	18,00		-
4.1	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა				
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	287,90		-
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	30,40		-
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ ³	25,20		-
4	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა, კედლის სისქით 8 მმ	გრძ.მ	107,00		-
5	სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	123,30		-
6	პარაპეტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	25,92		-
7	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა თხევადი ბიტუმით	კბ	376,00		-
8	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით	მ ³	189,10		-

1	2	3	4	5	6
4.2	<u>სამოსის მოწეობა</u>				
1	არსებული ზედაპირის მოსწორება მექანიზმებით	მ ²	548,00		-
2	საფუძვლის მოწეობა კვიშა-დორღის ნარევით h-10 სმ	მ ²	476,00		-
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კბ	274,80		-
4	საფარის ზედა ფენის მოწეობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“ , მარკა II, h-5 სმ	მ ²	458,00		-
	ჯამი				