

ხვანჭყარას თემში შემავალი სოფ II ტოლა (ბომიშურის დასახლება)

სანიღვრე არხის მოწყობა

მოცულობების უწყისი

№	შოფრო	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მილიონი ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7

№1 რკ/გეტონის კიუვეტის მოწყობა

1	1-23-8	მიწის გათხრა მსკავატორით V=0.15 მ ³	1000 მ3	0.034920		
		შრომის დანახარჯი 0.03492X60.8	კ/სთ	2.123		
	13-121	მსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3 0.03492X143X1	მ/სთ	4.994		
		სხვა მანქანები 0.03492X6.89	ლარი	0.241		
2	თ 14	ბრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	59.364		
3	23-1-3	ხრეშის გაღრმის მოწყობა	10 მ3	0.582		
		შრომის დანახარჯი 0.582X17.8	კ/სთ	10.360		
	4.1-193	ხრეში 0.582X11X1	მ3	6.402		
4	7-25-7	რკ/გეტონის ანაკრები კიუვეტის მოწყობა (ლატოკი) შიდა ზომით 0.4X0.4 97 ბრძ/მ	100მ3	0.1358		
		შრომის დანახარჯი 0.1358X840	კ/სთ	114.07		
	13-44	ამწი 0.1358X128	მ/სთ	17.38		
	4.1-128	გეტონის ლატოკი (პრ მიხედვით)	ბრძ/მ	97.00		
	4.1-313	გეტონი 300 მ 0.1358X1.02	მ3	0.14		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.1358X2.1	მ3	0.29		
		სხვა მანქანები 0.1358X68	ლარი	9.23		
		სხვა მასალები 0.1358X88	ლარი	11.95		
5	37-65-12	შესასვლელზე რკ/გეტონის ფილების მოწყობა ზომით 0.6X0.1X2X60	100მ3	0.0072		
		შრომის დანახარჯი 0.0072X275	კ/სთ	1.98		
	13-42	ამწი 0.0072X48	მ/სთ	0.35		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.0072X4.35	მ3	0.031		
	4.1-119	რკ/გეტონის ფილა (პროექტის მიხ)	მ2	7.20		
		სხვა მანქანები 0.0072X57.5	ლარი	0.41		
6	23-1-2	რკ/გეტონის არხის ირგვლივ სივარდელების შემსება კირძვის ღორღით	10 მ3	2.328		
		შრომის დანახარჯი 2.328X17.8	კ/სთ	41.438		
	4.1-95	კირძვის ღორღი 2.328X11X1	მ3	25.608		

№2 რკ/გეტონის კიუვეტის მოწყობა

1	1-23-8	მიწის გათხრა მსკავატორით V=0.15 მ ³	1000 მ3	0.027000		
		შრომის დანახარჯი 0.027X60.8	კ/სთ	1.642		
	13-121	მსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3 0.027X143X1	მ/სთ	3.861		
		სხვა მანქანები 0.027X6.89	ლარი	0.186		
2	თ 14	ბრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	45.900		
3	23-1-3	ხრეშის გაღრმის მოწყობა	10 მ3	0.450		
		შრომის დანახარჯი 0.45X17.8	კ/სთ	8.010		
	4.1-193	ხრეში 0.45X11X1	მ3	4.950		
	7-25-7	რკ/გეტონის ანაკრები კიუვეტის მოწყობა (ლატოკი) შიდა ზომით 0.4X0.4 75 ბრძ/მ	100მ3	0.1050		

4		შრომის ღანახარჯი 0.105X840	კ/სთ	88.20		
	13-44	ამწე 0.105X128	მ/სთ	13.44		
	4.1-128	ბეტონის ლატოკი (პრ მიხედვით)	ბრძ/მ	75.00		
	4.1-313	ბეტონი 300 მ 0.105X1.02	მ3	0.11		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.105X2.1	მ3	0.22		
		სხვა მანქანები 0.105X68	ღარი	7.14		
		სხვა მასალები 0.105X88	ღარი	9.24		
5	37-65-12	შესასვლელაში რკინიგზის ფილების მოწყობა ზომით 0.6X0.1X2X63	100მ3	0.0072		
		შრომის ღანახარჯი 0.0072X275	კ/სთ	1.98		
	13-42	ამწე 0.0072X48	მ/სთ	0.35		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.0072X4.35	მ3	0.031		
	4.1-119	რკინიგზის ფილა (პროექტის მიხედვით)	მ2	7.20		
		სხვა მანქანები 0.0072X57.5	ღარი	0.41		
6	23-1-2	რკინიგზის არხის ირგვლივ სივარძლების შეწყობა კირქვის ღორღით	10 მ3	1.800		
		შრომის ღანახარჯი 1.8X17.8	კ/სთ	32.040		
	4.1-95	კირქვის ღორღი 1.8X11X1	მ3	19.800		

№3 რკინიგზის კიუვეტის მოწყობა

1	1-23-8	მიწის გათხრა ექსპლუატაციით V=0.15 მ ³	1000 მ3	0.032760		
		შრომის ღანახარჯი 0.03276X60.8	კ/სთ	1.992		
	13-121	ექსპლუატაციის ჩამოსხმის მოცულობა V=0.15 მ3 0.03276X143X1	მ/სთ	4.685		
		სხვა მანქანები 0.03276X6.89	ღარი	0.226		
2	თ 14	ბრუნების ბატანა 5 კმ-ზე	ტ	55.692		
3	23-1-3	ხრეშის გაღობის მოწყობა	10 მ3	0.546		
		შრომის ღანახარჯი 0.546X17.8	კ/სთ	9.719		
	4.1-193	ხრეში 0.546X11X1	მ3	6.006		
4	7-25-7	რკინიგზის ანაკრები კიუვეტის მოწყობა (ლატოკი) ფილა ზომით 0.4X0.4 91 ბრძ/მ	100მ3	0.1274		
		შრომის ღანახარჯი 0.1274X840	კ/სთ	107.02		
	13-44	ამწე 0.1274X128	მ/სთ	16.31		
	4.1-128	ბეტონის ლატოკი (პრ მიხედვით)	ბრძ/მ	91.00		
	4.1-313	ბეტონი 300 მ 0.1274X1.02	მ3	0.13		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.1274X2.1	მ3	0.27		
		სხვა მანქანები 0.1274X68	ღარი	8.66		
		სხვა მასალები 0.1274X88	ღარი	11.21		
5	37-65-12	შესასვლელაში რკინიგზის ფილების მოწყობა ზომით 0.6X0.1X2X93	100მ3	0.0108		
		შრომის ღანახარჯი 0.0108X275	კ/სთ	2.97		
	13-42	ამწე 0.0108X48	მ/სთ	0.52		
	4.1-337	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 0.0108X4.35	მ3	0.047		
	4.1-119	რკინიგზის ფილა (პროექტის მიხედვით)	მ2	10.80		
		სხვა მანქანები 0.0108X57.5	ღარი	0.62		
6	23-1-2	რკინიგზის არხის ირგვლივ სივარძლების შეწყობა კირქვის ღორღით	10 მ3	2.184		
		შრომის ღანახარჯი 2.184X17.8	კ/სთ	38.875		
	4.1-95	კირქვის ღორღი 2.184X11X1	მ3	24.024		

№4 რკინიგზის კიუვეტის მოწყობა

1	1-23-8	მიწის გათხრა ექსპლუატაციით V=0.15 მ ³	1000 მ3	0.031680		
		შრომის ღანახარჯი 0.03168X60.8	კ/სთ	1.926		

1	13-121	მქსკავატორი ჩამჩის მრცულრბა V=0.15 მ3 0.03168X143X1	მ/სო	4.530		
		სხპა მანძანმბო 0.03168X6.89	ლარო	0.218		
2	ო 14	ბრუნტის ბატანა 5 კმ-ზე	ტ	53.856		
3	23-1-3	ხრეშის ბალოშის მრუყრბა	10 მ3	0.528		
		შრომის ღანახარჰო 0.528X17.8	კ/სო	9.398		
	4.1-193	ხრეშო 0.528X11X1	მ3	5.808		
4	7-25-7	რკ/ბეტონის ანაპრბი კიუშეიტის მრუყრბა (ლატოკი) შიღა ზომოთ 0.4X0.4 88 ბრძ/მ	100მ3	0.1232		
		შრომის ღანახარჰო 0.1232X840	კ/სო	103.49		
	13-44	ამწე 0.1232X128	მ/სო	15.77		
	4.1-128	ბეტონის ლატოკი (პრ მიხედვოთ)	ბრძ/მ	88.00		
	4.1-313	ბეტონო 300 მ 0.1232X1.02	მ3	0.13		
	4.1-337	ქვოშა-ცემენტის ხსნარი 0.1232X2.1	მ3	0.26		
		სხპა მანძანმბო 0.1232X68	ლარო	8.38		
		სხპა მასალაბო 0.1232X88	ლარო	10.84		
5	37-65-12	შესასვლელეშო რკ/ბეტონის ფიღების მრუყრბა ზომოთ 0.6X0.1X2X9ც	100მ3	0.0108		
		შრომის ღანახარჰო 0.0108X275	კ/სო	2.97		
	13-42	ამწე 0.0108X48	მ/სო	0.52		
	4.1-337	ქვოშა-ცემენტის ხსნარი 0.0108X4.35	მ3	0.047		
	4.1-119	რ/ბეტონის ფიღა (პროექტის მის)	მ2	10.80		
		სხპა მანძანმბო 0.0108X57.5	ლარო	0.62		
6	23-1-2	რკ/ბეტონის არხის ირბვლივ სიცარიელეების შვესება კირქვის ღორღოთ	10 მ3	2.112		
		შრომის ღანახარჰო 2.112X17.8	კ/სო	37.594		
	4.1-95	კირქვის ღორღო 2.112X11X1	მ3	23.232		

№5 რკ/ბეტონის კიუშეიტის მრუყრბა

1	1-23-8	მიწის ბათხრა მქსკავატოროთ V=0.15 მ ³	1000 მ3	0.059400		
		შრომის ღანახარჰო 0.0594X60.8	კ/სო	3.612		
	13-121	მქსკავატორი ჩამჩის მრცულრბა V=0.15 მ3 0.0594X143X1	მ/სო	8.494		
		სხპა მანძანმბო 0.0594X6.89	ლარო	0.409		
2	ო 14	ბრუნტის ბატანა 5 კმ-ზე	ტ	100.980		
3	23-1-3	ხრეშის ბალოშის მრუყრბა	10 მ3	0.990		
		შრომის ღანახარჰო 0.99X17.8	კ/სო	17.622		
	4.1-193	ხრეშო 0.99X11X1	მ3	10.890		
4	7-25-7	რკ/ბეტონის ანაპრბი კიუშეიტის მრუყრბა (ლატოკი) შიღა ზომოთ 0.4X0.4 165 ბრძ/მ	100მ3	0.2310		
		შრომის ღანახარჰო 0.231X840	კ/სო	194.04		
	13-44	ამწე 0.231X128	მ/სო	29.57		
	4.1-128	ბეტონის ლატოკი (პრ მიხედვოთ)	ბრძ/მ	165.00		
	4.1-313	ბეტონო 300 მ 0.231X1.02	მ3	0.24		
	4.1-337	ქვოშა-ცემენტის ხსნარი 0.231X2.1	მ3	0.49		
		სხპა მანძანმბო 0.231X68	ლარო	15.71		
		სხპა მასალაბო 0.231X88	ლარო	20.33		
5	37-65-12	შესასვლელეშო რკ/ბეტონის ფიღების მრუყრბა ზომოთ 0.6X0.1X2X21ც	100მ3	0.0252		
		შრომის ღანახარჰო 0.0252X275	კ/სო	6.93		
	13-42	ამწე 0.0252X48	მ/სო	1.21		
	4.1-337	ქვოშა-ცემენტის ხსნარი 0.0252X4.35	მ3	0.110		
	4.1-119	რ/ბეტონის ფიღა (პროექტის მის)	მ2	25.20		
		სხპა მანძანმბო 0.0252X57.5	ლარო	1.45		

6	23-1-2	რკ/ბეტონის არხის ირგვლივ სიცარიელების შვსება კირქვის ღორღით	10 მ3	3.960		
		შრომის ღანახარჯი 3.96X17.8	კ/სმ	70.488		
	4.1-95	კირქვის ღორღი 3.96X11X1	მ3	43.560		
		მასალების ტრანსპორტირება	%			
		ჯამი				
		ზედნაღები	%			
		ჯამი				
		გეგმიური	%			
		ჯამი				
		გაუმთავლისწინებელი სამუშაოები	%	3		
		ჯამი				
		ღღ	%	18		
		ჯამი				