



ა ხ მ ე ტ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

ქ.ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და
ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ელექტრონული ტენდერით
შესყიდვის

(კლასიფიკატორის კოდი -[45200000](#) - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და
[სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები](#))

დაფინანსების წყარო- სახელმწიფო ბიუჯეტი

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქ. ახმეტა

2016 წ

ს ა რ ზ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია-----	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია-----	4
3. დანართი # 1 - რეკვიზიტები-----	26
4. დანართი #2- ფასების ცხრილი-----	27
5. დანართი #3-ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ---	54
6. ხელშეკრულების პროექტი-----	55

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.

1.3 გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და ბეჭდვადმიწოდებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის - „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

ტექნიკური დავალება

ქ.ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 419 942 ლარს.

დაფინანსების წყარო სახელმწიფო ბიუჯეტი-პროექტის ღირებულების 95% - 398 944 ლარი.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი პროექტის ღირებულების 5% - 20 998 ლარი.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირები წარმოადგენენ:

2.2.1 რეკვიზიტებისა და საბანკო ანგარიშების ფორმას დანართი #1-ის შესაბამისად

2.2.2 ფასების ცხრილს შესასრულებელ სამუშაოებზე დანართი #2-ის შესაბამისად.

2.2.3 ინფორმაცია ანალოგიური სამშენებლო სამუშაოების გამოცდილების შესახებ, პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოები (სარემონტო-სამშენებლო) . სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება- ჩაბარების აქტები.

2.2.4 ფასების ცხრილი-ხარჯთაღრიცხვა შევსებული უნდა იყოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართის სახით, ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. გაუთვალისწინებელი თანხის პროცენტის ცვლილება დაუშვებელია, მისი გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით. ხარჯთაღრიცხვის გაფასება მოხდება ტექნიკურ დავალებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების ფარგლებში.

3. პრეტენდენტი ვალდებულია მის მიერ ელექტრონულად წარმოადგენილი ყველა დოკუმენტაცია დედნის სახით წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.

4 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთია დანართი #1 (რეკვიზიტების ცხრილი) , დანართი #2 (ფასების ცხრილი) და დანართი #3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშების მეთოდი. ანგარიშსწორების ვადები და პირობები:

5.1 სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. სატენდერო წინადადების ფასი მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან

დაკავშირებით მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

6 ანგარიშსწორების პირობები:

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობების შესაბამისობის შესახებ დასკვნა.

6.4 საბოლოო მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობების შესაბამისობის შესახებ დადებითი დასკვნის წარმოდგენიდან 20 საბანკო დღის განმავლობაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი.

6.5 უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დეფექტის აღმოსაფხვრელად. საბოლოო მიღება-ჩაბარება გაფორმდება და ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

6.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, პირველ ეტაპზე შესაძლოა წინასწარ გადახდილ იქნას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%-ის ოდენობით შესაბამისი ოდენობის თანხის, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს მიწოდების ვადას 30 კალენდარული დღით, შემდგომ შესაძლოა განხორციელდეს შუალედური ანგარიშსწორება შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ანგარიშსწორების ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველი გადარიცხვის დროს დაკავებული იქნება შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) ანაზღაურება მოხდება სამუშაოთა დასრულებისა და მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევრის (2,5%) ანაზღაურება მოხდება საგარანტიო ვადის 2 წლის შემდეგ.

მიღება ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტის გამოსწორებამდე.

7. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია მსყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. (სხვა აკრედიტირებული პირის

მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტს უდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა).

8. სამუშაოები დასრულებულად ჩაითვლებაშესაძლებლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. (ექსპერტიზისხარჯებს უზრუნველყოფს მიმწოდებელი). ექსპერტიზისათვის განკუთვნილი დრო, მიწოდების ვადაში არ ჩაითვლება.

9. გარანტია.

9.1 გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 4%-იანი საბანკო გარანტია.

9.2 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებითდამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა თანახმად იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე მოთხოვნილი იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 8%-იანი საბანკო გარანტია.

9.3 თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მომწოდებლის შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ოდენობა ნახევრდება.

(ზემო აღნიშნული გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელ სამუშაოთა მიწოდების საბოლოო ვადას).

10. დამატებითი პირობები.

10.1 სისტემაში ხარჯთაღრიცხვის წარუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

10.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება- ჩაბარება გაფორმდება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. (ექსპერტის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი).

10.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს სამუშაოების მიწოდების დასრულების ვადას მას დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ დაკიდრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ს შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

- ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ.
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდანიურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.

11. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) თვე.
12. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამატებით მოეთხოვება ინფორმაცია არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.
13. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებს ქვეკონტრაქტორს, უნდა წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულება.

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან, სატენდერო აპარატის წევრ მარიკა სააკაძისაგან T- 599 857 854
ელ.ფოსტა: akhmeta.tenders@gmail.com

ტექნიკური დავალება

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.,,დროჟის ქარხნის" N1 საცხოვრებელი ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაოები		
1	ს.ფასი	არსებული ძველი უვარგისის ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან (1,55*1,45)*17+(2,1*1,5)2 ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	44,50
2	ს.ფასი	ძველი ხის უვარგისი კარების მოხსნა ღიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,46
3	46-82	მოინგრას ძველი უვარგისი აივნის ბაქანი 2*[3,2*0,95]0,15 [8,8*4,6]	მ3/მ²	0,91/6,08
4	რ11-174	ფასადებიდან უვარგისი ლესილების აყრა და ფასადების გასუფთავება [0,23*4,6]	მ²	78
		1. ჯამი		

		2. კარ-ფანჯარა		
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში (1,55*1,45)*17+(2,1*1,5)*2	მ²	44,5
6	10-19	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა [0,59*6]	მ²	44,5
		ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა სიგანით 0,3მ	გ/მ	32,45
		ქაფი	ც	20
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში (2,2*2,15)*2	მ²	9,46
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
8	ს.ფასი	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა (7,45*19,44)+(30,40*7,45)+(30,40*7,45)+(14,16*7,45)+(14,16*7,45); [0,458*6]	მ²	808
9	რ11-7 რ11-8	კედლის ლესილის შეკეთება 30მმ-მდე სისქის ცემენტის ხსნარით	მ²	260
		ცემენტის ხსნარი	მ³	7,8
10	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	808
		ფასადის საღებავი	კგ	210
		3. ჯამი		
		4. ღია აივნები		
11	1-966	მოითხაროს ყამირი ხელით აივნის დგარების ქვეშ (0,5*0,5*0,8)2; [6,15*6]	მ³	0,4
12	6-1	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი დგარების ქვეშ (6,13*6)	მ³	0,4
13	ს.ფასი	მოეწყოს მილ-კვადრატის ირიბანები, დგარი მილები და N16 შველერის გრძივები	კ/სთ	16
		მილ-კვადრატი (120*120)მმ 4,1*4+1,5*4	გ/მ	22,4
		შველერი N14 (21,4*1,2) (3,2+3,2+0,95+0,95)*2	გ/მ	16,6
14	ს.ფასი	მოეწყოს რკ/ბეტონის (აივნის) ბაქანი (0,14*3,2*0,95)*2	მ³	0,85
		არმატურა Φ8 A	გ/მ	60
		არმატურა Φ14 A III	გ/მ	60,8
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	0,85
		ხის ქარგილი (0,95*3,2*0,03)*2	მ³	0,18
15	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის მზა მოაჯირი (სამ მხარეზე) (0,95+0,95+3,2)*2	მ²	5,1
16	ს.ფასი	შეიღებოს ლითონის კონსტრუქცია ზეთსაღებავით	მ²	9,8
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,6
		4. ჯამი		
		5. წყალსარინი		

17	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ (0,2*0,15*84,5);(31,9+11,16+14,16+5,8+5,6+5,85+5,6+1,5)	მ³	2,53
18	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური 0,74*6	გ/მ	84,5
		ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი 3,9*0,845	მ³	3,2
19	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით 0,75*(0,12+0,05)/2	მ³	5,4
20	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
21	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე (84,5*0,6)	მ²	50,7
22	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი (0,05*0,6*84,5)	მ³	7,53
		5. ჯამი		
		1 - 5 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროჟის ქარხნის“ N2 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

Nº	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაოები		
1	ს.ფასი	არსებული ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან 19(1,55*1,45)+(2,1*1,5)2 ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	49
2	ს.ფასი	ძველი ხის უვარგისი კარების მოხსნა ღიობიდან	მ²	9,46
		1. ჯამი		
		2. კარ-ფანჯარა		

3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში (1,55*1,45)*19+(2,1*1,5)*2	მ²	49
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა	მ²	49
		ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა სიგანით 0,3მ	გ/მ	36,2
		ქაფი	ც	21
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	9,46
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
6	ს.ფასი	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808
7	ს.ფასი	კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით (7,45*30,4)+(30,4*0,8)+(14,16*0,8)*2+70; (1,37+0,24)6	მ²	343,3
		ცემენტის ხსნარი სისქით 32მმ-მდე	მ³	10,29
8	ს.ფასი	შეკეთდეს აივნის ბაჟნის ლესილი ცემენტის ხსნარით [2,3*6]	მ²	6,08
		ცემენტის ხსნარი	მ³	0,24
9	ს.ფასი	შეიღებოს ლითონის მოაჯირი ზეთსაღებავით	მ²	5,2
		ზ.საღებავი	კგ	1,4
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,3
10	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	808
		ფასადის საღებავი	კგ	210
		3. ჯამი		
		4. წყალსარინი		
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ	მ³	2,53
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი (საძირკველი)	მ³	3,2
13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7
16	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53
		4. ჯამი		
		1 - 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		

		ჯამი		
		დ.დ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროჟის ქარხნის" N3 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

N ^o	შიფრის ან განთავსების N ^o	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაოები		
1	ს.ფასი	მოიხსნას არსებული ძველი ხის ფანჯრის ბლოკი ღიობიდან	მ ²	43,5
2	ს.ფასი	მოიხსნას ძველი ხის კარების ბლოკი ღიობიდან (2,2*2,15)*2	მ ²	9,46
		1. ჯამი		
		2. კარ-ფანჯარა		
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ ²	43,5
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა (0,59*6)	მ ²	43,5
		პლასტმასის ფანჯრის რაფა	გ/მ	30,8
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარი ღიობში	მ ²	9,43
		ქაფი	ც	20
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
6	8-22	მილოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ ²	808
7	რ11-174	კედლის ფასადის გადასუფთავება ლესილისაგან (14,16+14,16+30,4)*1,5+(30,4*6,5)+30	მ ²	317
8	რ11-7 რ11- 8	შეკეთდეს კედლის ლესილი ცემენტის ხსნარით (317+30,4*8,5)	მ ²	575
		ცემენტის ხსნარი (0,03*575)	მ ³	17,2
9	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის ზედაპირი ფასადის საღებავით	მ ²	921,8

		ფასადის საღებავი	კბ	239,6
10	ს.ფასი	შეიღებოს აივნის მოაჯირი ზეთსაღებავით	მ²	5,1
		ზ.საღებავი	კბ	1,3
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კბ	0,3
		3. ჯამი		
		4. წყალსარინი		
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ	მ³	2,53
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		ბეტონის ბორდიური კვეთით (150*300*1)	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2
13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7
16	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის („სტიაჟკის“) მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53
		4. ჯამი		
		1 - 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „დროჟის ქარხნის“ N4 საცხოვრებელი ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

Nº	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
----	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

	2	3	4	5
		1. ნგრევის (დაშლის) სამუშაოები		
1	ს.ფასი	არსებული ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან $16(1,55*1,45)+(2,1*1,5)2$ ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	42,26
2	ს.ფასი	მოიხსნას ძველი ხის კარების ბლოკი ღიობიდან $(2,2*2,15)*2$	მ²	9,46
		1. ჯამი		
		2. კარ-ფანჯარა		
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ²	42,26
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა	მ²	42,26
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე	გ/მ	30,8
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	9,46
		ქაფი	ც	20
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
6	8-22	მილოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808
7	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე [2,88*6]	მ²	2,5
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*2,5(ათასი)	ც	130
		ცემენტის ხსნარი (0,052*2,5)	მ³	0,145
8	რ11-7 რ11-8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე $(30,4*8)+65,9+56,6+50+(30,4*8)0,6$	მ²	561,5
		ცემენტის ხსნარი	მ³	16,8
9	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808
		ფასადის საღებავი	კგ	210
		3. ჯამი		
		4. წყალსარინი		
10	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53
11	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	გ/მ	84,5
		რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2
12	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4

13	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
14	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7
15	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53
		4. ჯამი		
		1 - 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		დ.დ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროჟის ქარხნის“ N5 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაო		
1	ს.ფასი	არსებული ხის ძველი ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ლიობიდან ფანჯრის ქვეშა ფიცრის ჩათვლით	მ²	26,9
2	ს.ფასი	მოიხსნას კარების ბლოკი ლიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,465
		1. ჯამი		
		2. კარ-ფანჯარა		
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ლიობში	მ²	26,9
4	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	მ²	26,9
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე	გ/მ	19,8
5	ს.ფასი	მოეწყოს სამფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარები	მ²	9,46
		ქაფი	ც	15
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
6	8-22	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808

7	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე	მ²	1,5
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*2,5(ათასი)	ც	78
		ცემენტის ხსნარი (0,058*2,5)	მ³	0,08
8	რ11-7 რ11-8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე (42,2+68+20+30,3*0,9*7,45	მ²	333,4
		ცემენტის ხსნარი	მ³	10,0
9	ს.ფასი	შვილების ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808
		ფასადის საღებავი	კგ	210
		3. ჯამი		
		4. წყალსარინი		
10	ს.ფასი	მიწის გასწორება მექ.წესით	მ³	31
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	გ/მ	84,5
		რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2
13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7
16	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53
		4. ჯამი		
		1 - 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „დროჟის ქარხნის“ N6 საცხოვრებელი ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	საშუალო განზომილება	ლუბის რაოდენობა
---	-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------	--------------------

	№			
	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაო		
1	ს.ფასი	არსებული ხის ძველი ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან ფანჯრის ქვეშა ფიცრის ჩათვლით	მ²	36,8
		1. ჯამი		
		2. კარ-ფანჯარა		
2	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ²	36,8
3	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	მ²	36,8
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე 24,75+2,2	გ/მ	26,95
		ქაფი	ც	15
		2. ჯამი		
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		
4	8-22	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808
5	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე	მ²	4
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*4,0	ც	200
		ცემენტის ხსნარი (0,058*2,5)	მ³	0,23
6	რ11-7 რ11-8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე (52,5+30,4*7,45*0,2+30,4*7,45)	მ²	324,3
		ცემენტის ხსნარი 324,3*0,03	მ³	9,7
7	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808
		ფასადის საღებავი	კგ	210
		3. ჯამი		
		4. წყალსარინი		
8	ს.ფასი	მიწის გასწორება მექანიზირებული წესით	მ³	31
9	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53
10	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	გ/მ	84,5
		რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2

11	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4
12	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4
13	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7
14	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53
		4. ჯამი		
		1 - 4 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		დ.დ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

ქ.ახმეტაში მელიორატა დასახლებაში მდებარე N1 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 12(0,67*0,47*2,49)0,5	მ³	4,11
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ ბეტონის ხსნარით (0,3*0,3*0,4)12 (15,80*6)	მ³	0,43

3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით $(16,04 \times 1,45) / 2 \times 0,4 + (48 \times 0,4 \times 0,4 \times 2)$	მ³	20,0
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი (20*63)	ც	1260
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე	მ³	2,2
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი, გრძივები, დგარები და ლარტყები სახურავზე	მ³	17,0
		ხის ლარტყა წიწოვანი ჯიშის	გ/მ	1480
5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით $\Phi 8A I$ (69+71)	გ/მ	140
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,16
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	0,8
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ. ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4

9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე	მ²	857
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭვალე ლურსმანი 861,7*6	ც	5170
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის ღარი საკიდებზე	გ/მ	118
12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეთი მილი დ140მმ ძაბრით და მუხლით	გ/მ	196
13	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/სთ	3/24
14	ს.ფასი	შეიღებოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით	მ³	22,1
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*22,1	კგ	217
15	ს.ფასი	შეიღესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით (1,45*16,04)/2+(0,4*48*2)+(10*0,3*0,3)	მ²	50,9
		ცემენტის ხსნარი	მ³	1,1
16	ს.ფასი	შეიღებოს კედელის ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	50,9
		ფასადის საღებავი	კგ	13,2
17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	ც	60
18	ს.ფასი	თავზეზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა სისქით 0,5მმ	მ²	17,8
		ჯამი		

		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 1%		
		ჯამი		
		დ.დ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

ქ.ახმეტაში მელიორატთა დასახლებაში მდებარე N2 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობა

N°	შიფრის ან განთავსების N°	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 13(0,67*0,4*2,44)0,5	მ³	4,46
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ ბეტონის ხსნარით 14(0,3*0,3*0,4)	მ³	0,5
3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით [(16,04*1,45)/2*2*0,4]+(48*0,4*0,4*2)	მ³	24,7
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	1556

		ცემენტის ხსნარი (24,7*0,11)	მ³	2,7
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი,გრძივები,დგარები და ლარტყები სახურავზე	მ³	21,2
		ხის ლარტყა წიწოვანი ჯიშის (5*7)სმ	გ/მ	1750
5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით ჭ8 ა-1 (69+71)	გ/მ	173
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,16
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	0,8
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4
9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე 857,3+((16,6*11,25)1,1	მ²	1063
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭკალი ლურსმანი	ც	6404
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის წყალსავალი ღარი საკიდებით საკიდების ბიჯი 0,6მ	გ/მ	140,8
12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი (დ140მმ) ძაბრით და მუხლით 12*15,5	გ/მ	224
13	ს.ფასი	შეილესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით [1,37*6] 23,2+38,4	მ²	61,6
		ცემენტის ხსნარი 0,022*0,616	მ³	1,35
14	ს.ფასი	შეილესოს კედელის (შელესილი) ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	61,6
		ფასადის საღებავი	კგ	16
		საფითხნი ფასადის	კგ	48
15	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/სთ	3/24
16	ს.ფასი	შეილესოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით 21,2+(1750*0,05*0,07)	მ³	27
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*27	კგ	265
17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	ც	70
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

**ქ.ახმეტაში მელიორატთა დასახლებაში მდებარე N3 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი
სახლის სახურავის მოწყობა**

№	შიფრის ან განთავსებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილება ს რაოდენობა
	2	3	4	5
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 13(0,67*0,4*2,44)0,5	მ³	4,46
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ბეტონის ხსნარით 14(0,3*0,3*0,4)	მ³	0,5
3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით [(16,04*1,45)/2*2*0,4]+(48*0,4*0,4*2)	მ³	24,7
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	1556
		ცემენტის ხსნარი (24,7*0,11)	მ³	2,7
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი,გრძივები,დგარები და ლარტყები სახურავზე	მ³	21,2
		ხის ლარტყა წიწვოვანი ჯიშის (5*7)სმ	ც/მ	1750
5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით ფ8 ა-1 (69+71)	ც/მ	173
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,16
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	0,8
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4
9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე 857,3+((16,6*11,25)1,1	მ²	1063
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭვალაი ლურსმანი	ც	6404
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის წყალსავალი ღარი საკიდებით საკიდების ბიჯი 0,6მ	ც/მ	140, 8
12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი (დ140მმ) ძაბრით და მუხლით 12*15,5	ც/მ	224
13	ს.ფასი	შეილესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით [1,37*6] 23,2+38,4	მ²	61,6
		ცემენტის ხსნარი 0,022*0,616	მ³	1,35
14	ს.ფასი	შეილესოს კედელის (შელესილი) ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	61,6
		ფასადის საღებავი	კგ	16

		საფითხნი ფასადის	კბ	48
15	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/სთ	3/24
16	ს.ფასი	შეიღებოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით 21,2+(1750*0,05*0,07)	მ³	27
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*27	კბ	265
17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	ც	70
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებული ხარჯები - 2%		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქ. N4-ში მდებარე 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის
სახურავის რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
1	ს.ფასი	მოიხსნას აზბ.ცემენტის ტალღოვანი ფურცელი სახურავიდან $[6,18 \cdot (30,3 + 18,3) / 2] \cdot 2 + [(11,9 \cdot 6 / 2)] \cdot 2 + 2 \cdot 28,75$ [0,159*4,6]	მ²	429,2
2	46-148	მოინგრას არსებული უვარგისი ბლოკის წყობის სამტრედე (450*3)*0,8*2; [1,78*4,6]	მ³	21,6
3	ს.ფასი	წიწვოვანი ჯგჯისის ხის ლარტყების შეცვლა-დამატება (0,32*4,6)	გ/მ	447
		ხის ლარტყა (5*5)სმ	გ/მ	447
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,2
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	1,2
6	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე და სამტრედეზე 0.5 მმ სისქით	მ²	483,3

		საჭვალ ლურსმანი	ც	2900
7	ს.ფასი	მოეწყოს წყალსავალი ფოლადის ფურცლის ღარი საკიდებით (საკიდის ბიჯი 0,6მ) 30,3+11,70+0,77+0,88+28,65+11,70	გ/მ	84
8	ს.ფასი	მოეწყოს დ140მმ ფოლადის ფურცლის საწრეტი მილები ძაბრით და მუხლით (3+3+4)15	გ/მ	150
9	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები ფოლადის ფურცლის 15+7+5+5+14+5	ც	51
10	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწეთი	(დღე)/კ/სთ	1,5/12
11	ს.ფასი	კანოკებზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა სისქით 0,5მმ 53,5*0,3	მ²	13,3
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე (ალუნის დასახვევში) მდებარე 24 ბინიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის საფარის რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
	2	3	4	5
1	46-92	მოიხსნას აზბ.ცემენტის ტალღოვანი ფურცელი სახურავიდან [(30,9+17,1)/2*7,2]*2+[(13,8*7,2)/2]*2 [0,159*4,6]	მ²	445
2	რ8-2	შეიცვალოს მთავარი ნივნივი [1,6*6] 0,18*0,1*9,88	გ/მ	9,88
		მთავარი ნივნივის ხე მასალა	მ³	0,18
3	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,2
4	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	1,2
5	ს.ფასი	სამტრედის გვერდების შემოფარგვლა პროფ.ფენილის ფურცლით	მ²	2
6	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე და სამტრედეზე (445*1,1) 0.5 მმ სისქით	მ²	490

		საჭვალ ლურსმანი პროფ.ფენილის	ც	294 0
7	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის ჩაფენა საკვამლე მიღების გარშემო	მ²	40,8
8	ს.ფასი	მოეწყოს წყალსავალი ფოლადის ფურცლის ღარი	გ/მ	89,5
9	ს.ფასი	მოეწყოს დ140მმ ფოლადის ფურცლის საწრეტი მიღები ძაბრით და მუხლით (15,5*6)	გ/მ	93
10	ს.ფასი	კანოკებზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა (9,88*4+17,1)	მ²	16,9
11	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე (15+10)*2+26	ც	76
12	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	კ/ს თ	12
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%		
		ჯამი		
		დ.ღ.გ. - 18%		
		სულ ჯამი		

შენიშვნა:

- 7 სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს, აღნიშნულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს 2 (ორი) წლიანი გარანტია.
- 8 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.
- 9 სამშენებლო სამუშაოზე ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა ისარგებლოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესახებ) შესაბამისად.
- 10 გაუთვალისწინებელი თანხის პროცენტის ცვლილება დაუშვებელია, მისი გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით,შეთანხმების საფუძველზე.

რეკვიზიტები:

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელის სახელი გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	ბანკის დასახელება	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშსწორების ანგარიში	
10	სატენდერო წინადადების ფასი	

პრეტენდენტი

/ხელმოწერა/

ფასების ცხრილი

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „დროჟის ქარხნის“ N1 საცხოვრებელი ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაოები									
1	ს.ფასი	არსებული ძველი უვარგისის ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან (1,55*1,45)*17+(2,1*1,5)*2 ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	44,50							
2	ს.ფასი	ძველი ხის უვარგისი კარების მოხსნა ღიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,46							
3	46-82	მოინგრას ძველი უვარგისი აივნის ბაჟანი 2*[3,2*0,95]0,15 [8,8*4,6]	მ3/მ²	0,91/6,08							
4	რ11-174	ფასადებიდან უვარგისი ლესილების აყრა და ფასადების გასუფთავება [0,23*4,6]	მ²	78							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში (1,55*1,45)*17+(2,1*1,5)*2	მ²	44,5							

6	10-19	მოეწეოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა [0,59*6]	მ²	44,5								
		ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა სიგანით 0,3მ	გ/მ	32,45								
		ქაფი	ც	20								
7	ს.ფასი	მოეწეოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში (2,2*2,15)*2	მ²	9,46								
		2. ჯამი										
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები										
8	ს.ფასი	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა (7,45*19,44)+(30,40*7,45)+(30,40*7,45)+(14,16*7,45)+(14,16*7,45); [0,458*6]	მ²	808								
9	რ11-7 რ11-8	კედლის ლესილის შეკეთება 30მმ-მდე სისქის ცემენტის ხსნარით	მ²	260								
		ცემენტის ხსნარი	მ³	7,8								
10	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	808								
		ფასადის საღებავი	კგ	210								
		3. ჯამი										
		4. ღია აივნები										
11	1-966	მოითხაროს ყამირი ხელით აივნის დგარების ქვეშ (0,5*0,5*0,8)2; [6,15*6]	მ³	0,4								
12	6-1	მოეწეოს „მ-200“ ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი დგარების ქვეშ (6,13*6)	მ³	0,4								

13	ს.ფასი	მოეწყოს მილ-კვადრატის ირიბანები, დგარი მილები და N16 შველერის გრძივები	კ/ს თ	16								
		მილ-კვადრატი (120*120)მმ 4,1*4+1,5*4	გ/მ	22,4								
		შველერი N14 (21,4*1,2) (3,2+3,2+0,95+0,95)*2	გ/მ	16,6								
14	ს.ფასი	მოეწყოს რკ/ბეტონის (აივნის) ბაქანი (0,14*3,2*0,95)*2	მ³	0,85								
		არმატურა Φ8 A	გ/მ	60								
		არმატურა Φ14 A III	გ/მ	60,8								
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	0,85								
		ხის ქარგილი (0,95*3,2*0,03)*2	მ³	0,18								
15	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის მზა მოაჯირი (სამ მხარეზე) (0,95+0,95+3,2)*2	მ²	5,1								
16	ს.ფასი	შეიღებოს ლითონის კონსტრუქცია ზეთსაღებავით	მ²	9,8								
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,6								
		4. ჯამი										
		5. წყალსარინი										
17	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ (0,2*0,15*84,5);(31,9+11,16+14,16+5,8+5,6+5,85+5,6+1,5)	მ³	2,53								
18	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური 0,74*6	გ/მ	84,5								
		ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/მ	84,5								
		„მ-200“ ბეტონი 3,9*0,845	მ³	3,2								

19	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით $0,75 \cdot (0,12 + 0,05) / 2$	მ³	5,4							
20	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
21	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარიჩხე (84,5*0,6)	მ²	50,7							
22	ს.ფასი	წყალსარიჩხე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი (0,05*0,6*84,5)	მ³	7,53							
		5. ჯამი									
		1 - 5 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროჟის ქარხნის" N2 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფას ი		მასალის ღირებულე ბა		სატრანსპორ ტო ხარჯი		სუ ლ
					ერთეულის	სუ ლ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაოები									
1	ს.ფასი	არსებული ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან $19(1,55*1,45)+(2,1*1,5)2$ ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	49							
2	ს.ფასი	ძველი ხის უვარგისი კარების მოხსნა ღიობიდან	მ²	9,46							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში $(1,55*1,45)*19+(2,1*1,5)*2$	მ²	49							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა	მ²	49							
		ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა სიგანით 0,3მ	მ/ მ	36,2							
		ქაფი	ც	21							
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	9,46							

		2. ჯამი									
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
6	ს.ფასი	მილოვანი ხარაჩოების აწყოზა- დაშლა	მ²	808							
7	ს.ფასი	კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით (7,45*30,4)+(30,4*0,8)+(14,16*0,8)* 2+70; (1,37+0,24)6	მ²	343							
		ცემენტის ხსნარი სისქით 32მმ- მდე	მ³	10,3							
8	ს.ფასი	შეკეთდეს აივნის ბაჟნის ლესილი ცემენტის ხსნარით [2,3*6]	მ²	6,08							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	0,24							
9	ს.ფასი	შეიღებოს ლითონის მოაჯირი ზეთსაღებავით	მ²	5,2							
		ზ.საღებავი	კგ	1,4							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,3							
10	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	808							
		ფასადის საღებავი	კგ	210							
		3. ჯამი									
		4. წყალსარინი									
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ	მ³	2,53							
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/ მ	84,5							
		ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/ მ	84,5							
		„მ-200“ ბეტონი (საძირკველი)	მ³	3,2							

13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4							
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7							
16	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53							
		4. ჯამი									
		1 - 4 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „დროჟის ქარხნის“ N3 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის ჩვეულებრივი	ჯამ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაოები									
1	ს.ფასი	მოიხსნას არსებული ძველი ხის ფანჯრის ბლოკი ლიობიდან	მ²	43,5							

2	ს.ფასი	მოიხსნას ძველი ხის კარების ბლოკი ღიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,46							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ²	43,5							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა (0,59*6)	მ²	43,5							
		პლასტმასის ფანჯრის რაფა	მ/მ	30,8							
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარი ღიობში	მ²	9,43							
		ქაფი	ც	20							
		2. ჯამი									
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
6	8-22	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808							
7	რ11-174	კედლის ფასადის გადასუფთავება ლესილისაგან (14,16+14,16+30,4)*1,5+(30,4*6,5) +30	მ²	317							
8	რ11-7 რ11-8	შეკეთდეს კედლის ლესილი ცემენტის ხსნარით (317+30,4*8,5)	მ²	575							
		ცემენტის ხსნარი (0,03*575)	მ³	17,2							
9	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის ზედაპირი ფასადის საღებავით	მ²	922							
		ფასადის საღებავი	კგ	240							
10	ს.ფასი	შეიღებოს აივნის მოაჯირი ზეთსაღებავით	მ²	5,1							
		ზ.საღებავი	კგ	1,3							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,3							
		3. ჯამი									
		4. წყალსარინი									
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ	მ³	2,53							
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური	მ/მ	84,5							
		ბეტონის ბორდიური კვეთით	მ/მ	84,5							

		(150*300*1)	მ								
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2							
13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4							
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7							
16	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ-200“ ბეტონის ფენის („სტიაჟის“) მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53							
		4. ჯამი									
		1 - 4 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროჟის ქარხნის“ N4 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტ ო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის (დაშლის) სამუშაოები									
1	ს.ფასი	არსებული ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ლიობიდან $16(1,55*1,45)+(2,1*1,5)2$ ფანჯრის ქვეშა ფიცრით	მ²	42,26							

2	ს.ფასი	მოიხსნას ძველი ხის კარების ბლოკი ღიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,46							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ²	42,3							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ფანჯრის ქვეშა პლასტმასის რაფა	მ²	42,3							
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე	მ/მ	30,8							
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	9,46							
		ქაფი	ც	20							
		2. ჯამი									
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
6	8-22	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808							
7	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე [2,88*6]	მ²	2,5							
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*2,5(ათასი)	ც	130							
		ცემენტის ხსნარი (0,052*2,5)	მ³	0,15							
8	რ11-7 რ11-8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე (30,4*8)+65,9+56,6+50+(30,4*8) 0,6	მ²	562							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	16,8							
9	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808							
		ფასადის საღებავი	კგ	210							

		3. ჯამი									
		4. წყალსარინი									
10	ს. ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53							
11	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	მ/მ	84,5							
		რკ/ბეტონის ბორდიური	მ/მ	84,5							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2							
12	ს. ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4							
13	ს. ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
14	ს. ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარიანზე	მ²	50,7							
15	ს. ფასი	წყალსარიანზე „მ- 200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53							
		4. ჯამი									
		1 - 4 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ.„დროუის ქარხნის" N5 საცხოვრებელი
ბინის ფასადების რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული აანზომილობა	ერთეული განზომილების ზომები	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაო									
1	ს.ფასი	არსებული ხის ძველი ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ლიობიდან ფანჯრის ქვეშა ფიცრის ჩათვლით	მ²	26,9							
2	ს.ფასი	მოიხსნას კარების ბლოკი ლიობიდან (2,2*2,15)*2	მ²	9,46 5							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ლიობში	მ²	26,9							
4	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	მ²	26,9							
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე	მ/მ	19,8							
5	ს.ფასი	მოეწყოს სამფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარები	მ²	9,46							
		ქაფი	ც	15							
		2. ჯამი									
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
6	8-22	მიღოვანი ხარაჩოების აწყობა- დაშლა	მ²	808							

7	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე	მ²	1,5							
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*2,5(ათასი)	მ	78							
		ცემენტის ხსნარი (0,058*2,5)	მ³	0,08							
8	რ11-7 რ11- 8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე (42,2+68+20+30,3*0,9*7, 45	მ²	333, 4							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	10,0							
9	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808							
		ფასადის საღებავი	კგ	210							
		3. ჯამი									
		4.წყალსარინი									
10	ს.ფასი	მიწის გასწორება მექ.წესით	მ³	31							
11	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53							
12	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	მ/ მ	84,5							
		რკ/ბეტონის ბორდიური	მ/ მ	84,5							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2							
13	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცვლელებზე ექსკავატორით	მ³	5,4							
14	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცვლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
15	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7							

16	ს.ფასი	წყალსარიწვე „მ-200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53							
		4. ჯამი									
		1 - 4 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „დროჟის ქარხნის“ N6 საცხოვრებელი ბინის ფასადების რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაო									
1	ს.ფასი	არსებული ხის ძველი ფანჯრის ბლოკების მოხსნა ღიობიდან ფანჯრის ქვეშა ფიცრის ჩათვლით	მ²	36,8							
		1. ჯამი									
		2. კარ-ფანჯარა									
2	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი ღიობში	მ²	36,8							
3	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	მ²	36,8							

		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ-მდე 24,75+2,2	გ/ მ	27							
		ქაფი	ც	15							
		2. ჯამი									
		3. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
4	8-22	მილოვანი ხარაჩოების აწყობა-დაშლა	მ²	808							
5	რ3-54	ჩამონგრეული კედლის შეკეთება 1/2 აგურით ცემენტის ხსნარზე	მ²	4							
		ჩვეულებრივი აგური 0,052*4,0	ც	200							
		ცემენტის ხსნარი (0,058*2,5)	მ³	0,23							
6	რ11-7 რ11-8	ფასადის კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ-მდე (52,5+30,4*7,45*0,2+30,4+7,4 5)	მ²	324							
		ცემენტის ხსნარი 324,3*0,03	მ³	9,7							
7	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადის კედელი ფასადის საღებავით	მ²	808							
		ფასადის საღებავი	კგ	210							
		3. ჯამი									
		4. წყალსარინი									
8	ს.ფასი	მიწის გასწორება მექანიზირებული წესით	მ³	31							
9	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურების ქვეშ	მ³	2,53							

10	27-74	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ბორდიური თხრილში	გ/ მ	84,5							
		რკ/ბეტონის ბორდიური	გ/ მ	84,5							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	3,2							
11	ს.ფასი	ხრემის დატვირთვა ბუნებრივ კარიერში ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით	მ³	5,4							
12	ს.ფასი	ხრემის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	5,4							
13	ს.ფასი	იგივე ხრემის გაშლა ხელით წყალსარინზე	მ²	50,7							
14	ს.ფასი	წყალსარინზე „მ- 200“ ბეტონის ფენის მოწყობა	მ²	50,7							
		„მ-200“ ბეტონი	მ³	2,53							
		4. ჯამი									
		1 - 4 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში მელიორატთა დასახლებაში მდებარე N1 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი
სახლის სახურავის მოწყობა**

№	შიფრის ან განთავსებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული გაწვომილება	ერთეული გაწვომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულე ბა		სატრანსპო რტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სუ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 12(0,67*0,47*2,49)0,5	მ³	4,1 1							
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ბეტონის ხსნარით (0,3*0,3*0,4)12 (15,80*6)	მ³	0,4 3							
3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით (16,04*1,45)/2*0,4+(48*0,4*0,4* 2)	მ³	20, 0							
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი (20*63)	ც	126 0							
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე	მ³	2,2							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი,გრძივები,დგარ ები და ლარტყები სახურავზე	მ³	17, 0							
		ხის ლარტყა წიწვოვანი ჯიშის	მ/მ	148 0							

5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით $\Phi 8AI (69+71)$	გ/მ	140							
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,1 6							
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	0,8							
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4							
9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე	მ²	857							
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭკალი ლურსმანი 861,7*6	ც	517 0							
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის ღარი საკიდებზე	გ/მ	118							
12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი დ140მმ ძაბრით და მუხლით	გ/მ	196							
13	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/ სთ	3/2 4							
14	ს.ფასი	შეიღებოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით	მ³	22, 1							
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*22,1	კგ	217							

15	ს.ფასი	შეიღესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით (1,45*16,04)/2+(0,4*48*2)+(10* 0,3*0,3)	მ²	50, 9							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	1,1							
16	ს.ფასი	შეიღებოს კედელის ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	50, 9							
		ფასადის საღებავი	კგ	13, 2							
17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	ც	60							
18	ს.ფასი	თავზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა სისქით 0,5მმ	მ²	17, 8							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 1%									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში მელიორატა დასახლებაში მდებარე N2 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი
სახლის სახურავის მოწყობა**

№	შიფრის ან განთავსებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული გაწვრილება	ერთეული გაწვრილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულე ბა		სატრანსპორ ტო ხარჯი		სუ ლ
					ერთეულის	სუ ლ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 13(0,67*0,4*2,44)0,5	მ³	4,46							
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ბეტონის ხსნარით 14(0,3*0,3*0,4)	მ³	0,5							
3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით [(16,04*1,45)/2*2*0,4]+(48*0,4 *0,4*2)	მ³	24,7							
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	155 6							
		ცემენტის ხსნარი (24,7*0,11)	მ³	2,7							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი,გრძივები,დგა რები და ლარტყები სახურავზე	მ³	21,2							
		ხის ლარტყა წიწვოვანი ჯიშის (5*7)სმ	გ/მ	175 0							
5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით $\phi 8$ ა-1 (69+71)	გ/მ	173							
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,16							

7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედზე	მ²	0,8							
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4							
9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე $857,3 + ((16,6 * 11,25) * 1,1)$	მ²	106 3							
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭვალაი ლურსმანი	ც	640 4							
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის წყალსავალი ღარი საკიდებით საკიდების ბიჯი 0,6მ	გ/მ	140, 8							
12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი (დ140მმ) ძაბრით და მუხლით 12*15,5	გ/მ	224							
13	ს.ფასი	შეიღესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით [1,37*6] 23,2+38,4	მ²	61,6							
		ცემენტის ხსნარი 0,022*0,616	მ³	1,35							
14	ს.ფასი	შეიღებოს კედელის (შელესილი) ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	61,6							
		ფასადის საღებავი	კგ	16							
		საფითხნი ფასადის	კგ	48							
15	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/ სთ	3/24							
16	ს.ფასი	შეიღებოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით $21,2 + (1750 * 0,05 * 0,07)$	მ³	27							
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*27	კგ	265							

17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	მ	70							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში მელიორატა დასახლებაში მდებარე N3 ორმოცბინიანი საცხოვრებელი
სახლის სახურავის მოწყობა**

№	შიფრის ან განთავსებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულე ბა		სატრანსპორ ტო ხარჯი		სულ
					ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ს.ფასი	არსებული სავენტილაციო არხების მონგრევა ხელით 13(0,67*0,4*2,44)0,5	მ³	4,46							
2	ს.ფასი	არსებული ხვრელების დაფარვა „მ-200“ბეტონის ხსნარით 14(0,3*0,3*0,4)	მ³	0,5							
3	ს.ფასი	ფრონტონისა და დაბალი ადგილის შევსება მცირე გაბარიტული „მ-200“ ბეტონის ბლოკით [(16,04*1,45)/2*2*0,4]+(48*0,4 *0,4*2)	მ³	24,7							

		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	155 6							
		ცემენტის ხსნარი (24,7*0,11)	მ³	2,7							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, მაუერლატი,გრძივები,დგა რები და ლარტყები სახურავზე	მ³	21,2							
		ხის ლარტყა წიწვან ჯიშის (5*7)სმ	გ/მ	175 0							
5	ს.ფასი	ხის მაუერლატისა და ნივნივების ჩამაგრება არმატურით $\phi 8$ ა -1 (69+71)	გ/მ	173							
6	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,16							
7	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	0,8							
8	ს.ფასი	გაეკრას პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სამტრედის გვერდებზე	მ²	4,4							
9	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის 0,5მმ სისქის ფურცელი სახურავზე $857,3+((16,6*11,25)1,1$	მ²	106 3							
10	ს.ფასი	პროფ.ფენილის საჭვალ ლურსმანი	ც	640 4							
11	ს.ფასი	მოეწყოს ლითონის ფურცლის წყალსავალი ღარი საკიდებით საკიდების ბიჯი 0,6მ	გ/მ	141							

12	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი (დ140მმ) ძაბრით და მუხლით 12*15,5	გ/მ	224							
13	ს.ფასი	შეიღესოს ბლოკისწყობის კედელი და ხვრელები ცემენტის ხსნარით [1,37*6] 23,2+38,4	მ²	61,6							
		ცემენტის ხსნარი 0,022*0,616	მ³	1,35							
14	ს.ფასი	შეიღებოს კედელის (შელესილი) ნაწილი ფასადის საღებავით	მ²	61,6							
		ფასადის საღებავი	კგ	16							
		საფითხნი ფასადის	კგ	48							
15	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	(დღე)/კ/ სთ	3/24							
16	ს.ფასი	შეიღებოს ხე მასალა ცეცხლგამძლე საღებავით 21,2+(1750*0,05*0,07)	მ³	27							
		ცეცხლგამძლე საღებავი 9,8*27	კგ	265							
17	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე	ც	70							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%									
		ჯამი									
		დ.დ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქ. N4-ში მდებარე 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის
სახურავის რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსე ბის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულ ება		სატრანსპორ ტო ხარჯი		სულ
					ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ს.ფასი	მოიხსნას აზბ.ცემენტის ტალღოვანი ფურცელი სახურავიდან $[6,18 \cdot (30,3 + 18,3) / 2] \cdot 2 + [(11,9 \cdot 6 / 2)] \cdot 2 + 2 \cdot 28,75$ [0,159*4,6]	მ²	429, 2							
2	46-148	მოინგრას არსებული უვარგისი ბლოკის წყობის სამტრედე (450*3)*0,8*2; [1,78*4,6]	მ³	21,6							
3	ს.ფასი	წიწვანი ჯჯისის ხის ლარტყების შეცვლა-დამატება (0,32*4,6)	გ/მ	447							
		ხის ლარტყა (5*5)სმ	გ/მ	447							
4	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,2							
5	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	1,2							
6	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე და სამტრედეზე 0.5 მმ სისქით	მ²	483, 3							
		საჭვალი ლურსმანი	ც	2900							
7	ს.ფასი	მოეწყოს წყალსავალი ფოლადის ფურცლის ღარი საკიდებით (საკიდის ბიჯი 0,6მ) 30,3+11,70+0,77+0,88+28,65+11,70	გ/მ	84							
8	ს.ფასი	მოეწყოს დ140მმ ფოლადის ფურცლის საწრეტი მილები ძაბრით და მუხლით (3+3+4)15	გ/მ	150							
9	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები ფოლადის ფურცლის 15+7+5+5+14+5	ც	51							
10	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწეთი	(დღე)/კ/ სთ	1,5/ 12							
11	ს.ფასი	კანოკებზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა სისქით 0,5მმ 53,5*0,3	მ²	13,3							
		ჯამი									

		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება										
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%										
		ჯამი										
		დ.დ.გ. - 18%										
		სულ ჯამი										

**ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე (აღვნის დასახვევში) მდებარე 24 ბინიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის საფარის რეაბილიტაცია**

№	შიფრის ან განთავსებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულებ ა		სატრანსპორტ ო ხარჯი		სუ ვ
					ერთეუ ლის	სუ ვ	ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	46-92	მოიხსნას აზბ.ცემენტის ტალღოვანი ფურცელი სახურავიდან [(30,9+17,1)/2*7,2]*2+[(13,8*7,2) /2]*2 [0,159*4,6]	მ²	445							
2	რ8-2	შეიცვალოს მთავარი ნივნივი [1,6*6] 0,18*0,1*9,88	გ/მ	9,88							
		მთავარი ნივნივის ხე მასალა	მ³	0,18							
3	ს.ფასი	მოეწყოს ხის სამტრედე	მ³	0,2							
4	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სარკმელი სამტრედეზე	მ²	1,2							
5	ს.ფასი	სამტრედის გვერდების შემოფარგვლა პროფ.ფენილის ფურცლით	მ²	2							
6	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე და სამტრედეზე (445*1,1) 0.5 მმ სისქით	მ²	490							

		საქვალ ლურსმანი პროფ.ფენილის	ც	294 0							
7	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის ფურცლის ჩაფენა საკვამლე მიღების გარშემო	მ²	40,8							
8	ს.ფასი	მოეწყოს წყალსავალი ფოლადის ფურცლის ღარი	გ/მ	89,5							
9	ს.ფასი	მოეწყოს დ140მმ ფოლადის ფურცლის საწრეტი მიღები ძაბრით და მუხლით (15,5*6)	გ/მ	93							
10	ს.ფასი	კანიოკებზე ფოლადის ფურცლის გადაკვრა (9,88*4+17,1)	მ²	16,9							
11	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები სახურავზე (15+10)*2+26	ც	76							
12	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწით	კ/ს თ	12							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 2%									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ. - 18%									
		სულ ჯამი									

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების
შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოები(სარემონტო სამშენებლო).სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების აქტები.

ხელმოწერა _____

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №

ერთის მხრივ ახმეტის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ბექა ბაიდაურის სახით და მეორეს მხრივ-----

----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების

შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაეკვრება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქ.ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების

სახურავებისა და ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

კლასიფიკატორის კოდი -**45200000** - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და

[სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები](#)

- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს – ----- ლარს.(დღგ-ს ჩათვლით)

- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მიწოდებული მომსახურების ღირებულება.

7. თანმდევი მომსახურება

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.

7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.

8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების

შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. (3.08.2010 - 5)

9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია

გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

(გარანტირების

მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000

ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური

ღირებულების 4 პროცენტს

12

და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს

მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი

განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. (3.08.2010 - 5)

10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის

გარანტია.

10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, შეუსრულებელი ვალდებულების 1% ოდენობით ვადაგადაცილებულ დღეზე

11.2 თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს

მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის

ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის

მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული

იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე

არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ

ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.

13

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია,

რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2016 წლის ...

შემსყიდველი:

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ქ.ახმეტა

ჩოლოყაშვილის ქ.№49

ს/კოდი 224631165/

ს/ს„ლიბერთი ბანკის“ახმეტის ფილიალი

ბ/კოდი: LBRTGE22

ა/ა GE67LB0120113462310000

.

მიმწოდებელი:

ს/კოდი -----

ბ/კოდი: -----

ა /ა -----

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ბექა ბაიდაური
