

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სამიქაოს უბანში ლითონის კოშკურას და
ემალირებული 25 ტონიანი რეზრვუარის მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	სახარჯთ-აღრიცხვო		
			საპროექტო მონაცემებ ე	განზომილ ების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
ლითონის კოშკურას და ემალირებული 25 ტონიანი რეზრვუარის მოწყობა					
	IV კატეგორიის გრუნტის ხელით დამუშავება	კუბ.მ.	17,00		
	ბეტონის მოსამზადებელი ფენა ბეტონი B- 10	კუბ.მ.	1,20		
	მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა B 20 კლასის ბეტონით კოშკურას საყრდენებისათვის	კუბ.მ.	17,00		
	ლითონის კოშკურას მოწყობა მოწყობა ლითონის სვეტი 200X7მმ, ირიბანა 89X5მმ, საყრდენი ფილა 500X20მმ,270X20მმ, სიხისტის წიბო 150X10მმ, დგარი 89X5მმ, ორტესი №24, შველერი №12 ზოლოვანა 100X5მმ	ტნ	4,400		
	ლითონის კოშკურას კიბის მოწყობა ლითონის 60X40მმ სვეტებზე, საფეხური D=25მმ ზოლოვანა 50X3მმ	ტნ	0,196		
	ლითონის კოშკურას ბაქნის მოაჯირების მოწყობა პროფილებით 50X50X3მმ	ტნ	0,012		
	ანკერი დ-30მმ,ჭანჭიკი ექვსწახნაგოვანი პროფილის დ-30მმ (ხრახნით), საყელური 56/31-2, ქანჩი დ-22/80	ტნ	0,171		
	ლითონის ელემენტებისა და ავზის შეღებვა შიგნით და გარეთ ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ	157,0		
	ემალირებული 25 ტონიანი რეზრვუარის მონტაჟი	კოპლ	1,0		
	არტეზიული ჭაბურღილიდან 50 მმ მილის დაერთება ავზზე თხრილში ჩადებით.	გრ/მ	184,0		
	ლითონის დ-90 მმ მილების მონტაჟი საპროექტო კოშკურა 25 ტონიანი რეზრვუარიდან პოლიეთილენის მილსადენამდე 2 ცალი ლითონის მუხლით	გრმ. მ.	20,00		
	დ-100მმ-იანი თუჯის ურდულის მონტაჟი მილტუჩებით და ადაპტორით	კომპ	1,00		
	გადამღვრელის მოწყობა დ=114მმ ლითონის მილით	გრმ.მ	10,00		

	ჩამრეცხის მოწყობა ლითონის მილით დ=90მმ 1 ცალი ლითონის მუხლით	გრძ.მ	10,00		
	დ-100მმ-იანი თუჯის ურდულის მონტაჟი მილტუჩებით და ადაპტორით	კომპ	1,00		
	ნარჩენი გრუნტის მოსწორება ადგილზე	კბმ	17,000		
	სულ ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე				
	სულ ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	სულ ჯამი				
	დღგ 18 %	18%			
	სულ ჯამი				