

**ქ. სენაკის „სამხედრო ქალაქში“ მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტების ქანობიანი სახურავისა და იატაკის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კორპუსი №147**

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1–2

სარემონტო სამუშაოები

შედგენილია 2015 წლის IV კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განკ. ერთ.	ნორმ. ერთ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ხის იატაკის აყრა წოლანებთან ერთად ეზოში გამოტანით	მ2		107.40							
2	იატაკისქვეშა აგურის სტოლბიკების დემონტაჟი და გარეთ გამოტანა	მ3		3.60							
3	სახურავზე არსებული ტაღლოვანი მოთუთიებული ფილების დემონტაჟი ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		283.80							
4	არსებული მოლარტყვის დემონტაჟი ქვემოთ ჩამოტანით	მ3		3.50							

5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცდელებზე ხელით	მ3		15.00							
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		3.00							
	იატაკი										
1	ბაღასტის ბალიშის მოწყობა იატაკების ქვეშ სისქით 450მმ ხელით და დატკეპნა	მ ³		48.33							
	– ბაღასტი	მ ³	1.2500	60.41							
2	ბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³		10.74							
	– ბეტონი მ-200	მ ³	1.0200	10.95							
3	რულონური ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ლინეკრომით	მ2		107.40							
	მასტიკა პრაიმერი	კგ	0.30	32.22							
	ლინეკრომი გლუვი მინაქსოვილზე	მ ²	2.30	247.02							
	აირი	კგ	0.20	21.48							
4	მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	მ ²		107.40							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ ³	0.0306	3.29							
	– ქვიშა	მ3	1.21	3.98							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.35	1.15							
5	ლამინატის იატაკის მოწყობა საფენზე პლინტუსით და ზღურბლით	მ ²		107.40							
	– ლამინატი საფენით	მ ²	1.07	114.92							

[illegible]

[illegible]