ქ. სენაკის „სამხედრო ქალაქში“ მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტების რბილი სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი №210

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2–15

სარემონტო სამუშაოები

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

შედგენილია 2015 წლის IV კვ. მიმდინარე ფასებში

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომ. ერთ.	ნორმ. ერთ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დემონტაჟის სამუშაოები										
1	სახურავის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან და ქვემოთ ჩამოტანა	მ3		12.00							
2	პარაპეტზე თუნუქის საფარის მოხსნა ქვევით ჩამოტანით	მ2		90.30							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელებზე ხელით	მ3		14.00							
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		3.00							

	სახურავი										
1	წყალმიმღებ ღარში 2 ფენა ლინეკრომის დაკვრა	მ2		118.00							
	მასტიკა პრაიმერი	კგ	0.30	35.40							
	ლინეკრომი ბრონირებული მინაქსოვილზე	$მ^2$	1.15	135.70							
	ლინეკრომი გლუვი მინაქსოვილზე	$მ^2$	1.15	135.70							
	აირი	კგ	0.20	23.60							
2	ტორეცებზე სარტყლის ბლოკის და სასხვენო ბლოკს შორის ღარის ამოვსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:2 პენეტრონის დამატებით	გრძ.მ		24.20							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	$მ^3$	0.0790	1.91							
	– ქვიშა	მ3	1.21	2.31							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.40	0.76							
	– პენეტრონი	კგ	4	7.65							
	– ამწე-კალათა	დღე		2.00							
3	დასავლეთის ფასადზე აივნებზე ყველა სართულზე გაკეთდეს სილიკონის ჰიდროიზოლაცია	გრძ.მ		80.00							
	სილიკონი	ც		20.00							
4	პარაპეტის დაფარვა თუნუქით	მ2		90.30							
	თუნუქი δ=0.5მმ	მ2	0.70	63.21							
	დუბელ–შურუპი	ც	8.00	722.40							

	ჯამი										
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან %										
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები %										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										