

მისამართი: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

ობიექტი: შ.ს.ს წალენჯიხის რაიონული პოლიციის შენობის სარემონტო სამუშაოების

სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №1

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ჯარი
მათ შორის ხელფასები 0.0 ჯარი

შედგენილია საბაზრო ფასებით

რიგითი №	სამუშაოს ან ხარჯების დასახელება	განზომილება	ხელფასი		მასალა		სულ ჯამი
			საპროექტო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ
1	3	4	6	7	8	9	10
I. საღებავით სამუშაოები							
1	ქვის კედლის დაშლა იარაღის საწყობის გაფართოების მიზნით	მ3	1.6		-		-
	დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ2	40		-		-
	ამორტიზებული ხის იატაკის მოხსნა	მ2	28		-		-
	არსებული დაზიანებული კაფელის მოხსნა	მ2	63.0		-		-
	არსებული დაზიანებული მეტლახის ფილების მოხსნა	მ2	47.50		-		-
	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	4		-		-
	არსებული ხელსაბანი ნიჟარების მოხსნა	ც	4		-		-
	დაზიანებული ფანჯრების და ფანჯრის ბლოკების მოხსნა-დასაწყობება	მ2	30.00		-		-
	დაზიანებული კარების და კარის ბლოკების მოხსნა-დასაწყობება	მ2	39.90		-		-
	სულ I						
II. იატაკის მოწყობის სამუშაოები							
1	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტით	მ2	22.00		-		-
2	კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა	ც/მ	18.2		-		-

3	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	მ2	18.1		-		-	-
4	კერამიკული პლინტუსების მოწყობა	გ/მ	5.9		-		-	-
5	ხის იატაკის მოციკვლა	მ2	166.5		-		-	-
6	იატაკის მოწყობა მაღალხარისხიანი ლამინირებული პარკეტით	მ2	165.5		-		-	-
7	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	გ/მ	185		-		-	-
8	ხის იატაკის მოწყობა გარინდული მასალით აივანზე	მ2	28.00		-		-	-
9	იატაკის შეღებვა ლაქით	მ2	28.00		-		-	-
სულ II								
III კედლები და ჭერი								
1	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	62.00		-		-	-
2	კაფელის მოწყობა სველ წერტილებში	მ2	82.00		-		-	-
3	კედლის მოწყობა და ღიობების ამოშენება წვრილი სამშ. ბლოკებით 20*20*40 სმ	კუბ.მ	4.2		-		-	-
4	კედლის გახსნისას სარგყელის გაძლიერება ლითონის შველერით №20	გ/მ	3.00		-		-	-
5	ტიხრის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებისგან ლითონის კარკასზე მინაბამბით	მ2	7		-		-	-
6	შიგა კედლების მაღალხარისხიანი შეფითხვნა და შეღებვა სინთეტიკური საღებავით 2-ჯერ	მ2	569.00		-		-	-
7	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა	მ2	232.00		-		-	-
8	გარე ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	მ2	12		-		-	-
9	ჭერის გადაკრა პლასტიკატით	მ2	11.4		-		-	-
10	გარე ფასადის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	292.00		-		-	-
ხის მასალა ხარაჩოსთვის III ხარისხის		მ3	2.2		-		-	-
სულ III								
IV სველი წერტილი								
1	უნიტაჟის მონტაჟი ფაიფურის რეზერვუარით	1 კომ.	4		-		-	-
2	ხელსაბანის მონტაჟი (ფაიფურის)	1 კომ.	4		-		-	-

3	შხაპის საკიდი სხვადასხვა ღონეებით და შემრეველებით მონტაჟი	1 ც	2		-		-	-
4	შხაპის ქვეშის მოწყობა 80x80 სმ	1 კომპ	2		-		-	-
5	ტრაპის მონტაჟი	1 კომპ	2		-		-	-
6	წყლის გამაცხელებლის მონტაჟი „არისტონი 50ლ	1 კომპ	2		-		-	-
7	მე-4 კატეგორიის გრუნტის გათხრა ხელით 0,40X0,40X12 მ მილისთვის	მ3	1.8		-		-	-
8	პლასტმასის დ-100 მილის მონტაჟი შემაერთებული ქუროებით	გ/მ	15		-		-	-
	გრუნტის უკუჩაყრა	კუბ.მ	1.8		-		-	-
9	წყალმომარაგების მილუბის მონტაჟი	გ/მ	70.0		-		-	-
	მილუბი ცხელი წყლის 25მმ(პლასტმასი) ფოლგიანი	გ/მ	8.0		-		-	-
	მილუბი ცივი წყლის 25მმ(პლასტმასი)	გ/მ	25.0		-		-	-
	მილი ცივი წყლის 20მმ(პლასტმასის)	გ/მ	11.0		-		-	-
	მილი ცხელი წყლის 20მმ(პლასტმასის)	გ/მ	14.0		-		-	-
	მილი ცივი წყლის 32მმ(პლასტმასის)	გ/მ	12.0		-		-	-
	შემაერთებული ნაწილები	ც	40.0		-		-	-
	ჰაერის ელექტროგამწოვი	ც	1.0		-		-	-
	სულ IV							
	<i>V. კარ-ფანჯარა</i>							
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრები მოწყობა ორმაგი შემინვით ფერადი სისქით 5.2 სმ	მ2	29.4		-		-	-
2	ხის კარების (საკეტი) შეკეთება	მ2	8		-		-	-
	სულ V							
	<i>VI. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები</i>							
1	სპილენძის სადენების მონტაჟი 3X4 მმ2 ორმაგი იზოლაციით	გ/მ	80.00		-		-	-
2	სპილენძის სადენების მონტაჟი 3X2,5 მმ2 ორმაგი იზოლაციით კაბელარხებში მოწყობით	100 გ/მ	240.00		-		-	-
3	ჩამრთველების და შტეკსელების მონტაჟი	100 ც	79.00		-		-	-
	ჩამრთველი ორმაგი	ც	21.00		-		-	-

	შტეკსელი დამიწების	ც	58.00		-		-	-
4	ელავტომატის მონტაჟი 100 ამპ	ც	1.00		-		-	-
	ელავტომატის მონტაჟი 32 ამპ	ც	1.00		-		-	-
5	სანათის მონტაჟი						-	
	დღია ხათების დიდი სახათი ბრები დ-60 სმ 85 ვტ	ც	17		-		-	-
	დღია ხათების პატარა სახათი ბრები დ-30 სმ 22 ვტ	ც	63		-		-	-
	წერტილოვანი სახათი	ც	6		-		-	-
	კედლის ბრა	ც	5		-		-	-
	გამანაწილებელი კოლოფი კლემნიკებით	ც	38		-		-	-
6	სუსტი დენის ქსელის მოწყობა კომპიუტერისა და ტელეფონისათვის	გ/მ	180.00		-		-	-
	კაბელი(უტპ)	გმ	188.00		-		-	-
	კაბელარხები 16 მმ	გმ	180.00		-		-	-
7	როზეტის მოწყობა (1-კომპ. 3-სატელეფონო)	ც	22.00		-			-
	სულ VI							
	VII ტერასა							
1	ტერასის გაზონებიდან გრუნტის ამოღება და დატვირტვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 2 კმ-ზე	მ3	13.00		-		-	-
2	არსებული დაზიანებული ბეტონის ფილების მოხსნა	მ2	70.35		-		-	-
3	იატაკის მოწყობა ბეტონის ფილებით	მ2	91.00		-		-	-
4	გარე ფასადის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	მ2	39		-		-	-
5	ტერასის მოაჯირებზე ბეტონის ქუდის მოწყობა	გ/მ	45.00		-		-	-
	სულ VII							
1	სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისაგან და გატანა 5 კმ მანძილზე	მ3	10		-		-	-
	სულ VIII							
	სულ ჯამი							
	გედნადები ხარჯები	10%						
	ჯამი							-
	გეგმიური დაგროვება	8%						-
	ჯამი							-
	ლგ 18%	18%						-
	სულ ხარჯთაღრიცხვით							-

ობიექტი: შ.ს.ს წალენჯიხის რაიონული პოლიციის ღამიერი შენობის სარემონტო სამუშაოების

სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №2

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ლარი
მათ შორის ხელფასები 0.0 ლარი

შედგენილია საბაზრო ფასებით

რიგითი №	სამუშაოს ან ხარჯების დასახელება	განზომილება	ხელფასი			მასალა		სულ ჯამი
			საპროექტო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	3	4	6	7	8	9	10	13
I. საღმონათშო სამუშაოები								
1	არსებული დაზიანებული კერამოგრანიტის ფილების მოხსნა	მ2	49.20		-		-	-
2	არსებული ფანჯრის ბლოკების მოხსნა- დასაწყობება	მ2	4.00		-		-	-
	სულ I							
II. იატაკის მოწყობის სამუშაოები								
1	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტით	მ2	49.20		-		-	-
2	კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გ/მ	21		-		-	-
	სულ II							
III. კედლები და ჭერი								

1	კედლის მოწყობა და ღიობების ამოშენება წვრილი სამშ. ბლოკებით 20*20*40 სმ	კუბ.მ	1.32		-		-	-
2	კედლების შეღვსვა	მ2	8.8		-		-	-
3	შიგა კედლების მაღალხარისხიანი შეფითხვნა და შეღებვა სინთეტიკური საღებავით 2-ჯერ	მ2	235.0		-		-	-
4	ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხიანი შეღებვა	მ2	101.0		-		-	-
5	გარე ფასადის მოპირკეთების შეკეთება დეკორატიული აგურით 25%	მ2	30.0		-		-	-
6	ფასადის კედლების გაუძრავებელი ძეგებზე პარაპეტის ჩათვლით	მ2	120.0		-		-	-
7	ალუმინის იზოპროლის კარიანი ვიტრაჟი-ტიხარის მონტაჟი	მ2	18.25		-		-	-
სულ III								
II. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები								
1	სპილენძის საღებავის მონტაჟი 3X2,5 მმ2 ორმაგი იზოლაციით კაბელარხებში მოწყობით	გ/მ	80.00		-		-	-
2	ჩამრთველი ორმაგი	ც	10.00		-		-	-
3	შტეკსელი დამიწების	ც	23.00		-		-	-
4	დღია ნათების პატარა სანათი ბრები დ-30 სმ 22 ვტ	ც	26		-		-	-
5	კედლის ბრა	ც	4		-		-	-
6	გამანაწილებელი კოლოფი კლემნიკებით	ც	30		-		-	-
7	კაბელი(უტკ)	გმ	32.00		-		-	-
8	კაბელარხები 16 მმ	გმ	30.00		-		-	-
9	როზეტის მოწყობა (1-კომპ. 3-სატელეფონო)	ც	4.00		-		-	-
სულ IV								
1	სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისაგან და გატანა 5 კმ მანიძლზე	მ3	6		-		-	-
სულ V								
სულ ჯამი								
შედნაღები ხარჯები		10%						
ჯამი								-
გეგმიური დაგროვება		8%						-
ჯამი								-
დღგ 18%		18%						-

სულ ხარჯთაღრიცხვით							-
--------------------	--	--	--	--	--	--	---

ობიექტი: შ.ს.ს წალენჯიხის რაიონული პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობის

სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა №3

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ლარი
მათ შორის ხელფასები 0.0 ლარი

შედგენილია საბაზრო ფასებით

რიგითი №	სამუშაოს ან ხარჯების დასახელება	განზომილება	საპროექტო რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		სულ ჯამი
			საპროექტო	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	3	4	6	7	8	9	10	13	
I. საღებავით სამუშაოები									
1	არსებული დაზიანებული კერამოგრანიტის ფილების მოხსნა	მ2	216.00						
2	ბეტონის ღობის მოაჯირების ზედაპირის გაწმენდა ზუმფარით	მ2	170.00						
სულ I									
II. სამშენებლო სამუშაოები									
1	იატაკის მოწყობა ბეტონის ფილებით	მ2	216.00						
2	ღობის შეკეთება-მოპირკეთება დეკორატიული აგურით 25%	მ2	30						
3	ღობის კედლებისა და ჭიშკრის გაუმჯობესებული შეღებვა	მ2	114						
4	ბეტონის მზა ბორდიურების მოწყობა	გ/მ	196						
სულ II									
1	სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისაგან და გატანა 5 კმ მანძილზე	მ3	5						
სულ III									
IV. ეზოს გამწვანება									

1	ნარგავების განაშენიანება	მ2	500					
	სულ IV							
	სულ ჯამი							
	მეღნაღები ხარჯები	10%						
	ჯამი							
	გეგმიური ღაგროვება	8%						-
	ჯამი							-
	ღღ 18%	18%						-
	სულ ხარჯთაღრიცხვით							-