

ქ. რუსთავში, მესხიშვილის II გას. №8 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

### ხარჯთაღრიცხვა 3-1

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                                              | განზ-ბა | რ-ბა   | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
|    |             |                                                                                                      |         |        | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე     | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                                    | 4       | 5      | 6      | 7   | 8       | 9   | 10         | 11  | 12   |
| 1  |             | აივნების გადახურვის ზედაპირის გასუფთავება<br>ჰაერის ბალიშებისა და დაზიანებული<br>ზედაპირების ამოჭრით | მ²      | 150,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 2  |             | დაზიანებული გადახურვისა და ჭიმის<br>დემონტაჟი                                                        | მ²      | 100,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 3  |             | ქ/ცემენტის ჭიმის მოწყობა სისქით 3-5 სმ                                                               | მ²      | 100,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 4  | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი<br>სასაქონლო                                                       | მ³      | 4,40   |        |     |         |     |            |     |      |
| 5  |             | თუნუქის განაკიდის მოწყობა                                                                            | გ/მ     | 112    |        |     |         |     |            |     |      |
| 6  | მშკ 5/17    | მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5 მმ                                                                     | მ²      | 44,8   |        |     |         |     |            |     |      |
| 7  | მშკ 9/8     | დუბელი ბეტონის                                                                                       | კგ      | 6,72   |        |     |         |     |            |     |      |
| 8  |             | სახურავის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმოვანი<br>მასტიკით                                                | მ²      | 150,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 9  | მშკ. 36/448 | მასტიკა ბიტუმ-ზეთოვანი                                                                               | კგ      | 38,40  |        |     |         |     |            |     |      |
| 10 |             | რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა                                                                      | მ²      | 150,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 11 | მშკ. 33/364 | ლინოკრომი (TIIK) ზედა ფენა, ხაოიანი<br>ზედაპირით, სისქე 2,7მმ L-10მ                                  | მ²      | 173    |        |     |         |     |            |     |      |
| 12 |             | თხევადი აირი                                                                                         | კგ      | 45,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 13 |             | ჩამოსაკიდი ხარაჩოს მოწყობა, დამლა                                                                    | მ²      | 112,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 14 |             | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                                 | ტნ      | 10,75  |        |     |         |     |            |     |      |

|    |  |                                                                                                                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 |  | სამშენებლო ნარჩენების დაფასოება ტომრებში,<br>ჩამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და<br>ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე | ტნ   | 9,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                                                         | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ზედნადები ხარჯები                                                                                                       | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | გეგმიური დაგროვება                                                                                                      | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                               | %    | 3%   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | დღგ                                                                                                                     | %    | 18%  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |

ქ. რუსთავში, მე-14 მ/რ. №44 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

## ხარჯთაღრიცხვა 3-2

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                              | განზ-ბა | რ-ბა    | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტ |     | ჯამი |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|---------|-----|-----------|-----|------|
|    |             |                                                                                      |         |         | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე    | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                    | 4       | 5       | 6      | 7   | 8       | 9   | 10        | 11  | 12   |
| 1  |             | სახურავის ზედაპირის გასუფთავება ჰაერის ბალიშებისა და დაზიანებული ზედაპირების ამოჭრით | მ²      | 1014,0  |        |     |         |     |           |     |      |
| 2  |             | დაზიანებული გადახურვისა და ჭიმის დემონტაჟი                                           | მ²      | 100,0   |        |     |         |     |           |     |      |
| 3  |             | ქ/ცემენტის ჭიმის მოწყობა სისქით 3-5 სმ                                               | მ²      | 100,00  |        |     |         |     |           |     |      |
| 4  | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი სასაქონლო                                          | მ³      | 4,40    |        |     |         |     |           |     |      |
| 5  |             | სახურავის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმოვანი მასტიკით                                   | მ²      | 1014,00 |        |     |         |     |           |     |      |
| 6  | მშკ. 36/448 | მასტიკა ბიტუმ-ზეთოვანი                                                               | კგ      | 259,58  |        |     |         |     |           |     |      |
| 7  |             | რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა                                                      | მ²      | 1014,00 |        |     |         |     |           |     |      |
| 8  | მშკ. 33/364 | ლინოკრომი (TIIK) ზედა ფენა, ხაოიანი ზედაპირით, სისქე 2,7მმ L-10მ                     | მ²      | 1166    |        |     |         |     |           |     |      |
| 9  |             | თხევადი აირი                                                                         | კგ      | 304,20  |        |     |         |     |           |     |      |
| 10 |             | პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით                                                | გ/მ     | 60,0    |        |     |         |     |           |     |      |
| 11 | მშკ. 5/17   | მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ                                                      | მ²      | 34,32   |        |     |         |     |           |     |      |
| 12 | მშკ. 9/11   | ლურსმანი ბეტონის "დუბელი"                                                            | ც       | 360     |        |     |         |     |           |     |      |
| 13 |             | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                 | ტნ      | 15,92   |        |     |         |     |           |     |      |

|    |  |                                                                                                                         |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 |  | სამშენებლო ნარჩენების დაფასოება ტომრებში,<br>ჩამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და<br>ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე | ტნ   | 16,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                                                         | %    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ზედნადები ხარჯები                                                                                                       | %    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | გეგმიური დაგროვება                                                                                                      | %    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                               | %    | 3%    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | დღგ                                                                                                                     | %    | 18%   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ჯამი                                                                                                                    | ლარი |       |  |  |  |  |  |  |  |

ქ. რუსთავეში, მე-14 მ/რ. №12 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

### ხარჯთაღრიცხვა 3-3

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                                | განზ-ბა | რ-ბა  | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
|    |             |                                                                                        |         |       | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე     | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                      | 4       | 5     | 6      | 7   | 8       | 9   | 10         | 11  | 12   |
| 1  |             | პროფნასტილის სახურავის დაზიანებული მონაკვეთის დემონტაჟი კარკასით                       | მ²      | 15    |        |     |         |     |            |     |      |
| 2  |             | ლითონის კონსტრუქციების დამზადება, მონტაჟი.                                             | ტნ      | 0,42  |        |     |         |     |            |     |      |
| 3  | სრფ. 14/70  | კვადრატული მილი 60×30×3                                                                | გ/მ     | 75,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 4  | სრფ. 9/13   | ელექტროდი შედუღების Φ3მმ                                                               | შეკვრა  | 2     |        |     |         |     |            |     |      |
| 5  |             | საჭრელი ქვა                                                                            | ც       | 8     |        |     |         |     |            |     |      |
| 6  |             | სახურავის მოწყობა პროფნასტილით                                                         | მ²      | 33,62 |        |     |         |     |            |     |      |
| 7  | სრფ. 44/18  | I ხარისხის ხის მასალა                                                                  | მ³      | 0,40  |        |     |         |     |            |     |      |
| 8  | სრფ. 4/13   | პროფნასტილი მოთუთიებული, სისქით 0,5 მმ                                                 | მ²      | 42,03 |        |     |         |     |            |     |      |
| 9  | სრფ. 10/29  | სკვალი (თვითმჭრელი "შურუფი") Φ8მმ                                                      | კგ      | 10,09 |        |     |         |     |            |     |      |
| 10 | სრფ. 39/141 | სილიკონი "SISTA"                                                                       | ც       | 1,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 11 |             | დაკიდული ღარის მოწყობა                                                                 | გ/მ     | 14,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 12 | სრფ. 5/5    | მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0,5მმ                                                      | მ²      | 6,30  |        |     |         |     |            |     |      |
| 13 |             | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                   | ტნ      | 0,71  |        |     |         |     |            |     |      |
| 14 |             | სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა სახურავიდან დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში | ტნ      | 0,29  |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | ჯამი                                                                                   | ლარი    |       |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                        | %       |       |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | ჯამი                                                                                   | ლარი    |       |        |     |         |     |            |     |      |

|  |  |                           |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ზედნადები ხარჯები         | %    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | გეგმიური დაგროვება        | %    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | %    | 3%  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დღგ                       | %    | 18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |

ქ. რუსთავეში, მესხიშვილის I გას. №9 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

### ხარჯთაღრიცხვა 3-4

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                                                       | განზ-ბა | რ-ბა    | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
|    |             |                                                                                                               |         |         | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე     | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7   | 8       | 9   | 10         | 11  | 12   |
| 1  |             | სახურავის ზედაპირის გასუფთავება ჰაერის ბალიშებისა და დაზიანებული ზედაპირების ამოჭრით                          | მ²      | 1380,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 2  |             | დაზიანებული გადახურვისა და ჭიმის დემონტაჟი                                                                    | მ²      | 110,4   |        |     |         |     |            |     |      |
| 3  |             | ქ/ცემენტის ჭიმის მოწყობა სისქით 3-5 სმ                                                                        | მ²      | 110,40  |        |     |         |     |            |     |      |
| 4  | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი სასაქონლო                                                                   | მ³      | 4,86    |        |     |         |     |            |     |      |
| 5  |             | სახურავის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმოვანი მასტიკით                                                            | მ²      | 1380,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 6  | მშკ. 36/448 | მასტიკა ბიტუმ-ზეთოვანი                                                                                        | კგ      | 353,28  |        |     |         |     |            |     |      |
| 7  |             | რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა                                                                               | მ²      | 1380,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 8  | მშკ. 33/364 | ლინოკრომი (TIIK) ზედა ფენა, ხაოიანი ზედაპირით, სისქე 2,7მმ L-10მ                                              | მ²      | 1587    |        |     |         |     |            |     |      |
| 9  |             | თხევადი აირი                                                                                                  | კგ      | 414,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 10 |             | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                                          | ტნ      | 18,92   |        |     |         |     |            |     |      |
| 11 |             | სამშენებლო ნარჩენების დაფასოება ტომრებში, ჩამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე | ტნ      | 16,08   |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | ჯამი                                                                                                          | ლარი    |         |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                                               | %       |         |        |     |         |     |            |     |      |
|    |             | ჯამი                                                                                                          | ლარი    |         |        |     |         |     |            |     |      |

|  |  |                           |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ზედნადები ხარჯები         | %    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | გეგმიური დაგროვება        | %    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | %    | 3%  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | დღგ                       | %    | 18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჯამი                      | ლარი |     |  |  |  |  |  |  |  |

ქ. რუსთავეში, 21-ე მ/რ. №16 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

### ხარჯთაღრიცხვა 3-5

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                              | განზ-ბა | რ-ბა  | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
|    |             |                                                                                      |         |       | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე     | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                    | 4       | 5     | 6      | 7   | 8       | 9   | 10         | 11  | 12   |
| 1  |             | პარაპეტის რემონტი აგურის წყობით                                                      | მ3      | 0,35  |        |     |         |     |            |     |      |
| 2  | მშკ. 25/2   | სამშენებლო აგური 25x12x6,5                                                           | ც       | 139   |        |     |         |     |            |     |      |
| 3  | მშკ. 33/346 | ქ/ცემენტის ხსნარი სასაქონლო                                                          | მ³      | 0,08  |        |     |         |     |            |     |      |
| 4  |             | პარაპეტის შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით                                                 | მ²      | 6     |        |     |         |     |            |     |      |
| 5  | მშკ. 33/346 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი სასაქონლო                                          | მ³      | 0,20  |        |     |         |     |            |     |      |
| 6  |             | სახურავის ზედაპირის გასუფთავება ჰაერის ბალიშებისა და დაზიანებული ზედაპირების ამოჭრით | მ²      | 18,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 7  |             | დაზიანებული გადახურვისა და ჭიმის დემონტაჟი                                           | მ²      | 1,9   |        |     |         |     |            |     |      |
| 8  |             | ქ/ცემენტის ჭიმის მოწყობა სისქით 3-5 სმ                                               | მ²      | 1,89  |        |     |         |     |            |     |      |
| 9  | მშკ. 33/346 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი სასაქონლო                                          | მ³      | 0,08  |        |     |         |     |            |     |      |
| 10 |             | სახურავის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმოვანი მასტიკით                                   | მ²      | 18,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 11 | მშკ. 35/441 | მასტიკა ბიტუმ-ზეთოვანი                                                               | კგ      | 4,61  |        |     |         |     |            |     |      |
| 12 |             | რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა                                                      | მ²      | 18,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 13 | მშკ. 33/362 | ლინოკრომი (ТПК) ზედა ფენა, ხაოიანი ზედაპირით, სისქე 2,7მმ L-10მ                      | მ²      | 21    |        |     |         |     |            |     |      |
| 14 |             | თხევადი აირი                                                                         | კგ      | 5,40  |        |     |         |     |            |     |      |
| 15 |             | პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით                                                | გ/მ     | 12,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 16 | მშკ. 5/15   | მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ                                                      | მ²      | 5,40  |        |     |         |     |            |     |      |

|    |          |                                                                                                                   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 | მშკ. 9/8 | ლურსმანი ბეტონის "დუბელი"                                                                                         | ც    | 72   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |          | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                                              | ტნ   | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |          | სამშენებლო ნარჩენების დაფასოება ტომრებში, ჩამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე | ტნ   | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                                                   | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ზედნადები ხარჯები                                                                                                 | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | გეგმიური დაგროვება                                                                                                | %    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                         | %    | 3%   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | დღგ                                                                                                               | %    | 18%  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ჯამი                                                                                                              | ლარი |      |  |  |  |  |  |  |  |

ქ. რუსთავში, 21-ე მ/რ. №2 კორპუსის გადახურვის რეაბილიტაცია

### ხარჯთაღრიცხვა 3-6

| №  | საფუძველი   | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება                                              | განზ-ბა | რ-ბა   | მასალა |     | ხელფასი |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
|    |             |                                                                                      |         |        | ერთ-ზე | სულ | ერთ-ზე  | სულ | ერთ-ზე     | სულ |      |
| 1  | 2           | 3                                                                                    | 4       | 5      | 6      | 7   | 8       | 9   | 10         | 11  | 12   |
| 1  |             | სახურავის ზედაპირის გასუფთავება ჰაერის ბალიშებისა და დაზიანებული ზედაპირების ამოჭრით | მ²      | 230,0  |        |     |         |     |            |     |      |
| 2  |             | დაზიანებული გადახურვისა და ჭიმის დემონტაჟი                                           | მ²      | 11,5   |        |     |         |     |            |     |      |
| 3  |             | ლიფტის შახტაზე აგურის კედლის გადაწყობა ახალი აგურის დამატებით                        | მ³      | 0,75   |        |     |         |     |            |     |      |
| 4  | მშკ. 25/2   | სამშენებლო აგური                                                                     | ც       | 35,0   |        |     |         |     |            |     |      |
| 5  | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი სასაქონლო                                                          | მ³      | 0,08   |        |     |         |     |            |     |      |
| 6  |             | ლიფტის შახტაზე ღიობის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით                                    | მ³      | 0,40   |        |     |         |     |            |     |      |
| 7  | მშკ. 25/27  | სამშენებლო ბლოკი                                                                     | ც       | 25,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 8  | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი სასაქონლო                                                          | მ³      | 0,04   |        |     |         |     |            |     |      |
| 9  |             | კედლების შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით                                                  | მ²      | 14,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 10 | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი სასაქონლო                                                          | მ³      | 0,46   |        |     |         |     |            |     |      |
| 11 |             | ქ/ცემენტის ჭიმის მოწყობა სისქით 3-5 სმ                                               | მ²      | 15,00  |        |     |         |     |            |     |      |
| 12 | მშკ. 33/333 | ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი სასაქონლო                                          | მ³      | 0,66   |        |     |         |     |            |     |      |
| 13 |             | სახურავის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმოვანი მასტიკით                                   | მ²      | 230,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 14 | მშკ. 36/448 | მასტიკა ბიტუმ-ზეთოვანი                                                               | კგ      | 58,88  |        |     |         |     |            |     |      |
| 15 |             | რბილი გადახურვის მოწყობა 1 ფენა                                                      | მ²      | 230,00 |        |     |         |     |            |     |      |
| 16 | მშკ. 33/364 | ლინოკრომი (TIIK) ზედა ფენა, ხაოიანი ზედაპირით, სისქე 2,7მმ L-10მ                     | მ²      | 265    |        |     |         |     |            |     |      |

|    |           |                                                                                                                   |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 |           | თხევადი აირი                                                                                                      | კგ             | 69,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |           | პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით                                                                             | გ/მ            | 20,0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | მშკ. 5/17 | მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ                                                                                   | გ <sup>2</sup> | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | მშკ. 9/11 | ლურსმანი ბეტონის "დუბელი"                                                                                         | ც              | 120   |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |           | სამშენებლო მასალების ატანა სახურავზე                                                                              | ტნ             | 4,58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |           | სამშენებლო ნარჩენების დაფასოება ტომრებში, ჩამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე | ტნ             | 6,08  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები                                                                                   | %              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ზედნადები ხარჯები                                                                                                 | %              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | გეგმიური დაგროვება                                                                                                | %              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                         | %              | 3%    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | დღგ                                                                                                               | %              | 18%   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | ჯამი                                                                                                              | ლარი           |       |  |  |  |  |  |  |  |