

ქ. ლანჩხუთში დუმბაძის, აღმაშენებლის, ურუშაძის და საფო მგელაძის ქუჩის
წყალმომარაგება

დანართი №1

(ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება)

| № | შიფრი, ნორმატივის ნომერი | სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება. მოწყობილობის დასახელება | გარემომცვების შემთხვევი | საპროექტო გრაციელები | სახარჯთადრიცხვო დირექტორი |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | გარემომცვების შემთხვევი | საპროექტო გრაციელები | სახარჯთადრიცხვო დირექტორი |
| ქ. ლანჩხუთში დუმბაძის ქუჩის წყალმომარაგება | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------|------|--|
| 1 | | სათავე ნაგებობისთვის ფილტრის მოწყობა | ვ | 1 | |
| | | ელ შედეულების აგრეგატი | მ/სთ | 8 | |
| | | მასალა არმატურა დ=12 | გრძ/მ | 20 | |
| | | მასალა ბაზე უჟანგი | კვ/მ | 2 | |
| | | მასალა ელექტროლი | ვ | 1 | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 64 | |
| 2 | | წყალსადენის მილის გრუნტის მოთხრის სამუშაოები ნაწილობრივ ხელით დამუშავებით და უკუჩაყრით | გრძ/მ | 2430 | |
| | | ექსკავატორი | მ/სთ | 106 | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 106 | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 336 | |
| 3 | | წყლის მილის მოწყობა | გრძ/მ | 2700 | |
| | | მასალა მილი დ=50 პოლივინიპლასტის | გრძ/მ | 1700 | |
| | | მასალა მილი დ=40 პოლივინიპლასტის | გრძ/მ | 500 | |
| | | მასალა მილი დ=32 პოლივინიპლასტის | გრძ/მ | 500 | |
| | | მასალა უნაგირი 50X20მმ | ვ | 25 | |
| | | მასალა უნაგირი 40X20მმ | ვ | 25 | |
| | | მასალა უნაგირი 32X20მმ | ვ | 12 | |
| | | სამკაპი 50X32X40 | ვ | 1 | |
| | | მუფთა 50X50 | ვ | 26 | |
| | | მასალა სახშობი 50მმ (ზაგლუშკა) | ვ | 2 | |
| | | მასალა სახშობი 25მმ (ზაგლუშკა) | ვ | 62 | |
| | | მასალა ვენტილი | ვ | 3 | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 176 | |
| 4 | | მდინარის კვეთა პლასმასის მილით | გრძ/მ | 44 | |
| | | მასალა რკინის მილი 102 მმ | გრძ/მ | 8 | |
| | | მასალა ბაგირი | გრძ/მ | 50 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|------------|--|--|
| | | ბეტონი გ=150 | კბ/მ | 1 | | |
| | | ფასონური დეტალები | ც | 4 | | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 64 | | |
| 5 | | სატრანსპორტო ხარჯები | | | | |
| | | ავტომობილი ბორტიანი 10ტ | მ/სთ | 24 | | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 24 | | |
| | | დამხმარე მუშა | კაც/სთ | 48 | | |
| | | ჯამი | | | | |
| | | მათ შორის ხელფასი | | | | |
| | | აღმაშენებლის ქ. 24 ოჯახის წყალმომარაგება | | | | |
| 1 | | წყალმომარაგების მოწყობა | | | | |
| | | მასალა გადამყვანი 20მმ | ც | 24 | | |
| | | ვინტილი 20მმ | ც | 24 | | |
| | 24 | იამკის მოთხრა ბელარუსით | მ/სთ | 8 | | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 8 | | |
| | | დამხმარე მუშა | კაც/სთ | 16 | | |
| | | შედუღების სამუშაოები | | | | |
| | | ჯამი | | | | |
| | | მათ შორის ხელფასი | | | | |
| | | საფო მგელაძის ქუჩის წყალმომარაგება | | | | |
| 1 | | მექანიზმით მიწის გაწრა | გრძ/მ | 280 | | |
| | | ბელარუს ექსკავატორი | მ/სთ | 40 | | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 40 | | |
| | | მილი პოლივინიპლასტის დ-50 | გრძ/მ | 280 | | |
| 2 | | 3ც ონკანის მოწყობა | ც | | | |
| | | მასალა სამკაპი | ც | 3 | | |
| | | მასალა ვინტილი | ც | 3 | | |
| | | მასალა მილი მეტალის | გრძ/მ | 4,5 | | |
| | | მასალა ონკანი | ც | 3 | | |
| | | შედუღების სამუშაოები | | | | |
| | | შრომითი რესურსი | | | | |
| | | ჯამი | | | | |
| | | მათ შორის ხელფასი | | | | |
| | | ურუშაძის ქუჩის წყალმომარაგება | | | | |
| 1 | | მექანიზმით მიწის გაწრა | მ/სთ | 56 | | |
| | | ბელარუს ექსკავატორი | მ/სთ | 56 | | |
| | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 56 | | |
| 2 | | მილის მოწყობა | გრძ/მ | 550 | | |
| | | პოლივინიპლასტის მილი დ=50მმ | გრძ/მ | 550 | | |
| | | შრომითი რესურსი | | | | |
| 3 | | 4ც ონკანის მოწყობა | ც | 4 | | |
| | | მასალა სამკაპი | ც | 1 | | |
| | | მასალა ვინტილი | ც | 4 | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------|---|--|--|
| | | მასალა მიღი | გრძ/გ | 6 | | |
| | | მასალა ონკანი | 3 | 4 | | |
| | | შედუდების სამუშაოები | | | | |
| | | შრომითი რესურსი | | | | |
| | | ჯამი | | | | |
| | | მათ შორის ხელფასი | | | | |
| 1 | | სულ ჯამი | | | | |
| 2 | | სულ ხელფასი | | | | |
| 3 | | ზედნადები ხარჯი | | | | |
| 4 | | ჯამი | | | | |
| 5 | | გეგმიური მოგება | | | | |
| 6 | | ჯამი | | | | |