საქართველო

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფ.მინაძის რიტუალების სახლის სარეაბილიტაციო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის
სამსახური

ქ.ახალციხე

2016 წელი

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მინაძის რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

პროექტი დამუშავებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად დამკვეთის მოთხოვნებისა და ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.

ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია 2015 წლის IV კვარტლის ფასების დონეზე მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ დამუშავებული სამშენებლო რესურსების ფასების საფუძველზე

ამ პროექტით, გათვალისწინებულია რიტუალების სახლის სახურავზე ამორტიზირებული პლასტმასის საწვიმარი ღარების დემონტაჟი და ახალი ფერადი თუნუქის 0.50მმ ქარხნული ღარის მოწყობა, რომელიც უნდა მოეწყოს ლითონის სამაგრებზე ყოველ 60 სმ-ში. ასევე უნდა მოეწყოს თუნუქის წყალშემკრები ძაბრები და საწვიმარი მილები თავისი მუხლებით.

უნდა მოხდეს ამორტიზებული ფანჯრების დემონტაჟი და მოეწყოს ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, ჭერში უნდა მოეწყოს ფოლგიანი მინა-ბამბა სისქით 5სმ. ფანჯრის ფერდულებზე უნდა მოეწყოს საცრემლულები ფერადი თუნუქის ფურცლით.

ჟოლობის მოწყობა მინაძის

რიტუალების სახლზე



ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
დახაზა	ხ.კაკაჩიშვილი		სახურავის გეგმა
შეამოწმა	ნ.ბალახაშვილი		

ჭრილი 1-1



ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
დახაზა	ხ.კაკაჩიშვილი		ჭრილი 1-1
შეამოწმა	ნ.ბალახაშვილი		

მინაძე
Write a description for your map.
Minadze
საპროექტო ტერიტორია
Legend
Feature 1
Feature 2
Minadze
Untitled Path
Google earth
© 2016 Basarsoft
Image © 2016 DigitalGlobe
© 2016 Google
N
200 ft

მინაძის რიტუალების სახლის კარ-ფანჯრების გეგმა



ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
დახაზა:	ხ. კაკაჩიშვილი		კარ-ფანჯრის სპეციპიკაცია
შეამოწმა:	ნ. ბალახაშვილი		

წყალთბილის საბავშვო ბაღი

კარ-ფანჯრის სპეციპიკაცია

დასახელება	ფ-1	ფ-2	ფ-3
გაბარიტები	1.80X2.20	1.65X2.20	1.80X1.05
ფართობი	3.96მ²	3.63მ²	1.89მ²
რაოდენობა	3	3	1
სულ ფართობი	11.88მ²	10.89მ²	1.89მ²
მასალა	მეტალოპლასმასი	მეტალოპლასმასი	მეტალოპლასტმასი
ფრონტალური ხედი			

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბამგეობა			
დახაზა:	ხ. კაკაჩიშვილი		კარ-ფანჯრის სპეციპიკაცია
შეამოწმა:	ნ. ბალახაშვილი		

მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ამორტიზირებული პლასტმასის საწვიმარი ღარების დემონტაჟი ახალი ფერადი თუნუქის 0.50მმ ღარის მოწყობა (ქარხნული)	გრ.მ	69,4
2	ლითონის სამაგრების დამაგრება (ყოველ 0.6მეტრში)	ცალი	116,00
3	ძაბრების მოწყობა 0.50მმ ფერადი თუნუქის ფურცლით	ცალი	4,00
4	საწვიმარი მილების მოწყობა სამაგრებით, მუხლებით 0.50მმ ფერადი თუნუქის ფურცლით	გრ.მ	14,00
5	ძველი ამორტიზირებული ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	24,67
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	24,67
7	ჭერში ფოლგიანი მინა-ბამბის მოწყობა სისქით 5სმ	კვ.მ	300,90
8	ფანჯრის საცრემლულების მოწყობა ფერადი თუნუქის ფურცლით	გრ.მ	15,00