

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოიცავს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგურამოს დევნილთა დასახლებაში ახალი სკვერის მოწყობის სამუშაოებს.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და საველე-საკვლევადიებო მასალების საფუძველზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ს.ნ და წ -91
2. III.03.01.85 - „მშენებლობის ორგანიზაცია“
3. „საქართველოს ეროვნული სტანდარტი“ - სსტ. Gzebi: 2009
4. სამშენებლო რესურსების ფასები 2016 წლის I კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

1. ზედნადები ხარჯი- 8%
2. ელ.სამონტაჟო სამუშაოებზე-75% ხელფასიდან
3. გეგმიური დაგროვება- 6%
4. გაუთვალისწინებელი სამუშაოები- 3%
5. დ.დ.გ.- 18%

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობის პირობებში არის ობიექტის წინასწარი საორიენტაციო ღირებულება და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის ანგარიშსწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

1. სამშენებლო ობიექტის მოკლე დახასიათება

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგურამოს დევნილთა დასახლებაში. არსებული სკვერის ზომებია-24,4X6,2მ.

პროექტით გათვალისწინებულია არსებული სკვერის ადგილზე იგივე ზომების ახალი სკვერის მოწყობა.

არსებულ სკვერს გააჩნია ც/ბეტონის შემომზღუდავი ბორდიური, რომელიც საჭიროებს დემონტაჟს. გასატანია სკვერის პერიმეტრში არსებული 2 ცალი კანალიზაციის ჭა, თითოეული ზომით $D=1500\text{მმ}$, $H=0,5\text{მ}$. სკვერის პერიმეტრში ექსკავატორით უნდა მოიჭრას გრუნტი სისქით 30სმ და დროებით დასაწყობდეს სკვერის გვერდზე. ასევე მოსანგრევი და გასაზიდია სკვერის ნაწილზე მოწყობილი ა/ბეტონის საფარი (55მ²).

სკვერის გარე პერიმეტრი უნდა მოეწყოს ბაზალტის ბორდიურით, კვეთით 15X30სმ. სასეირნო ბილიკების პერიმეტრი კი უნდა მოეწყოს იგივე მასალის ბორდიურით, ზომით 7X20სმ. სასეირნო ბილიკები უნდა მოპირკეთდეს ბეტონის დეკორატიული ფილებით. სასეირნო ბილიკებთან ეწყობა 8 ცალი სკამი, თითოეული 2 მეტრი სიგრძის.

სკვერის ცენტრში გათვალისწინებულია სასმელი წყლის შადრევნის მოწყობა, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელებით.

პროექტით გათვალისწინებულია სკვერის განათების მოწყობა. განათების ელმომარაგების ხაზი იდება ტრანშეაში. ელმომარაგების კაბელი უნდა გატარდეს პლასტმასის გოფრირებულ მილში. სანათი ლამპიონი არის წარმოდგენილი კომპლექტში (ბოძი, შეწყვილებული სანათი და ბოძის სამაგრი კონსტრუქცია). საჭიროა ბოძის სამაგრი ძირის დაბეტონება გრუნტში. სანათის დიზაინი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

იმ ადგილებში, სადაც კომუნიკაციების ტრანშეა იჭრება არსებულ ა/ბეტონის საფარს ქვეშ, შესაბამისი კომუნიკაციის მოწყობის შემდეგ საფარი უნდა აღდგეს მ-250 მარკის ც/ბეტონით.

დასაწყობებული გრუნტი უნდა გასუფთავდეს მინარევი რიყის ქვებისგან და შეიზიდოს სკვერის ტერიტორიაზე, მოსწორდეს და მოიტკეპნოს. გამზადებულ ფართობზე უნდა დაიგოს ბალის გაზონი. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია წიწვოვანი ჯიშის ხეების და საბაღე დეკორატიული ბუჩქების გაშენება.

სამუშაოთა წარმოების რიგითობა და მათი შეთავსება გათვალისწინებულია სამშენებლო ობიექტის კალენდარულ გეგმაში.

ყველა სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის მეთვალყურეობის ქვეშ.

2. მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის ამოცანები

სამუშაოების დაწყებამდე ყველა არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომლებიც იმყოფებიან სამუშაო ზონაში, დაზუსტებულ უნდა იქნას იმ მუშაკთა თანდასწრებით, რომლებიც პასუხისმგებლებიც არიან ამ კომუნიკაციების ექსპლუატაციაზე.

3. მშენებლობის ხანგრძლივობა

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა განსაზღვრულია: 50 დღე.

4. მშენებლობის ორგანიზაციის სქემა

პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოების ჩამონათვალი და მოცულობა განსაზღვრულია საპროექტო დავალების, აზომვების და ნახაზების საფუძველზე.

სამუშაოთა წარმოების რიგითობა და მათი შეთავსება გათვალისწინებულია სამშენებლო ობიექტის კალენდარულ გეგმაში.

5. უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში

სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მშენებლობის უსაფრთხოება.

ობიექტზე უნდა იყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

სამშენებლო მოედანი დასახლებულ ადგილებში და საზოგადოებრივ სივრცის მომიჯნავედ უნდა იყოს შემოღობილი, რათა სამშენებლო მოედანზე შესვლა იყოს კონტროლირებადი და გამორიცხული იყოს უნებლიე შესვლის შესაძლებლობა.

ღამის საათებში მუშაობის შემთხვევაში სამშენებლო მოედანი, სამუშაო უბანი, გასასვლელები და მისასვლელები სათანადოდ უნდა იყოს განათებული.

დატვირთვა- განტვირთვის სამუშაოები, როგორც წესი, უნდა ტარდებოდეს მექანიზებული მეთოდით ან ხელით, უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების მიხედვით.

სამშენებლო კონსტრუქციის აწევა დასაშვებია მხოლოდ გვარლზე მიმაგრებული მარყუჟის ან ტრავერსის ჩაბმით. ამწის მემანქანესა და მუშა პერსონალს შორის უნდა არსებობდეს კომუნიკაციის საშუალება.

სამუშაოების წარმოების ხიდზე მომუშავე პერსონალი უნდა იყენებდეს დამცავ ქამრებს.

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. სამუშაოების დროს საჭიროა ს.ნ. და წ. III 4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე“ და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების დაცვა.

6. გარემოს დაცვა


სამუშაოების წარმოებისას სამშენებლო მოედანი პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვისაგან, რათა არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება. მშენებლობის დასრულების შემდეგ კი უნდა მოხდეს ტერიტორიის სრული დასუფთავება.

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე ობიექტის სიახლოვეს იკრძალება ხეებისა და მრავალწლიანი ნარგავების მოჭრა ან განადგურება.

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (დეკადები)				
		1	2	3	4	5
1	მოსამზადებელი სამუშაოები					
2	დემონტაჟის სამუშაოები					
3	კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები					
4	ბორდიურების და სავალი ბილიკების მოწყობის სამუშაოები					
5	განათების მოწყობის სამუშაოები					
6	სასმელი წყლის შადრევნის მოწყობის სამუშაოები					
7	გამწვანების სამუშაოები					
8	სკამების მოწყობის სამუშაოები					
9	სამღებრო სამუშაოები					
10	სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან					


სკვერის ესკიზი



- | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|
| | სასმელი წყლის შადრევანი | | სკამი |
| | სკვერის ლამპიონი | | საბაღე გაზონი |
| | საბაღე დეკორატიული ბუჩქი | | სასეირნო ბილიკი |
| | წიწვოვანი ხე | | ბორდიური |


სკვერი საბურამოს რეკონსტრუქციის დასახელებაში						
ავტორი	ბოგოლამი			მცხეთის მუნიციპალიტეტი	მასშტაბი	ფორმატი
შემსრუ	ბოგოლამი				1:100	A-3
						ფურცლის ზომა
						სმ

სკვერის სქემა




სკვერი საგურამოს ღევილითა დასახლებაში						
ავტორი	ბოგოლამი			მცხეთის მუნიციპალიტეტი	მასშტაბი	ფორმატი
შემსრუ	ბოგოლამი				1:100	A-3
						სმ

სკვერის წყალმომარაგება-კანალიზაციის დაერთების გეგმა









სკვერის საპროექტო წყალმომარაგება-კანალიზაციის დაერთების გეგმა				მცხეთის მუნიციპალიტეტი		
ავტორი	გოგოლაძე			მასშტაბი	ფორმატი	ფურცლის ზომა
შემსრუ	გოგოლაძე			1:100	A-3	სმ

სკვერის ელმომარაგების გეგმა






სკვერი საგურამოს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტში							
ავტორი	გოგოლაძე			მცხეთის მუნიციპალიტეტი	მასშტაბი	ფორმატი	ფურცლის ჯამი
შემსრუ	გოგოლაძე				1:100	A-3	სმ






სკვერის საგზურამოს დევენილთა დასახლებაში				მცხეთის მუნიციპალიტეტი		
ავტორი	გოგოლაძე			მასშტაბი	ფორმატი	ფურცლის ზომა
შემსრუ	გოგოლაძე			1:100	A-3	სმ

სკვერში მოსაწყობი სკამის ესკიზი




წყალგომარაგების საკონტროლო ჭა




ბორღიურების მოწყობის სქემა


15X30სმ ზომის ბორღიური სკვერის ბაზონთან



15X30სმ ზომის ბორღიური სკვერის ბილიკებთან



7X20სმ ზომის ბორღიური სკვერის ბილიკებთან



სკვერი საბურამოს დენილთა დასახლებაში

ავტორი	ბრუნულიაქმ	მცხეთის მუნიციპალიტეტი			მასშტაბი	ფორმატი	ფურცლის ზომა
შემსრუ	ბრუნულიაქმ				1:100	A-3	სმ

მოცულობების უწყისი
დიდგორის ქუჩაზე მდებარე პარკი

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		
			განზ.	ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6
I სამშენებლო სამუშაოები					
1	27-20-2	არსებული ც/ბეტონის ბორდიურის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	100გრძ.მ. კაც/სთ	56,500	0,612 34,58
2	27-18-4 კოდი 3410	ა/ბეტონის საფარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები სანგრევი ჩაქუჩი მოძრავ კომპრესორზე	1000მ2 კაც/სთ მ/სთ	155,00 58,800	0,055 8,525 3,23
3	1-18 კოდი0926 კოდი1009	გრუნტის დამუშავება 0,25მ3 კოეშიანი ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით სისქით 30სმ შრომითი რესურსები 0,25მ3 კოეშიანი ექსკავატორი პნევმოსვლაზე ბუღდლოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 80ც.ხ.დ.	1000მ3 კაც/სთ მ/სთ მ/სთ	104,40 61,90 15,50	0,04 4,18 2,476 0,620
4	27-18-4 კოდი 3410	ა/ბეტონის საფარის დემონტაჟი კომუნიკაციების სამონტაჟო ტრანშეისათვის (28X0,25მ) შრომითი რესურსები სანგრევი ჩაქუჩი მოძრავ კომპრესორზე	1000მ2 კაც/სთ მ/სთ	155,00 58,80	0,007 1,085 0,41
5	1-80-4	ტრანშეის გაჭრა ხელით ელ.სადენის გრუნტში სამონტაჟოდ (0,25X0,4X31,0მ) შრომითი რესურსები	მ3 კაც/სთ	2,990	3,10 9,27
6	1-80-4	ტრანშეის გაჭრა ხელით წყლის და კანალიზაციის მილების გრუნტში სამონტაჟოდ (0,25X0,45X22,0მ) შრომითი რესურსები	მ3 კაც/სთ	2,990	2,50 7,48
7	8-3-1	ქვიშის საგების მოწყობა (0,25X0,15X41მ) და (0,25X0,2X12მ) შრომითი რესურსები ქვიშა სხვა მანქანები	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი	0,780 1,15 0,180	0,477 2,461 0,110
8	23-3	კანალიზაციის მილის მოწყობა ტრანშეაში შრომითი რესურსები პლასტმასის მილი დ=50X3,2მმ, სიგრძით 3,0მ სხვა მანქანები	100გრძ.მ. კაც/სთ ცალი ლარი	72,600 4,000	0,12 8,712 4,00 0,480
9	33-23-1	კანალიზაციის მილის დაერთება არსებულ კანალიზაციის ჭაზე შრომითი რესურსები ბეტონი მ-200 მარკის სხვა მანქანები	ცალი კაც/სთ მ3 ლარი	16,84 0,010 0,300	1,00 16,84 0,01 0,30
10	16-14	შადრენის წყალმომარაგების მილის მოწყობა ტრანშეაში შრომითი რესურსები წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=20მმ სხვა მანქანები	100გრძ.მ. კაც/სთ გრძ.მ. ლარი	105,000 25,000	0,12 12,600 12,00 3,000
11	22-42-3	წყალმომარაგების ჭის მოწყობა (მართკუთხა ფორმის, ზომით 0,6X0,6X0,6მ) შრომითი რესურსები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა ბეტონი მ-250 მარკის ხსნარი წყობის მ-100 აგური თიხის, კერამიკული 25X12X6,5სმ ბიტუმი ნავთობის ფოლადი ფურცლოვანი, სისქით 5მმ სხვა მასალები	10მ3 კაც/სთ მ3 მ3 მ3 ცალი ტ მ2 ლარი	42,01 0,80 5,90 1,87 3340,00 0,27 25,00	0,022 0,92 0,018 0,130 0,04 73 0,011 0,360 0,550

12	16-27-4	წყლის მილის დაერთება არსებულ წყალმომარაგების ქსელზე შრომითი რესურსები დასაერთებელი ხაშუთი პლასტმასის დ=20მმ სხვა მანქანები	ცალი კაც/სთ ცალი ლარი	 4,46 1,300	 4,46 1,30
13	16-15-2	წყლის ვენტილის მოწყობა შრომითი რესურსები ვენტილი წყლის, შარნირზე დ=20მმ სხვა მანქანები	ცალი კაც/სთ ცალი ლარი	 4,46 1,300	 4,46 1,30
14	17-6	სასმელი წყლის ფანტანის მოწყობა შრომითი რესურსები სასმელი წყლის ფანტანი კომპლექტში ბეტონი მ-250 მარკის სხვა მასალები	კომპლ. კაც/სთ ცალი მ3 ლარი	 2,04 1,00 0,03 0,80	 2,04 1,00 0,061 0,80
15	21-3-1	კაბელის გასატარებელი გოფირებული მილის მოწყობა ტრანშეაში შრომითი რესურსები გოფირებული მილი კაბელის გასატარებლად, ჩვეულებრივი დ=26მმ სხვა მანქანები	გრძ.მ. კაც/სთ გრძ.მ. ლარი	 0,162 1,05 0,004	 5,022 32,55 0,124
16	1-80-8	ორმოების ამოღება სანათი ლამპიონის ბოძების სამონტაჟოდ, ხელით (0,4X0,4X0,6მ 4ცალი) შრომითი რესურსები	მ3 კაც/სთ	 6,15	 0,384 2,36
17	33-6-3	სანათი ლამპიონის საყრდენი ბოძის სამონტაჟო ბეტონის საფუძვლის მოწყობა ანკერებით (ანკერი არის სანათის კომპლექტში) შრომითი რესურსები ბეტონი მ-250 მარკის სხვა მანქანები სხვა ხარჯები	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი ლარი	 4,080 1,05 0,075 0,150	 1,57 0,40 0,03 0,06
18	1-81-4	გრუნტის ჩაყრა ტრანშეაში დატკეპნით სკვერის შიდა პერიმეტრზე შრომითი რესურსები	მ3 კაც/სთ	 1,430	 2,00 2,86
19	8-3-3	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის ჩაყრა ტრანშეაში დატკეპნით სკვერის გარე ტერიტორიაზე შრომითი რესურსები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა სხვა მანქანები	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი	 0,850 1,15 0,180	 3,791 2,105 0,803
20	27-39-17	ა/ბეტონის საფარის აღდგენა სკვერის გარე ტერიტორიაზე, ც/ბეტონით, სისქით 7,0სმ შრომითი რესურსები ბეტონი მ-250 მარკის სხვა მანქანები სხვა ხარჯები	1000მ2 კაც/სთ მ3 ლარი ლარი	 233,100 75,000 150,000	 1,86 0,60 0,60 1,20
21	51-6-1	ზედმეტი ინერტული მასალის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე და ზიდვა ნაყარში შრომითი რესურსები ავტოთვიომცლელი 10ტ-მდე	მ3 კაც/სთ მ/სთ	 0,83 0,420	 13,28 6,72
22	27-34-4 კოდი0470	ბორდიურის მოწყობა შრომითი რესურსები ამწე საავტომობილო სელაზე 10ტ ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა ბეტონი მ-200 მარკის ბორდიური ბაზალტის 15X30სმ ბორდიური ბაზალტის 7X20სმ სხვა მასალები	100გრძ.მ. კაც/სთ მ/სთ მ3 მ3 გრძ.მ. გრძ.მ. ლარი	 100,00 0,61 1,05 5,90 62,00 65,00 4,50	 127,00 0,775 1,334 7,493 62,00 65,00 5,715

23	27-35-2 კოდი1554	ქეფენილის მოწყობა სავალ ბილიკზე შრომითი რესურსები მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ ბეტონის ქეფენილი სწორკუთხოვანი 20X10X5,5სმ ქვიშა ცემენტი მ-400 მარკის	1000მ2 კაც/სთ მ/სთ მ2 მ3 ტ	731,00 13,20 56,00 6,00	0,05 36,55 0,660 2,800 0,30
24	47-25-4	სკვერის გაზონის მოწყობა შრომითი რესურსები საბაღე გაზონი 100მ2-მდე	100მ2 კაც/სთ მ2	94,70 90,00	0,90 85,23 90,00
25	47-6-11	დასარგავი ორმოების მომზადება შრომითი რესურსები	10ორმო კაც/სთ	 12,080	3,600 43,49
26	47-9-3	ხეების და ბუჩქების დარგვა შრომითი რესურსები საბაღე დეკორატიული ბუჩქები წიწვოვანი ჯიშის ხის ნერგი სხვა მანქანები	10ცალი კაც/სთ ცალი ცალი ლარი	 12,54 1,300	3,60 45,14 28,00 8,00 4,68
27	საბაზრო	სკამების დამზადება ფოლადის კვადრატული მილი 40X60X3მმ ფიცარი ჩამოგანული, წიწვოვანი I ხარისხის ჭანჭიკი ქანჩით და შეუსადებით დ=8მმ, სიგრძით 10სმ ელექტროდი შედუღების დ=3მმ	ცალი გრძ.მ. მ3 ცალი შექვერა	 4,20 0,05 15,00 0,07	8,00 33,60 0,40 120,00 0,56
28	1-80-8	ორმოების ამოღება სკამების სამონტაჟოდ, ხელით (0,3X0,2X0,5მ) შრომითი რესურსები	მ3 კაც/სთ	 6,15	0,240 1,48
29	33-6-3	სკამების დაბეტონება შრომითი რესურსები ბეტონი მ-250 მარკის სხვა მანქანები სხვა ხარჯები	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი ლარი	 4,080 1,05 0,075 0,150	0,24 0,98 0,25 0,02 0,04
30	62-29-7	სკამების შეღებვა შრომითი რესურსები საღებავი ზეთოვანი	მ2 კაც/სთ კგ	 0,3690 0,40	74,00 27,31 29,60
II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები					
31	8-149-1	ელექტროსადენის გატარება გოფირებულ მილში შრომითი რესურსები ალუმინის კაბელი 2X10მმ საკონტაქტო მომჭერები სხვა მანქანები	გრძ.მ. კაც/სთ გრძ.მ. ცალი ლარი	 0,0624 1,15 0,00602	31,00 1,93 35,65 4,00 0,19
32	33-108-2 კოდი0608	ელექტროსადენის მონტაჟი ახალი მასალით სათანადო სამაგრებისა და დამხმარე მასალების ჩათვლით შრომითი რესურსები კოშკურა ტელესკოპური სხვა მანქანები ალუმინის საპაერო კაბელი 2X10მმ გოფირებული მილი კაბელის გასატარებლად, ჩვეულებრივი დ=26მმ ხაზის შუალედური სამაგრი, ლითონის საკონტაქტო მომჭერები სხვა ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ მ/სთ ლარი გრძ.მ. გრძ.მ. ცალი ცალი ლარი	 0,0488 0,00118 0,00321 1,100 0,00602	27,00 1,32 0,03 0,09 29,70 7,00 2,00 4,00 0,16
33	8-619-6	სკვერის სანათი ლამპიონის მონტაჟი შრომითი რესურსები k=1,5 სკვერის სანათი ლამპიონი (კომპლექტში: საყრდენი ბოძი, სამონტაჟო ანკერები და სანათები) მაღალი ხარისხის ეკონათურა 20-30 ვტ საკონტაქტო მომჭერები სხვა მანქანები	ცალი კაც/სთ ცალი ცალი ცალი ლარი	 1,830 1,000 2,000 2,000 0,34	4,00 7,32 4,00 8,00 8,00 1,36