

განმარტებითი ბარათი

1. შემოთავაზებული პროექტი დაამუშავა ი/მ „რაფაელ რაისინ“-მა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაკვეთით;
2. შემოთავაზებული პროექტი ითვალისწინებს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათხის ტერიტორიაზე 21,90x40,60 (მ) ზომის მინი სტადიონის მშენებლობას;
3. მშენებლობისათვის კონკრეტულ ადგილმდებარეობას შეარჩევს დამკვეთი;
4. პროექტში გათვალისწინებულია: 0,35 მ სიმაღლის მცენარეული საფარის მოცილება, 0,30x0.60x125,0 (მ) ქვაბულის მოწყობა შემდგომში საძირკვლის და ხელოვნური საფარის საფუძვლის მოსაწყობად, ასევე გათვალისწინებული დ=100 მმ მილისგან მოწყობილი სადრენაჟო სისტემა წვიმის წყლების გადინებისათვის;
5. სპორტული მოედნის შემოსაფარგლად გათვალისწინებულია მოუთუთიებელი ფოლადისაგან დამზადებული 50x50 (მმ) ზომის უჯრედიანი,3.5მმ სისქის და 3,0-4,5 მ. სიმაღლის მავთულბადე;
6. შემომფარგლავი ღობის დგარებისათვის გამოყენებული იქნას 40x80x4.0მმ. ზომის ფოლადის კვადრატული კვეთის მილები, ყველა შემოსაფარგლი მავთულბადე აეწყოს 40x40x3.0 მმ. ზომის ფოლადის კუთხოვანებით წინასწარ დამზადებულ ჩარჩოში;
7. მოედნის საძირკველისათვის და ცემენტის ქერქისათვის გამოყენებული იქნას მ-200 მარკის ცემენტი;
8. სპორტული მოედანის შესასვლელთან და გასასვლელთან ორივე მხარეს გათვალისწინებულია 50x50x3.5(მმ) ზომის უჯრედებიანი მავთულბადისაგან და დ=16 მმ ზომის არმატურისაგან დამზადებული კუტიკარი;
9. მინი სტადიონის გასანათებლად პროექტით ასევე გათვალისწინებულია დ=100x100x4.5მმ და 5,50მ სიმაღლის კვადრატული კვეთის მილისაგან დამზადებული ანძის დაყენება პროექტორების დასამონტაჟებლად;
10. პროექტით ასევე გათვალისწინებულია 400 ლარის ოდენობის თანხა(დღგ-ს ჩათვლით) პროექტორების ქსელში მისაერთებლად, ქსელში ჩართვის ნებართვის მისაღებად და მრიცხველის დასაყენებლად;
11. საპროექტო-სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციით არ არის გათვალისწინებული ფიზრილური ხელოვნური საფარის მოწყობა;
12. ყველა ლითონის კონსტრუქციის დამონტაჟების შემდეგ შეიღებოს ყველა კვანძი ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით ორ შრედ.
13. ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 01.04.2016 წ. მდგომარეობით საბაზრო ფასების შესაბამისად;
14. ყოველგვარი გადახრა პროექტიდან შეთანხმდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან.