

## დეფექტური აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ნინოწმინდის გამგეობის სპეციალისტებმა რ. ლაზარიანმა, ს. ბლოიანმა, შ. გალოიანმა, ს. გიულასარიანმა და ინჟინერ-დამპროექტებელმა რ. რაისიანმა შევისწავლეთ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდიონოვკის მინი-სტადიონი, რომლის მშენებლობისთვისაც საჭიროა შემდეგი სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება.

№	სამუშაოების დასახელება	გან.	რაოდენ
1	შავიმიწისამოღება და ორმოსამოთხრა : 30,70x21,9x0,35 მფართობზე, ავტოთვიტცვლილზე და ტვირთვით დაგატანა 3 კმმანძილზე	მ <sup>3</sup>	182,70
2	შემოღობვის დგარების ძირში ორმოებისათვის 0,30x0,60x95,40 მზომაზე III-ეკატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ <sup>3</sup>	2,10
3	ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა, M-200 ბეტონით, 0,30x0,90x95,40 მზომით	მ <sup>3</sup>	14,62
4	სადრენაჟოსის ტემის მოწყობა პლასტმასის მილით d=110x2,4 მმ	გრძ. მ	7,00
5	შემოღობვის საყრდენების მოწყობა კვადრატული მილებით ზომით: 40x80x4,0 მმ	გრძ. მ	206,50
6	ფეხბურთის კარების მოწყობა d=90 მმ ფოლადის მილებით და კარების ბადის მოწყობა, უჭრედების ზომა: 100x100 მმ	კომპ.	2,00
7	ფეხბურთის მოედნის საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ფენით 50 მმ ფრაქციით, სისქით 15 სმ	მ <sup>3</sup>	67,50
8	ფეხბურთის მოედნის საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ფენით 30 მმ ფრაქციით, სისქით 10 სმ	მ <sup>3</sup>	45,00
9	შემოღობვის ელემენტების დამზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებით და 2,30x1,20 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n=3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	2,00
10	შემოღობვის ელემენტების დამზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებით და 1,76x1,50 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n=3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	4,00
11	შემოღობვის ელემენტების დამზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებით და 2,15x1,50 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n=3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	36,00
12	შემოღობვის ელემენტების დამზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებით და 2,24x1,50 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n=3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	6,00
13	შემოღობვის ელემენტების დამზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებით და 2,00x1,50 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n=3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	56,00
14	ჭიკვარის კარების მოწყობა და დაყენება, ზომებით: 1,26x2,12 მ (იხ. ნახაზი)	ც.	2,00
15	ყველა მეთალო კონსტრუქციების შეღებვა ორჯერ ანტიკოროზიული ზეთოვანი საყებავით	მ <sup>2</sup>	110,00
16	ბუტობეტონური ფუნდამენტის მოწყობა 0,5x0,3x20,0 მზომით	მ <sup>3</sup>	2,20
17	სპორტულ მოედნების სკამების სარკასის მოწყობა (იხ. ნახაზი)	ც.	2,00
18	სპორტულ მოედნების სკამების დამაგრება	ც.	24,00
19	მაყორებლის გამმიჭნავილობის საძირკველის მოწყობა 0,5x0,3x30,8 მ	მ <sup>3</sup>	4,62
20	მაყორებლის გამმიჭნავი შემოღობვის საყრდენების მოწყობა კვადრატული მილებით ზომით: 40x40x3,0 მმ	გრძ. მ	19,60

21	შემოღობვის ელემენტების დაზადება 40x40 (მმ), n=3,0 მზომის ფოლადის კუთხოვანებითა და 1,50x0,90 (მ.) ზომის მოქსოვილი ბადით 50x50 (მმ.), n= 3,5 მმ. ზომის უჯრედებით და დაყენება (იხ. ფურც. №3)	ც.	12,00
22	მაყურებლების მოედნის გასწორება ბეტონით 0,1x1,3x40,0 მ.	მ <sup>2</sup>	39,00