

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: წეროვანის დევნილთა დასახლების საკარმიდამო ნაკვეთების მოსარწყავად წყალმიმყვანი მაგისტრალისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2016 წ
(შევსების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____)-ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	სნდაწ	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		მიწის სამუშაოები				
		I ტიპის ტრანშეა				
1		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	9235.27		0.00
2		III კატ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის ა/თ-ზე დატვირთვით	მ³	611.1		0.00
3		გრუნტის მოჭრა ხელით III კატ გრუნტში	მ³	277.058		0.00
4		ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიწების გარშემო	მ³	611.09		0.00
5		ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით მექანიზმით	მ³	9235.27		0.00
6		ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუნით	მ³	8.4		0.00
7		ღორღის ფენილის მოწყობა 0,2მ. ტრანშეის თავზე	მ³	60		0.00
8		ასფალტობეტონის მსხვილმარცვლოვანი საფარის მოწყობა სისქით 40მმ	მ²	12		0.00
9		ასფალტობეტონის წვრილმარცვლოვანი საფარის მოწყობა სისქით 30მმ	მ²	12		0.00
10		ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	977.7		0.00
		II ტიპის ტრანშეა				
11		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	1906.40		0.00
12		დამუშავებული გრუნტით ტრანშეის შევსება მექანიზმით, ნაწილის ადგილზე მოსწორებით	მ³	1906.40		0.00
		III ტიპის ტრანშეა				
13		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	12.20		
14		II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	2447.50		0.00
15		დამუშავებული გრუნტით ტრანშეის შევსება ხელით	მ³	2447.50		0.00
		IV ტიპის ტრანშეა (გზების კვეთა)				
16		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	104.66		0.00
17		III კატ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის ა/თ-ზე დატვირთვით	მ³	4.8		0.00
18		დამუშავებული გრუნტით ტრანშეის შევსება მექანიზმით, ნაწილის ადგილზე მოსწორებით	მ³	104.66		0.00
19		ღორღის ფენილის მოწყობა 0,2მ. ტრანშეის თავზე	მ³	72		0.00
20		ასფალტობეტონის მსხვილმარცვლოვანი საფარის მოწყობა სისქით 40მმ	მ²	183		0.00
21		ასფალტობეტონის წვრილმარცვლოვანი საფარის მოწყობა სისქით 30მმ	მ²	183		0.00
22		ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	7.6		0.00
		სულ №1	ლარი			0.00
№2		2. სათავე კვანძი				
1		არხის ძირის და ფერდების გასწორება ხელით	მ²	58		0.00

№	სნდაწ	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
2		არხის ძირზე ხრეშის ბალიშის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	5.8		0.00
3		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით არხის ძირის და ფერდების მოწყობა სისქით 15სმ	მ³	11.1		0.00
4		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კბილის მოწყობა 25X50X580	მ³	1.45		0.00
5		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის ბერმის მოწყობა 30X15	მ³	0.9		0.00
6		ლითონის ახალი სიღრმე ფარის FC-40/100 მონტაჟი ამწემაქანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად და ღირებულება	ც	1		0.00
7		ფოლადის კონსტრუქციის დამზადება და მონტაჟი, ფოლადის ბადით და გისოსით 40X60	ტ	0.01		0.00
		სულ №2	ლარი			0.00
№3		ასაწყობი რკინაბეტონის ტუბები და არხზე გადასვლის ბეტონის სამუშაოები				
1		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	25.12		0.00
2		III კატ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის ა/თ-ზე დატვირთვით	მ³	11.6		0.00
3		დამუშავებული გრუნტით ტრანშეის შევსება მექანიზმით, ნაწილის ადგილზე მოსწორებით	მ³	25.12		0.00
4		ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	18.6		0.00
5		ტუბის და ბეტონის საყრდენების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	მ³	4.1		0.00
6		წყალსადენის ანაკრები რკინაბეტონის გამანაწილებელი ტუბის მოწყობა d=1,5მ H=1,5მ. თუჯის ხუფით (2ც)	მ³	3.78		0.00
7		ანაკრები რკინაბეტონის ტა d=1500მმ ღირებულება	ც	2		0.00
8		ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით ღირებულება	ც	2		0.00
9		ანაკრები რკინაბეტონის ტუბის ძირი ღირებულება	ც	2		0.00
10		ანაკრები რკინაბეტონის დაცვული ტუბის მოწყობა d=1,0მ H=1,0მ. თუჯის ხუფით (5ც)	მ³	4.1		0.00
11		ანაკრები რკინაბეტონის ტა d=1,0მ ღირებულება	ც	5		0.00
12		ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით ღირებულება	ც	5		0.00
13		ანაკრები რკინაბეტონის ტუბის ძირი ღირებულება	ც	5		0.00
14		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით არხზე გადასასვლელი საყრდენების მოწყობა	მ³	13.2		0.00
15		სამაგრის დეტალების მონტაჟი ზოლოვანა (50*5) 4,8მ და ღირებულება	ტ	0.009		0.00
16		ანაკრების მონტაჟი d-14 და ღირებულება	ტ	0.008		0.00
17		პოლიეთილენის მილის d-315X18,7მმ მონტაჟი და ღირებულება ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-10	მ	12133		0.00
18		პოლიეთილენის მილის d-110X6,6მმ მონტაჟი და ღირებულება ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-10	მ	26952		0.00
19		პოლიეთილენის მილის d-32მმ მონტაჟი და ღირებულება ჰიდრავლიკური შემოწმებით PN-16	მ	240		0.00
20		ფოლადის გარცმის მილის d-425X5მმ მონტაჟი და ღირებულება 8ც.	მ	67		0.00
21		ფოლადის გარცმის მილის d-168X4მმ მონტაჟი და ღირებულება 49ც	მ	608		0.00
22		პოლიეთილენის ფასონური ნაწილების მონტაჟი d--32-300მმ	ც	130		0.00
23		სამკაპი d-300 ღირებულება	ც	2		0.00
24		სამკაპი d-300X100X300 ღირებულება	ც	62		0.00
25		სამკაპი d-100X32X100 ღირებულება	ც	3		0.00
26		მუხლი d-300 ღირებულება	ც	17		0.00
27		მუხლი d-100 ღირებულება	ც	20		0.00

№	სნდაწ	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
28		მუხლი d-32 ღირებულება	ც	3		0.00
29		დამხშობი d-300 ღირებულება	ც	1		0.00
30		დამხშობი d-100 ღირებულება	ც	22		0.00
31		პოლიეთილენის უღელ-უნაგირას მონტაჟი d-300X32მმ და ღირებულება	ც	15		0.00
32		პოლიეთილენის უღელ-უნაგირას მონტაჟი d-110X32მმ და ღირებულება	ც	1050		0.00
33		ამერიკანკას მონტაჟი d-32მმ და ღირებულება	ც	1065		0.00
34		ადაპტორი d-32მმ მილტუჩით მონტაჟი და ღირებულება	ც	6		0.00
35		პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის მონტაჟი d-110 PN-10 და ღირებულება	ც	4		0.00
36		პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის მონტაჟი d-300X250 და ღირებულება	ც	6		0.00
37		ურდულის მოწყობა d-250 PN-10 და ღირებულება	ც	3		0.00
38		ურდული d=100მმ PN-10 მონტაჟი და ღირებულება	ც	2		0.00
39		ურდული d=32მმ PN-10 მონტაჟი და ღირებულება	ც	4		0.00
40		ვენტილი d=25მმ PN-10 მონტაჟი და ღირებულება	ც	2130		0.00
41		ორმხრივი ვანტუზი d=32მმ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1		0.00
42		ფოლადის მილყელების d-32X2, ხრახნით 30სმ, მონტაჟი და ღირებულება 845ც	ტ	0.746		0.00
43		ფოლადის სამკაპების d-25X32X25 მონტაჟი და ღირებულება 1065ც	ტ	0.3195		0.00
		სულ №3	ლარი			0.00
		სულ ჯამი №1÷№3	ლარი			0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		დღგ 18%	ლარი			
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;

2) სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;

3) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;

4) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;

5) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა

ხელმომწერის სახელი, გვარი