

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აღმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოთა
მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	ტერიტორიის მოსწორება-მოშანდაკება	გ ²	25
2	ლენტური თხრილის მოწყობა საძირკვლისათვის	გ ³	1.7
3	საძირკვლისა და ზემირკვლის მოწყობა ბეტონისაგან B-15	გ ³	2.5
4	დეკორატიული სკამის დგარების მოწყობა აგურისაგან	გ ³	0.3
5	კედლების მოწყობა დეკორატიული აგურით გაუმჯობესებული წქობით	გ ³	4.65
6	იატაკისა და გარე წინა მოედნის მოწყობა ბეტონით ბ-18,5 სისქით 10 სმ-ზე, ღორლის 10 სმ-იან საფუძველზე	გ ³	1.7
7	სახურავის ქვეშ მეტალის კონსტრუქციების მოწყობა მილკვადრატისაგან	ტ	0.27
8	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან	გ ²	16.43
9	სახურავის კონსტრუქციებისათვის მილკვადრატისაგან ფერმის მოსაწყობად რკალის ფორმის მიცემა	გრძ/ზ	55.5
10	მეტალის სარტყელზე დეტალების მოწყობა	ტ	0.1
11	მეტალის მოაჯირის მოწყობა 1 ფრთიანი კა-რის მოწყობით მილკვადრატისაგან 20X30 მმ	ტ	0.08
12	დეკორატიულ სკამებზე ხის კოჭების მოწყობა ზომით 0,05X0,06X27,2	გრძ/ზ	7
13	მეტალის კონსტრუქციის, მოაჯირის და სკამის, ხის კოჭების შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერადი შეღებვით	გ ²	42
14	მოსაცდელის ირგვლივ ღორლის საფენის მოწყობა სისქით 8-სმ-ზე	გ ³	1.9

15	მოსაცდელის ჭინ პოლიეთილენის გოფრირებული $\varrho=400\text{მმ}$ მილის მოწყობა ღორღის საფენზე	ϑ^3	0.76
16	პოლიეთილენის გოფრირებულ $\varrho=400\text{მმ}$ მილზე ბეტონის სათავისის მოწყობა მოწყობა	ϑ^3	1.4
17	მილის ზევით ადგილის შევსება ხრეშოვანი ნარევით	ϑ^3	2.8