

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი



სოფ. ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული
შენობის სარემონტო სამუშაოების

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV კოდი -45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები

2016 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან (საგადასახადოდან) ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

2.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

- ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).
- ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.
- გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ვრცელდება სუბკონტრაქტორებზეც (მათი არსებობის შემთხვევაში).

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია

3.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

3.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 195 195 (ასოთხმოცდათხუთმეტი ათას ასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარს. შესყიდვის ობიექტია სოფ. ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები.

3.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

3.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

3.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი

და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

3.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

3.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით.

3.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული ყველა დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნაღებიან პერიოდში წარმოებასთან.

3.2.6 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (რაც გულისხმობს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრად განსხვავებული ღირებულების წარმოდგენას), შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). აღნიშნული დასაბუთების და/ან ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.2.7 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

3.2.8 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

3.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოთხ თვეში.

3.3.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. შენიშვნა: „ეტაპი“- იგულისხმება სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა ქვემოთ მოცემული ეტაპების მიხედვით. მიმწოდებელმა გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს ობიექტისთვის გათვალისწინებული ოთხი თვის ჩათვლით.

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი-2 (ორი) თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი-2 (ორი) თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

4. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

4.1 რეკვიზიტები დანართი #1-ის მიხედვით;

4.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #4-ის შესაბამისად; მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოადგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

4.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, სატენდერო დოკუმენტაციის 3.3 პუნქტის 3.3.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნის გათვალისწინებით ეტაპების შესაბამისად;

4.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 მაისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (შენობის მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტრუქცია) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 200 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი N 3-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა #2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ხელვაჩაურის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

5. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

6. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

6.1 ანგარიშსწორების პირობა:

6.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

6.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 30%-ს.

6.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2, ფორმა #3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

6.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

6.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - სახურავზე - 15 წელი, კარ-ფანჯრებზე - 5 წელი, ელექტროგაყვანილობაზე - 3 წელი, წყლისა და საკანალიზაციო მიწებზე - 10 წელი, გათბობის ქვებზე - 4 წელი, გათბობის მიწებზე - 10 წელი, გათბობის რადიატორებზე - 10 წელი.

6.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

6.3.1 მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

6.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

6.3.3 მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაკისრების პირობები:

ა) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე. (ვადაგადაცილებული დღეები ითვლება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის შემდეგ). თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება ჯარიმა ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.3.4 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

6.3.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

6.3.6 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4 პუნქტის 4.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

6.4.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.4.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

6.4.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

6.4.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

6.4.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

6.4.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტი) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

6.5 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

6.5.1. შესყიდვის ობიექტის ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფორმა #2-ის წარმოდგენის შემდეგ. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

6.5.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარება ხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის და შესრულებული სამუშაოების ფორმა #2-ის წარმოდგენის შემდეგ. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

6.5.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

6.6.1 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდგომ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

7. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. #23, ტელ: 0422 259327 მადონა სამნიძე.

8. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე.

ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ტელ.: ; 📠ფაქსი.: ; 📱მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა
 სოფ. ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული
 შენობის სარემონტო სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა 1

1.1 სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ძველი კარ-ფანჯრების ბლოკების დემონტაჟი 36,87+47,5	მ²	84,37
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	131,62
1,2	მანქანები	ლარი	8,27
2	ხის კოჭებისა და იატაკის დემონტაჟი და II სართულზე პარკეტის დემონტაჟი 86,9+101,2	მ²	188,10
2,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	54,36
2,2	მანქანები	ლარი	11,29
3	I და II სართ.კედლებიდან დსპ პანელების დემონტაჟი და ხის შეფიცვრის დემონტაჟი II სართულის ჭერიდან 296,32+148,92	მ²	445,24
3,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	292,97
3,2	მანქანები	ლარი	22,13
4	შიგა და გარე კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი	მ²	335,54
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	62,41
4,2	მანქანები	ლარი	0,54
5	სახურავის ბურულის დემონტაჟი	მ²	240,00
5,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	37,44
5,2	მანქანები	ლარი	4,08
6	გადახურვის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ³	8,50
6,1	შრომითი დანახარჯი 23,8X0,4	კაც/სთ	80,92
6,2	მანქანები 2,1X0,4	ლარი	7,14
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე	მ³	35,0
7,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	35,00
8	ავტოთვიმცდელით სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ მანძილზე	რ	7,0
8,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	7,00
9	I სართულის იატაკის ქვეშ ბალასტის ფენის მოწყობა	მ³	86,90
9,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	228,55
9,2	ბალასტი	მ³	108,63
10	ბეტონის ფილის მოწყობა -0.00 ნიშნ. ბეტონი მ-250 (B-18.5) სისქე 12სმ (86,9X0,12)	100მ³	0,1043
10,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	164,79
10,2	მანქანები	მან/სთ	8,97
10,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	10,59
10,4	კალმატრონი	კგ	80,00
10,5	ყალიბის ფარი	მ²	14,29
10,6	დახერხილი ხე	მ³	0,40
10,7	სხვა მასლები	ლარი	5,32

11	I სართულზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 3სმ	100 მ²	1,2161
11,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	24,52
11,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	1,71
11,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	6,10
11,4	სხვა მასალები	ლარი	7,73
12	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა I სართულის ამბულატორიის კაბინეტებში 86,9-4	მ²	82,9
12,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	82,40
12,2	მანქანები	მან/სთ	2,08
12,3	ლამინირებული პარკეტი	მ²	84,56
12,4	პლინტუსი	გ/მ	88,70
12,5	სხვა მასალა	მან	15,09
13	ხაოიანი (მოზაიკური) ზედაპირის მეთლახის მოწყობა პოლში და კიბის უჯრედზე 7სმ კარნიზის პლინტუსის მოწყობით 32,95+2,46	100 მ²	0,3520
13,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	32,81
13,2	მანქანები	მან	1,53
13,3	ხაოიანი მეთლახის ფილა	მ²	35,55
13,4	მეთლახის კარნიზის პლინტუსი	გ/მ	33,50
13,5	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,74
13,6	სხვა მასალა	მან	0,89
14	II სართულზე კაბინეტებში და აივანზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5სმ	100 მ²	1,0535
14,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	21,24
14,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	1,49
14,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	5,29
14,4	სხვა მასალები	ლარი	6,70
15	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა II სართულის კაბინეტებში	მ²	97,4
15,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	96,82
15,2	მანქანები	მან/სთ	2,44
15,3	ლამინირებული პარკეტი	მ²	99,35
15,4	პლინტუსი	გ/მ	104,22
15,5	სხვა მასალა	მან	17,73
16	მეთლახის მოწყობა I და II სართულის მედპუნქტის კაბინეტებში ხელსაბანებთან და აივანზე 4+6,15	100 მ²	0,1015
16,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,46
16,2	მანქანები	მან	0,44
16,3	მეთლახის ფილა	მ²	10,25
16,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,21
16,5	სხვა მასალა	მან	0,26
17	არსებული მოზაიკის იატაკის მოხვეწა კიბის საფეხურებზე და ბაქანზე	მ²	20,00
18	ახალი ტიხარის კედლების მოწყობა სან კვანძის I და II სართულზე წვრილი საკედლე ბლოკებით 12სმ	მ³	2,60
18,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	20,57
18,2	მანქანები	მან/სთ	1,79
18,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,29
18,4	ბეტონი ბლოკები 12სმ	ც	218,40
18,5	სხვა მასალები	ლარი	0,31
19	კარის ღიობების ამოშენება, დაშენება და ზღუდარის მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკებით 20სმ	მ³	2,20
19,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17,40
19,2	მანქანები	მან/სთ	1,52
19,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,24
19,4	არმატურა Φ 12	გ/მ	20,00

19,5	ბეტონი ბლოკები 20სმ	ც	137,50
19,6	სხვა მასალები	ლარი	0,26
20	ბათქაშის მოწყობა სან კვანძის ახალ ამოშენებულ კედლებზე და ღიობების ამოშენებაზე 17,6+10,7+40	100 მ².	0,6830
20,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,98
20,2	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	ლარი	2,80
20,3	მანქანები 2,7	ლარი	1,84
20,4	ცემენტის დუღაბი 1:2	მ³	1,63
20,5	სხვა მასალა	მან	0,20
21	კაფელის ფილების აკვრა კედელზე	100 მ².	0,2830
21,1	შრომითი დანახარჯი	ლარი	48,11
21,2	მანქანები	მან	0,57
21,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,42
21,4	კერამიკული ფილა კედლის	მ²	28,30
21,5	სხვა მასალა	მან	0,20
22	მეთლახის მოწყობა სან კვანძებში I და II სართულის 2,8+1,8	100 მ²	0,0460
22,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,29
22,2	მანქანები	მან	0,20
22,3	მეთლახის ფილა	მ²	4,65
22,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,10
22,5	სხვა მასალა	მან	0,12
23	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკათ სან კვანძში	100მ²	0,046
23,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,76
23,2	მანქანები	მან/სთ	0,12
23,3	პლასტიკატის ფენილი	მ²	4,83
23,4	პლასტიკატის კუთხოვანა	გ/მ	5,52
23,5	ხის ლარტყა	გ/მ	13,80
23,6	ლურსმანი	კგ	1,38
23,7	სხვა მასალა	მან	0,02
24	ბათქაშის აღდგენა შიდა და გარე კედლებზე და ჭერზე 150+84	100 მ².	2,340
24,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	236,34
24,2	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	მან/სთ	9,59
24,3	მანქანები 2,7	ლარი	6,32
24,4	ცემენტის დუღაბი	მ³	5,38
24,5	სხვა მასალა	მან	0,70
25	ფერდლების მოწყობა ორივე მხარეს (კარი და ფანჯრები)	100 გრძ/მ.	3,940
25,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	193,06
25,2	მანქანები	მან	7,09
25,3	ცემენტის დუღაბი	მ³	4,18
26	თაბამირმუყაოს ფილების მოწყობა შიგა კედლებზე და ჭერზე ფერდლების ჩათვლით 481,7+255,31+118,2	100მ²	8,5521
26,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1009,15
26,2	მანქანები	ლარი	63,29
26,3	თაბამირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	კომპლ	863,76
26,4	პენოლპასტი 5სმ სისქის ჭერზე	მ²	150,00
26,5	სხვა მასალები	ლარი	55,59
27	შიგა კედლებისა და ჭერის დაბეშავენა და შეღებვა ფერდლების ჩათვლით კიბის უჯრედის გარდა	100 მ².	8,5521
27,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	732,06
27,2	მანქანები	ლარი	0,17
27,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	538,78
27,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	829,55
27,5	სხვა მასალები	ლარი	13,68

28	პოლისა და I და II სართულის კიბის უჯრედის და ჭერის შეღებვა	100 მ².	1,90
28,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	162,64
28,2	მანქანები	ლარი	0,04
28,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	119,70
28,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	184,30
28,5	სხვა მასალები	ლარი	3,04
29	არსებული ლითონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,154
29,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,47
29,2	მანქანები	ლარი	0,00
29,3	ანტიკოროზიული საღებავი გრუნტი	კგ	3,87
29,4	ზეთოვანი საღებავი	კგ	4,16
29,5	გამსხნელი	კგ	2,31
29,6	სხვა მასალები	ლარი	0,03
30	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების და ფრამუგის ჩასმა 20ც	მ²	47,50
30,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	47,50
31	მეტალოპლასტიკის 5ც კარების ჩასმა	მ²	11,03
31,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11,03
32	მღფ 8ც კარების მოწყობა	მ²	15,84
32,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15,84
33	გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდლების ჩათვლით	100 მ².	3,355
33,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	486,53
33,2	მანქანები	მან/სთ	0,07
33,3	საღებავი ფასადის	კგ	211,39
33,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	325,47
33,5	სხვა მასალები	ლარი	5,37
34	ჭერზე ხის კოჭების მოწყობა	მ³	3,60
34,1	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	83,52
34,2	მანქანები	მან/სთ	7,56
34,3	დახერხილი ხის კოჭი 16X10სმ	მ³	3,60
34,4	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	7,06
34,5	ლურსმანი	კგ	5,76
34,6	სხვადასხვა მასალები	ლარი	12,38
35	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა ღვარი,კოჭი,ნივნივა	მ³	10,30
35,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	245,14
35,2	მანქანები	მან/სთ	21,63
35,3	ხის მასალა	კუბ.მ.	10,30
35,4	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	20,19
35,5	რუბეროიდი	მ²	34,81
35,6	მავთული კატანკა	კგ	45,11
35,7	სამშენებლო ლურსმანი	კგ	74,16
35,8	სხვა მასალები	ლარი	35,43
36	სახურავის ბურულის მოწყობა პროფნასტილი 0.5მმ სისქის ფურცლებით	100 მ².	2,42
36,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	106,24
36,2	მანქანები	მან/სთ	8,47
36,3	პროფნასტილი ფურცლები 0.5მმ	მ²	278,30
36,4	მოლარტყვა დახერხილი ხის მასალა სისქე 2,5სმ 88X0,025	კუბ.მ.	1,20
36,5	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,07
36,6	ანკერი (პაკოკი)	კგ	36,30
36,7	ქანჩი (შურუბი)	კგ	25,65
36,8	სხვა მასალები	ლარი	19,75
37	სახურავის კეხის მოწყობა გლუვი მეტალოკრამიტის ფურცლებით 28X0,5	100 მ².	0,51

37,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	22,39
37,2	მანქანები	მან/სთ	1,79
37,3	მეტალოკრამიტი გლუვი	მ²	61,20
37,4	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	7,65
37,5	ქანჩი (შურუპი)	კგ	5,41
37,6	სხვა მასალები	ლარი	4,16
38	სამერცხლურის ბურულის მოწყობა პროფნასტილის ფურცლებით 0.5მმ (1ც)	100 მ².	0,015
38,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,66
38,2	მანქანები	მან/სთ	0,05
38,3	პროფნასტილი 0.5მმ	მ²	1,77
38,4	დახერხილი ხის მასალა	კუბ.მ.	0,037
38,5	მოლარტყვა ხის მასალა სისქე 2,5სმ	კუბ.მ.	0,037
38,6	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,000450
38,7	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	0,23
38,8	ქანჩი (შურუპი)	კგ	0,16
38,9	სხვა მასალები	ლარი	0,12
39	სამერცხლულების ფანჯრის მოწყობა	ც	1,0
39,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,03
39,2	მანქანები	მან/სთ	0,33
39,3	სამერცხლური ფანჯარა	მ²	0,50
39,4	სხვა მასალები	ლარი	0,50
40	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	10,30
40,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,96
40,2	მანქანები	მან/სთ	1,34
40,3	ამონიშის ხსნარი	კგ	74,16
40,4	ამონიის სულფატი	კგ	18,44
40,5	ნავთი	კგ	11,02
40,6	სხვა მასალები	ლარი	1,03
41	ხის ელემენტების ანთისეპტირება 125X2	100 კვ.მ.	2,40
41,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,18
41,2	მანქანები	მან/სთ	0,50
41,3	ხის ელემენტების ანთისეპტირება	ტონა	0,36
42	ხის კონსტრუქციების ელემენტების დაფარვა ბითუმით და რუბეროიდით რომელიც შეხებაშია ბეტონთან	მ²	18,0
42,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	25,20
42,2	მანქანები	მან/სთ	3,78
42,3	რუბეროიდი	მ²	20,70
42,4	ბიტუმი	კგ	130,86
42,5	სხვა მასალები	ლარი	0,54
43	თუნუქის წყალშემკრები დ-100მმ ღარების მოწყობა	100გ/მ	0,55
43,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15,73
43,2	მანქანები	მან/სთ	0,23
43,3	კრუჩოკი	ც	220,00
43,4	თუნუქის ღარი დ-100მმ	გ/მ	55,00
43,5	გადსაბმელი	ც	18,15
43,6	გადსაბმელი ლუქი	ც	16,00
43,7	კუთხოვანა	ც	4,00
43,8	ლურსმანი	კგ	7,04
43,9	ქანჩი (შურუპი)	კგ	7,04
44,0	სხვა მასალები	ლარი	7,15
44	პლასმასის ოთხკუთხა დ-100მმ წყალსაწრეტის მოწყობა 4ც	100გ/მ	0,30
44,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,58

44,2	მანქანები	მან/სთ	0,12
44,3	ბუხლი	ც	12,00
44,4	სამაგრი კედელში	ც	30,00
44,5	პლასტმასის ღარი დ-100მმ	გ/მ	30,00
44,6	ლურსმანი	კგ	3,84
44,7	ქანჩი (შურუბი)	კგ	3,84
44,8	ძაბრი	ც	4,00
44,9	სხვა მასალები	ლარი	3,90
45	ბეტონის სარინელი სისქე 10სმ შენობის გარე პერიმეტრზე სიგანე 0,8მ	100 მ³	0,0200
45,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,00
45,2	მანქანები (მიქსერი)	მან/სთ	0,74
45,3	ბეტონი	100 მ³	2,04
45,4	ყალიბის ფარი	მ²	3,22
45,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0344
45,6	სხვა მასალები	ლარი	0,0038
46	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 7 მეტრამდე	100 კვ.მ.	1,460
46,1	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	33,14
46,2	მანქანები 0,23	ლარი	0,34
46,3	ლით.დეტალები ხარაჩოსთვის	ტონა	0,05
46,4	ხის დეტალები ხარაჩოსთვის	მ³	0,01
46,5	ფიკარი	მ²	1,75
47	შენობაში შესასვლელი არსებული კიბის ნაწილობრივ დემონტაჟი	მ³	2,0
47,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,6
47,2	მანქანები	მან/სთ	2,2
48	ბალასტის ჩაყრა სცენაზე ასასვლელი კიბისა და პანდუსის ქვეშ	მ³	4,0
48,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,0
48,2	ბალასტი	მ³	4,480
48,3	სხვა მასალები	ლარი	0,040
49	ბეტონის კიბის საფეხურებისა, პანდუსის კედლისა და ბეტონის ფილის, ბაქნის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,022
49,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	18,79
49,2	მანქანები	მან/სთ	2,33
49,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	2,23
49,4	ყალიბის ფარი	მ²	3,08
49,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0319
49,6	ელექტროდი	ტონა	0,0055
49,7	სხვა მასალები	ლარი	1,628
50	ხორკლიანი ზედაპირის მქონე მჭიმის მოწყობა	100 მ²	0,058
50,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,1
50,2	მანქანები	მან/სთ	0,055
50,3	ცემენტის დუღაბი 2,04	მ³	0,1
50,4	სხვა მასალები	ლარი	0,4
51	ლითონის მოაჯირების მოწყობა პანდუსზე	ტნ	0,1003
51,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,6
51,2	მანქანები	მან/სთ	2,02
51,3	მილკვადრატები 60X40X2	გ/მ	6,25
51,4	მილკვადრატები 50X30X2	გ/მ	27,80
51,5	მილკვადრატები 20X30X1,5	გ/მ	6,40
51,6	არმატურა Φ 20	გ/მ	3,20
51,7	ლითონის ფურცელი 100X100X5	კგ	1,96
51,8	ელექტროდი	შექვერ	1,0
51,9	სხვა მასალები	ლარი	0,3
52	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით პანდუსზე	100 მ²	0,057

52,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,9
52,2	მანქანები	მან/სთ	0,0017
52,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	1,4
52,4	გამსხნელი	კგ	1,5
52,5	სხვა მასალები	ლარი	0,011
53	ცემენტის მჭიმის მოწყობა კიბის საფეხურებზე სისქე 3სმ	100 მ²	0,070
53,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	1,4
53,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	0,1
53,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,2
53,4	სხვა მასალები	ლარი	0,4

1.2 ელ. სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის 12 ცალიანი	ც	2,0
1,1	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	14,5
1,2	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	ც	2,0
1,3	ერთფაზიანი ავტომატიური ამომრთველი 25 ამპ	ც	12,0
1,4	სამფაზიანი ავტომატიური ამომრთველი 16 ამპ	ც	12,0
1,5	სხვა მასალები	ლარი	7,7
2	ელექტრო ფარებისთვის კედლებში ნიშების მოწყობა	კმ.მ.	0,80
2,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21,28
2,2	მანქანები	ლარი	6,64
3	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	200,00
3,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,80
3,2	მანქანები	ლარი	11,80
4	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახერცების მოწყობა	ც	16,00
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,32
4,2	მანქანები	ლარი	2,78
5	პოლიქლორვინილის მილის გაყვანა	გრძ/მ.	600,00
5,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14,90
5,2	მანქანები	მან/სთ	12,00
5,3	პოლიქლორვინილის მილი დიამეტრით 25 მმ	გ/მ	606,00
5,4	სხვა მასალები	ლარი	19,50
6	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	800,00
6,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	111,20
6,2	სპილენძის სადენი ПВ 3X2,5მმ²	გ\მ	400,00
6,3	სპილენძის სადენი ПВВ 2X2,5 მმ²	გ\მ	400,00
6,4	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	12,00
6,5	სხვა მასალები	ლარი	7,76
7	ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	13,0
7,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,89
7,2	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	13,00
7,3	სხვა მასალები	ლარი	0,83
8	ორპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	1,0
8,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,38

8,2	ორპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1,00
8,3	სხვა მასალები	ლარი	0,06
9	როზეტის დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	20,0
9,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,98
9,2	შტეპსელური როზეტები	კომპლ	20,00
9,3	სხვა მასალები	ლარი	1,88
10	ბრების მოწყობა	ც	6,0
10,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,12
10,2	მანქანები	მსთ	0,06
10,3	ბრა	ც	6,00
10,4	სხვა მასალები	ლარი	1,80
11	პლაფონის მოწყობა ეკონომნათურით	ც	25,0
11,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	25,50
11,2	მანქანები	მსთ	0,25
11,3	პლაფონი	ც	25,00
11,4	სხვა მასალები	ლარი	7,50
12	კონდიციონერის მოწყობა R 40 da R 30	ც	8,0
12,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,16
12,2	კონდიციონერი R40	ც	1,00
12,3	კონდიციონერი R30	ც	7,00
12,4	სხვა მასალები	ლარი	6,56

1.3 ცივი-ცხელი წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100 ცალი	0,12
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9,60
1,2	მანქანები	ლარი	5,92
2	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	28,0
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,94
2,2	მანქანები	ლარი	1,51
2,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	28,28
2,4	ფიტინგი დ-25 მმ	ცალი	12,00
2,5	ვენტილი პლ დ-25	ცალი	2,00
2,6	სამკაპი 25/20/20 გადაყვანით	ცალი	10,00
2,7	სამკაპი 25/20/25 გადაყვანით	ცალი	10,00
2,8	მუხლი 90°	ცალი	44,00
2,9	მუხლი 45°	ცალი	30,00
2,10	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 28/10მმ	გ/მ	24,00
2,11	სხვა მასალები	ლარი	0,46
3	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	72,0
3,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,56
3,2	მანქანები	ლარი	3,87

3,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	72,72
3,4	ფიტინგი დ-20მმ	ცალი	20,00
3,5	ვენტილი პლ დ-20მმ	ცალი	2,00
3,6	სამკაპი 20/20/20 გადამყვანით	ცალი	5,00
3,7	სამკაპი 20/20/20 შემოვლით	ცალი	4,00
3,8	ბუხლი 20 1/2" შ/ზ	ცალი	22,00
3,9	ბუხლი 45"	ცალი	60,00
3,10	ბუხლი 90"	ცალი	120,00
3,11	20 შემოვლა ქურობით	ცალი	18,00
3,12	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 22/10მმ	გ/მ	60,00
3,13	სხვა მასალები	ლარი	1,19
4	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	12,0
4,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,26
4,2	მანქანები	ლარი	0,65
4,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	12,12
4,4	ფიტინგი დ-32მმ	ცალი	16,00
4,5	ვენტილი პლ დ-32მმ	ცალი	2,00
4,6	სამკაპი 32/32/32 გადამყვანით	ცალი	2,00
4,7	სამკაპი 32/25/32 გადამყვანით	ცალი	2,00
4,8	სამკაპი 32/20/32 გადამყვანით	ცალი	2,00
4,9	გადამყვანი 32/25	ცალი	8,00
4,10	ბუხლი 45"	ცალი	10,00
4,11	ბუხლი 90"	ცალი	20,00
4,12	32 შემოვლა	ცალი	5,00
4,13	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 35/10მმ	გ/მ	8,00
4,14	სხვა მასალები	ლარი	0,20
5	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25	გრძ/მ	24,0
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,52
5,2	მანქანები	ლარი	1,29
5,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	24,24
5,4	დამხმარე მასალა	ცალი	30,00
5,5	სხვა მასალები	ლარი	0,40
6	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25	გრძ/მ	40,0
6,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,20
6,2	მანქანები	ლარი	2,15
6,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	40,40
6,4	დამხმარე მასალა	გ/მ	60,00
6,5	სხვა მასალები	ლარი	0,66
7	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25	გრძ/მ	8,0
7,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,84
7,2	მანქანები	ლარი	0,43
7,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	8,08
7,4	დამხმარე მასალა	ცალი	12,00
7,5	სხვა მასალები	ლარი	0,13
	ცხელი წყალმომარაგების აგრეგატების მოწყობა		
8	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	12,0
8,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,26
8,2	მანქანები	ლარი	0,65
8,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	12,12
8,4	ფიტინგი დ-32მმ ქურო	ცალი	4,00

8,5	სამკაპი 32	ცალი	1,00
8,6	სამკაპი 32/25/32 გადამყვანით	ცალი	1,00
8,7	სამკაპი 32/20/32 გადამყვანით	ცალი	3,00
8,8	გადამყვანი 32/25	ცალი	2,00
8,9	მუხლი 45"	ცალი	14,00
8,10	მუხლი 90"	ცალი	18,00
8,11	ამერიკანკა 32 1" გ/ზ	ცალი	4,00
8,12	ამერიკანკა 32 1" შ/ზ	ცალი	4,00
8,13	სფერული ვენტილი 32	ცალი	5,00
8,14	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 35/10მმ	გ/მ	12,00
8,15	სხვა მასალები	ლარი	0,20
9	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25	გრძ/მ	4,0
9,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,42
9,2	მანქანები	ლარი	0,22
9,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	4,04
9,4	დამხმარე მასალა	ცალი	50,00
9,5	სხვა მასალები	ლარი	0,07
10	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25	გრძ/მ	2,0
10,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,21
10,2	მანქანები	ლარი	0,11
10,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	2,02
10,4	სფერული ვენტილი 20	ცალი	2,00
10,5	ქურო 1/2" გ/ზ	ცალი	3,00
10,6	ფილტრი 1/2	ცალი	1,00
10,7	მუხლი 45"	ცალი	2,00
10,8	მუხლი 90"	ცალი	6,00
10,9	20 შემოვლა ქუროებით	ცალი	2,00
10,10	20სამაგრი საკეტი	ცალი	8,00
10,11	უკუსარქველი 1/2" ზამბარა	ცალი	1,00
10,12	ბაჩონკა 1/2"	ცალი	2,00
10,13	დამხმარე მასალა	გ/მ	20,00
10,14	სხვა მასალები	ლარი	0,03
11	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25	გრძ/მ	2,0
11,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,21
11,2	მანქანები	ლარი	0,11
11,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	2,02
11,4	სფერული ვენტილი 25 1" ჩამხსნელით	ცალი	4,00
11,5	უკუსარქველი 1" ზამბარა	ცალი	2,00
11,6	ბაჩონკა 1"	ცალი	23,00
11,7	ფილტრი 1"	ცალი	1,00
11,8	ამერიკანკა გ/ზ	ცალი	1,00
11,9	მუხლი 90"	ცალი	2,00
11,10	ქურო 3/4"	ცალი	3,00
11,11	რევიზია 25	ცალი	1,00
11,12	დამხმარე მასალა	გ/მ	20,00
11,13	სხვა მასალები	ლარი	0,03
12	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 24 kw BOSCH smart fan ეკერმეტული	კომპლ	1,00
12,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	70,41
12,2	მანქანები	ლარი	0,16
12,3	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 24 kw BOSCH smart fan ეკერმეტული	კომპლ	1,00
12,4	მოცულობითი თბომცვლელი NIAGARA 100lt	ცალი	1,00
12,5	საფართოებელი ავზი 24ლტ 10ბარ	ცალი	1,00

12,6	დამცავი სარქველი ნბარ (3/4")	ცალი	1,00
12,7	ქვების დასაკიდი კორპუსი სამაგრით	ცალი	1,00
13	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-60	კომპლ	1,00
13,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15,00
13,2	მანქანები	ლარი	0,16
13,3	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-60	კომპლ	1,00
13,4	საცირკულაციო ტუმბოს ბურთულოვანი ვენტილი 1/2"	ცალი	2,00
13,5	სფერული ვენტილი 1/2"	ცალი	1,00
13,6	მანომეტრი 0-10ბარ დ=50 გვერდითა 1/4"	ცალი	1,00
13,7	მანომეტრის გადამყვანი 1/4"-1/2"	ცალი	1,00
13,8	საჰერმეტიზაციო ძაფი (150მ)	ცალი	2,00
13,9	დამხმარე მასალა	ცალი	120,00
14	მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ/მ	200,0
14,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10,32
14,2	სხვა მასალები	ლარი	2,20
15	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ	გრძ/მ	16,00
15,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9,33
15,2	მანქანები	ლარი	0,07
15,3	მილგაყვანილობა 100	გ/მ	16,00
15,4	ფასონური ნაწილები დ-100	ცალი	10,00
15,5	სხვა მასალები	ლარი	3,33
16	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 50 მმ	გრძ/მ	30,00
16,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18,27
16,2	მანქანები	ლარი	0,06
16,3	მილგაყვანილობა დ-50	გ/მ	30,00
16,4	ფასონური ნაწილები დ-50	ცალი	15,00
16,5	სხვა მასალები	ლარი	4,68
17	უნიტაზის მოწყობა ავზით	კომპლ.	3,00
17,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10,98
17,2	მანქანები	ლარი	0,84
17,3	უნიტაზი დიდებისთვის	კომპლ	3,00
17,4	სხვა მასალები	ლარი	3,72
18	ფაიფურის ხელსაბანის დაყენება ფეხიანი ონკანით	კომპლ.	9,00
18,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	61,74
18,2	მანქანები	ლარი	0,36
18,3	ფაიფურის ხელსაბანის მოწყობილობა	ც	9,00
18,4	სიფონი	ც	9,00
18,5	ხელსაბანის შემრევი	ც	9,00
18,6	სხვა მასალები	ლარი	3,33
19	ფორვექსის ვენტელის 21ც და შლანგების(შტუცერის)21ც მონტაჟი	ც	21,00
19,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	21,21
19,2	მანქანები	ლარი	0,42
19,3	ფორვექსის ვენტილი	კომპლ	21,00
19,4	შტუცერი	ც	21,00
19,5	სხვა მასალები	ლარი	10,29
20	ტრაპების მონტაჟი დ-50მმ	ცალი	9,00
20,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,14
20,2	მანქანები	ლარი	0,18
20,3	ტრაპი 50მმ	ცალი	9,00
20,4	სხვა მასალები	ლარი	0,99

21	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	8,00
21,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,28
21,2	მანქანები	ლარი	3,20

1.4 გათბობის სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100 ცალი	0,16
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,80
1,2	მანქანები	ლარი	7,89
2	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	132,0
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13,86
2,2	მანქანები	ლარი	7,10
2,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	133,32
2,4	ქურო 25	ცალი	30,00
2,5	ვენტილი ქრომირებული 25	ცალი	8,00
2,6	სამკაპი 25/20/20 გადამყვანით	ცალი	10,00
2,7	სამკაპი 25/20/25 გადამყვანით	ცალი	22,00
2,8	მუხლი 90"	ცალი	40,00
2,9	მუხლი 45"	ცალი	40,00
2,10	გადამყვანი 25/32	ცალი	4,00
2,11	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 28/10მმ	გ/მ	132,00
2,12	სხვა მასალები	ლარი	2,17
3	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	76,0
3,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,98
3,2	მანქანები	ლარი	4,09
3,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	76,76
3,4	ბაჩონკა 1" NTM	ცალი	2,00
3,5	ბაჩონკა 3/4" NTM	ცალი	2,00
3,6	სფერული ვენტილი ც.წ	ცალი	2,00
3,7	ქურო 20	ცალი	18,00
3,8	ვენტილი 20	ცალი	1,00
3,9	20 შემოვლა ქუროებით	ცალი	12,00
3,10	მუხლი 45"	ცალი	44,00
3,11	მუხლი 90"	ცალი	128,00

3,12	ქურო 20 1/2" გ/ზ	ცალი	36,00
3,13	ფილტრი 1/2"	ცალი	1,00
3,14	უკუსაქრველი 1/2" ზამბარა	ცალი	1,00
3,15	ტეპლონი დიდი	ცალი	4,00
3,16	სამაგრი საკეტით	ცალი	8,00
3,17	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 22/10მმ	გ/მ	76,00
3,18	სხვა მასალები	ლარი	1,25
4	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	16,0
4,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,68
4,2	მანქანები	ლარი	0,86
4,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	16,16
4,4	ქურო 32	ცალი	4,00
4,5	სამკაპი 32/25/32 გადამყვანით	ცალი	4,00
4,6	გადამყვანი 32/25	ცალი	4,00
4,7	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 35/10მმ	გ/მ	16,00
4,8	სხვა მასალები	ლარი	0,26
5	პლასმასის მინა ბოჭკოვანი წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 40*5,5 მმ PN20 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	10,0
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,05
5,2	მანქანები	ლარი	0,54
5,3	მილგაყვანილობა დ-40 PN25	გრძ/მ	10,10
5,4	ქურო 40	ცალი	2,00
5,5	ქურო 40 1,1/4 შ/ზ	ცალი	2,00
5,6	ქურო 40 1,1/4 გ/ზ	ცალი	2,00
5,7	სამკაპი 40/40/40	ცალი	2,00
5,8	სამაგრი საკეტით	ცალი	8,00
5,9	ბაჩონკა 1"	ცალი	1,00
5,10	ფილტრი	ცალი	1,00
5,11	მუხლი 45"	ცალი	6,00
5,12	მუხლი 90"	ცალი	4,00
5,13	სამკაპი 40/20/40	ცალი	1,00
5,14	გადამყვანი 40/32	ცალი	4,00
5,15	სხვა მასალები	ლარი	0,16
7	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25	გრძ/მ	4,0
7,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,42
7,2	მანქანები	ლარი	0,22
7,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	4,04
7,4	სხვა მასალები	ლარი	0,07
8	პანელური რადიატორების დაყენება	ცალი	17,0
8,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	61,20
8,2	მანქანები	ლარი	2,72

8,3	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*700 PKKP-22	ცალი	6,00
8,4	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*800 PKKP-22	ცალი	5,00
8,5	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*900 PKKP-22	ცალი	1,00
8,6	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1000 PKKP-22	ცალი	1,00
8,7	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1100 PKKP-22	ცალი	2,00
8,8	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1200 PKKP-22	ცალი	2,00
8,9	კრონშტეინი	ლარი	34,00
9	მილსადენებზე რადიატორის კუთხის ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი	32,0
9,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	48,32
9,2	მანქანები	ლარი	4,16
9,3	ვენტილი კუთხის GK-Eco	ცალი	16,00
9,4	ვენტილი კუთხის GK-Eco უკუსვლის	გ/მ	16,00
10	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 28 kw BOSCH smart fan ჰერმეტიკული	კომპლ	1,00
10,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	70,41
10,2	მანქანები	ლარი	0,16
10,3	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 28 kw BOSCH smart fan ჰერმეტიკული	კომპლ	1,00
10,4	ქვაბის დასაკიდი კორპუსი სამაგრით	ცალი	1,00
11	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-70	კომპლ	1,00
11,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	15,00
11,2	მანქანები	ლარი	0,16
11,3	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-70	კომპლ	1,00
11,4	საცირკულაციო ტუმბოს ბურთულოვანი ვენტილი 1/2"	ცალი	2,00
12	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
12,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,00
12,2	მასალები	ლარი	0,16
12,3	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
13	მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ/მ	238,0
13,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,28
13,2	სხვა მასალები	ლარი	2,62

ხარჯთაღრიცხვა 2
გარე ელ. განათების სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ორმოების ამოთხრა ხელთ საყრდენი ბოძებისათვის 0.8X0.8X0,8X3	100 მ³	0,0154
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,274
2	საყრდენი ბოძის დაბეტონება ანკერით	მ³	1,320
2,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,37
2,2	მანქანები (ვიბრატორი)	მან/სთ	0,90
2,3	ბეტონი მ 250 B-20	მ³	1,35
2,4	ანკერები-არმატურა Φ 18 A III	კგ	2,77
3	გარე განათების ბურთულოვანი სანათის მონტაჟი	ც	3
3,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7,56
3,2	მანქანები	მან/სთ	0,3
3,3	ლითონის მილი დ=50	გრძ/მ	7,2
3,4	ლითონის ფურცელი სისქე 5მმ	მ2	0,1875
3,5	ანკერი ჭანჭიკით	ც	12,00
3,6	სხვა მასალები	ლარი	2,10
4	გარე განათების ბურთულოვანი სანათის მონტაჟი დ=250მმ	100ც	0,03
4,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,46
4,2	მანქანები	მან/სთ	0,729
4,3	ბურთულოვანი სანათი დ=250მმ	ც	3
4,4	ეკო ნათურა 60ვტ	ც	3
4,5	სხვადასხვა	ლარი	0,396
5	საპაერო სიპკაბელის მონტაჟი 2X16მმ²	100 გ/მ	0,05
5,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,20
5,2	მანქანები 0,4+0,41	მან/სთ	0,04
5,3	საპაერო სიპკაბელი 2X16მმ²	გ/მ	5,25
5,4	სხვადასხვა	ლარი	0,07
6	კაბელის ბოლოების დაერთება 2X2,5მმ² 3X2=6	100 გ/მ	0,06
6,1	შრომითი დანახარჯები მისად	კაც/სთ	1,07
6,2	მანქანები	მან/სთ	0,04
6,3	კაბელი 2X2,5	გ/მ	6,12
7	გამთიშველი(დენმკვეთი) ჩამრაზის მონტაჟი	ც	1,00
7,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,50
7,2	დენმკვეთი ჩამრაზი	ც	1,00
8	დამიწების კონტურის მოწყობა	ც	3,00
8,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,00
8,2	დამიწების ღერო ლითონის 18მმ 2გრძ/მ	მეტრი	6,00
8,3	დამიწების ღერო ლითონის 8მმ	მეტრი	3,00
9	საყრდენი ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,012
9,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,47
9,2	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	0,30
9,3	სხვადასხვა (გამხსნელი,ოლიფა)	ლარი	0,33
9,4	ზუმფარა	მ	0,12
9,5	სხვადასხვა	ლარი	0,228
10	ტრანშეის მოწყობა კაბელის გასაყვანად	100 მ³	0,0560
10,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	17,90
11	ქვიშის ბალიშის მოწყობა	100 მ³	0,0336
11,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,50
11,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79კვტ	მან/სთ	0,07

11,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,07
11,4	ტრაქტორი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,06
11,5	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,02
11,6	სილა (ქვიშა)	გ³	3,70
12	მიწის უკუჩაყრა	100 მ³	0,0224
12,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,33
12,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,05
12,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,05
12,4	ტრაქტორი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,04
12,5	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,02
13	კაბელების გატარება მიწებში 2X16მმ²	100 გ/მ	0,31
13,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,17
13,2	მანქანები	მან/სთ	0,44
13,3	ალუმინის ძალოვანი კაბელი 2X16	გ/მ	31,62
13,4	რეზინის მილი	გ/მ	31,00
13,5	სხვადასხვა	ლარი	0,0341
14	კაბელის დაფარვა გამაფრთხილებელი ლენტით	100 გ/მ	0,28
14,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,67
14,2	მანქანები	მან/სთ	0,40
14,3	კაბელის დამცავი გამაფრთხილებელი ლენტი	გ/მ	28,56
14,4	სხვადასხვა	ლარი	0,0308

ხარჯთაღრიცხვა 3.

საპტიკი და საკანალიზაციო ჯა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო ჭის და სეპტიკის გადამღვრელი მილის მოსაწყობად	გ³	38,00
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	78,28
2	ბეტონის სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა (1,0X1,0X1,0) ლუქით	10მ³	0,20
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	53,2
2,2	მანქანები	მან/სთ	0,6
2,3	ბეტონი მ250	გ³	1,9 24
2,4	ხის დაფები	გ³	0,276
2,5	ლუქი პოლიმერული	ცალი	3,0
2,6	სხვა მასალები	ლარი	3,7
3	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან საძირკვლის ქვეშ	100 მ³	0,0090
3,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,135
3,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,019
3,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,025
3,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,009
3,5	ღორღი	გ³	1,098
4	ორ სექციანი რ/ბეტონის სეპტიკის მოწყობა B-15 2ც ლუქით და სადრენაჟე ბალასტით (2,75+7,2+2,25)	100მ³	0,1220
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	81,25
4,2	მანქანები	მან/სთ	0,07

4,3	ბეტონი B-15	მ ³	12,44
4,4	არმატურა AIIIΦ12	ტონა	0,1758
4,5	არმატურა AIIIΦ14	ტონა	0,66513
4,6	საკანალიზაციო ლუქი პოლიმერული	ცალი	2,0
4,7	მილი ლითონის დ-76	გ/მ	3,6
4,8	ყალიბის ფარი	მ ²	15,13
4,9	დახერხილი ხე	მ ³	0,532
4,10	სხვა მასალები	ლარი	3,7
5	სადრენაჟე ბაღასტის მოწყობა სეპტიკში	100 მ³	0,0360
5,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,540
5,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,078
5,3	სატკეპნი პნევმოხელაზე 18ტ	მან/სთ	0,098
5,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,035
5,5	ბაღასტი	მ ³	4,39 2
6	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილის გასაყვანად (13,2+20+10)X0,5X0,3	მ³	6,48
6,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13,35
7	გოფირებული საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ SN4	გრძ/მ	13,20
7,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,70
7,2	მანქანები	ლარი	0,06
7,3	მილგაყვანილობა 100	გ/მ	13,20
7,4	ფასონური ნაწილები დ-100	ცალი	4,00
7,5	სხვა მასალები	ლარი	2,75
8	გოფირებული საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 150 მმ SN4	გრძ/მ	20,00
8,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11,66
8,2	მანქანები	ლარი	0,09
8,3	მილგაყვანილობა 150	გ/მ	20,00
8,4	ფასონური ნაწილები დ-150	ცალი	6,00
8,5	სხვა მასალები	ლარი	4,16
9	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ სეპტიკიდან გადამღვრელი ნახვრეტების მოწყობით	გრძ/მ	10,00
9,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,83
9,2	მანქანები	ლარი	0,05
9,3	მილგაყვანილობა 100	გ/მ	10,00
9,4	ფასონური ნაწილები დ-100	ცალი	3,00
9,5	სხვა მასალები	ლარი	2,08
10	გრუნტის უკუჩყვრა ხელით	მ³	4,48
10,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,42
11	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტომანქანაზე	მ³	40,0
11,1	შრომითი დანახარჯი	მ ³	40,00
12	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რ	8,00
12,1	შრომითი რესურსები	რ	8,00
13	მიწის დამუშავება ხელით საყრდენებისათვის	100 მ³	0,0028
13,1	შრომითი დანახარჯი 206X1,15 (146X0,2X0,2X0,5)=2,9 2	კაც/სთ	0,66
14	ლითონის დ=50მმ მილებით საყრდენების მოწყობა	1000 გრძ/მ	0,009
14,1	შრომითი დანახარჯი 318X1,15	კაც/სთ	3,29
14,2	მანქანები 22,3X1,15	ლარი	0,23
14,3	მილი ლითონის დ=50მმ	გრძ/მ	9,00
14,4	ჟანგბადი	ბალონი	0,19
14,5	კაბიდი	კგ	1,91
14,6	საჭრელი ქვა	ცალი	0,04
14,7	ზოლოვანა 15X3	გრძ/მ	64,00
14,8	სხვა მასალები 54,8X1,15	ლარი	0,57

15	ლითონის საყრდენების დაბეტონება	100 მ³	0,0028
15,1	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	კაც/სთ	1,45
15,2	მანქანები 37X1,15	ლარი	0,12
15,3	ბეტონი მ-150	მ ³	0,29
15,4	სხვა მასალები	ლარი	0,07
16	ფოლადის დ=32მმ (კედლის სისქე 4მმ) მილების მონტაჟი ვენტილით	1000 გრძ/მ	0,050
16,1	შრომითი დანახარჯი 318X1,15	კაც/სთ	18,29
16,2	მანქანები 22,3X1,15	ლარი	1,28
16,3	მილი ლითონის დ=32მმ	გრძ/მ	50,00
16,4	ვენტილი	ცალი	1,00
16,5	ჟანგბადი	ბალონი	1,05
16,6	კაბილი	კმ	10,60
16,7	საჭრელი ქვა	ცალი	0,23
16,8	სხვა მასალები 54,8X1,15	ლარი	3,15
17	ლითონის მილების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,06
17,1	შრომითი დანახარჯი 68X1,15	კაც/სთ	3,7
17,2	მანქანები	ლარი	0,00
17,3	ზეთოვანი ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	1,5
17,4	გრუნტი საღებავი 24,4X1,15	კმ	1,7
17,5	ოლიფა 2,7X1,15	კმ	0,2
17,6	სხვა მასალები	ლარი	0,0

ხარჯთაღრიცხვა 4.

ეზოს კეთილმოწყობა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	არსებული მავთულბადის ღობის დემონტაჟი	გ/მ	29,60
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,29
2	მიწის მოჭრა ლენტური საძირკვლისათვის ლითონის ღობის მოსაწყობად	100 მ³	0,0310
2,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	9,91
3	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ)	100 მ³	0,0040
3,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,060
3,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,009
3,3	სატექანი პნევმოსგლაზე 18ტ	მან/სთ	0,011
3,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,004
3,5	ღორღი	მ ³	0,488
4	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ლენტური საძირკვლის ქვეშ მ-75 სისქე 5სმ	100 მ³	0,00400
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,800
4,2	მანქანები (მიქსერი)	მან/სთ	0,400

4,3	ბეტონი მ-75	მ ³	0,408
4,4	ყალიბის ფარი	მ ²	0,644
4,5	დახერხილი ხე	მ ³	0,007
4,6	სხვა მასალები	ლარი	0,112
5	ბეტონის საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა ლითონის ღობის საყრდენებისათვის	100მ³	0,030
5,1	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	ლარი	15,53
5,2	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	1,28
5,3	ბეტონი მ250	მ ³	3,06
5,4	ყალიბის ფარი	მ ²	4,83
5,5	დახერხილი ხე	მ ³	0,05
5,6	სხვა მასალები	ლარი	0,84
6	კედლების დაშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 12სმ	მ³	9,23
6,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	73,0
6,2	მანქანები	მან/სთ	6,4
6,3	ცემენტის ხსნარი	მ ²	1,0
6,4	ბლოკები 20სმ	ც	586,1
6,5	სხვა მასალები	ლარი	1,5
7	ბათქაშის მოწყობა შიგა და გარე კედლებზე ფერდობების ჩათვლით	100 მ²	0,80
7,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	80,8
7,2	მანქანები	მან/სთ	2,2
7,3	კირ-ცემენტის დუღაბი	მ ³	1,8
7,4	სხვა მასალა	მან	2,1
8	კედლების დამუშავება და შეღებვა ბეტონის ღობის მთელ პერიმეტრზე	100 მ².	0,80
8,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,5
8,2	მანქანები	მან/სთ	0,0160
8,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	50,4
8,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	77,6
8,5	სხვა მასალები	ლარი	1,3
9	მიწის მოჭრა ლენტური საძირკვლისათვის ლითონის ღობის მოსაწყობად 6,6გ/მ-ზე	100 მ³	0,0083
9,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	2,65
10	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ)	100 მ³	0,0014
10,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,021
10,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,003
10,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,004
10,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,001
10,5	ღორღი	მ ³	0,171
11	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ლენტური საძირკვლის ქვეშ მ-75 სისქე 5სმ	100 მ³	0,00140
11,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,630
11,2	მანქანები (მიქსერი)	მან/სთ	0,140
11,3	ბეტონი მ-75	მ ³	0,143
11,4	ყალიბის ფარი	მ ²	0,225
11,5	დახერხილი ხე	მ ³	0,002
11,6	სხვა მასალები	ლარი	0,039

12	ბეტონის საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა ლითონის ღობის საყრდენებისათვის	100მ³	0,00966
12,1	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	ლარი	5,00
12,2	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	0,41
12,3	ბეტონი მ250	მ³	0,99
12,4	ყალიბის ფარი	მ²	1,56
12,5	დახერხილი ხე	მ³	0,02
12,6	სხვა მასალები	ლარი	0,27
13	მიწის მოჭრა წერტილოვანი საძირკვლისათვის ლითონის ტიშკრის მოსაწყობად	100 მ³	0,0009
13,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	0,29
14	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან წერტილოვანი საძირკვლის ქვეშ (სისქე 8სმ)	100 მ³	0,0026
14,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,039
14,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,006
14,3	სატკეპნი პნევმოსელაზე 18ტ	მან/სთ	0,007
14,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,003
14,5	ღორღი	მ³	0,317
15	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ლითონის ტიშკრის საყრდენებისათვის	100მ³	0,00090
15,1	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	ლარი	0,466
15,2	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	0,038
15,3	ბეტონი მ250	მ³	0,092
15,4	ყალიბის ფარი	მ²	0,145
15,5	დახერხილი ხე	მ³	0,002
15,6	სხვა მასალები	ლარი	0,025
16	ლითონის სექციური ღობის მოწყობა პროფილებით 6,6გ/მ	100 გ/მ	0,066
16,1	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	23,63
16,2	მანქანები	მან/სთ	1,35
16,3	მილკვადრატი 50X50X2	გ/მ	3,00
16,4	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	11,60
16,5	მილკვადრატი 25X25X1,5	გ/მ	57,00
16,6	ფოლადის ფურცელი 100X100X5	მ²	0,02
16,7	ელექტროდი	პაჩკა	0,50
16,8	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	2,00
16,9	სხვა მასალა	ლარი	0,40
17	ლითონის ორფთიანი ტიშკარი 3 გ/მ	100 გ/მ	0,030
17,1	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	10,74
17,2	მანქანები	მან/სთ	0,62
17,3	მილკვადრატი 60X80X3	გ/მ	3,40
17,4	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	11,20
17,5	მილკვადრატი 25X25X1,5	გ/მ	22,40
17,6	კვადრატი 20X20	გ/მ	2,30
17,7	ლით.ფურცელი 150X150X5	მ²	0,045

17,8	ანჯამა 4ც	ც	4,00
17,9	საკეტი მექანიზმი	კომპლ	3,00
17,10	ელექტროდი	პაჩკა	0,50
17,11	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	2,00
17,12	სხვა მასალა	ლარი	0,18
18	ლითონის ღობის და ჭიშკრის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორივე მხრიდან	100 მ².	0,2292
18,1	შრომითი დანახარჯი 68	კაც/სთ	15,59
18,2	მანქანები 0,03	ლარი	0,01
18,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	5,73
18,4	ოლიფა (გრუნტი)	კგ	0,46
18,5	გამხსნელი	ლიტრი	2,29
18,6	სხვა მასალები	ლარი	0,05
19	მიწის მოჭრა ბორდიურის მოსაწყობად 47,5გ/მ0,15X0,15X47,5	100 მ³	0,0106
19,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	3,39
20	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 0,30X0,15X47,5	100გ/მ	0,475
20,1	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	35,15
20,2	მანქანები	მან/სთ	0,34
20,3	ბორდიური	მ	47,50
20,4	ბეტონი მ-200	მ³	2,80
20,5	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,03
20,6	სხვა მასალები	ლ	4,56
21	მიწის შემოტანა კომპოსტით და ბალახის თესლით დათესვა	100 მ³	0,0546
21,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,819
21,2	ბალახის თესლი	კგ	10,00
21,3	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,053
21,4	მიწა	მ³	6,661
22	მასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ) 245X0,05	100 მ³	0,1225
22,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	1,84
22,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,26
22,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,33
22,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,12
22,5	ღორღი	მ³	14,95
23	მასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშისაგან (სილა) სისქე 5სმ	100 მ³	0,1225
23,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	1,83
23,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,26
23,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,27
23,4	ტრაქტორი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,22
23,5	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,08
23,6	სილა (ქვიშა)	მ³	13,48
24	დეკორატიული ქვაფენილის ფილების დაგება ქვიშაზე (5სმ სისქით)	100 მ²	2,450
24,1	შრომითი დანახარჯი (მისაღებებით)	კაც/სთ	269,50
24,2	მანქანები 12,9X1,15	მან/სთ	36,26

24,3	სატკეპნი 5ტ მისაღებებით	მან/სთ	12,25
24,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	1,35
24,5	ქვაფენილი ბეტონის დეკორაციული 5სმ სისქის	მ ²	257,25
24,6	ქვიშა (მარცვალი №5)	მ ³	30,63
25	არსებული ლითონის მოაჯირის შეღება ანტიკოროზიული საღებავით ორივე მხრიდან 52გ/მ	100 მ².	1,020
25,1	შრომითი დანახარჯი 68	კაც/სთ	69,36
25,2	მანქანები 0,03	ლარი	0,03
25,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	25,50
25,4	ოლიფა (გრუნტი)	კგ	2,04
25,5	გამხსნელი	ლიტრი	10,20
25,6	სხვა მასალები	ლარი	0,20
26	არსებული ბეტონის საყრდენი კედლების დაბუშავება და შეღება წყალემულსიის საღებავით	100 მ².	0,80
26,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,5
26,2	მანქანები	მან/სთ	0,0160
26,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	50,4
26,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	77,6
26,5	სხვა მასალები	ლარი	1,3

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

#	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2016 წელი (01 მაისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.