

შპს „საქართველოს მელიორაცია“



„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის
მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის არსებული სატუმბი
სადგურის რეაბილიტაცია“
(I ეტაპი)

სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV 45247000

ტექნიკური დავალება

თბილისი 2016 წელი

სარჩევი

1. ადგილმდებარეობა და არსებული მდგომარეობა	3
2. საპროექტო გადაწყვეტილება	3
3. ფოტო მასალა	4
4. ობიექტის დათვალიერების აუცილებელი მოთხოვნა	

1. ადგილმდებარეობა და არსებული მდგომარეობა

სოფელი გიორგიწმინდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში ფერსას თემში მდებარეობს, ზღვის დონიდან 940მ-ზე, ახალციხიდან 12კმ-ში.

სოფელ გიორგიწმინდის სატუმბო სადგური 80-იან წლებში ასარწყავებდა 300 ჰა ტერიტორიას, რომელიც იყო შიდა ქსელებით და გადადიოდა სოფ. მუგარეთამდე.

სატუმბო ამჟამად ექსპლუატაციდანაა გამოსული, დაზიანებულია სატუმბოს და სამოსახურეოს შენობა, აღარაა ტუმბოაგრეგატები და ელ. მოწყობილობები, დარჩენილია მხოლოდ სადაწნეო მილსადენები $D=300\text{მმ}$ და $D=270\text{მმ}$ -ანი. წყალმიმღები ბასეინი გავსებულია ნატანი გრუნტისაგან, დაზიანებულია სადაწნეოს ბოლოს წყალმიმღები ჭები.

2. საპროექტო გადაწყვეტილება

პროექტით გათვალისწინებულია:

- ✓ აზბესტო ცემენტის სახურავის და შეფიცვრის დემონტაჟი;
- ✓ არსებული იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი; აგრეგატის ფუნდამენტების დემონტაჟი; კედლებზე არსებული ქვის სარტყელის დემონტაჟი;
- ✓ ბეტონის სარტყელის მოწყობა ბ-20 კლასის მონოლითური ბეტონით;
- ✓ შიდა და გარე კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით;
- ✓ ბ-20 კლასის მონოლითური ბეტონით იატაკის მოჭიმვის, ტუმბო-აგრეგატების ფუნდამენტების, ვაკუუმ-ტუმბოს ფუნდამენტების მოწყობა
- ✓ ლითონის კარკასის მოწყობა ოტესებრი ძელით და მილკვადრატით და მასზე გადახურვის მოწყობა სენდვიჩპანელით (80მმ)
- ✓ სატელფერო გზის მოწყობა
- ✓ მეტალოპლასტმესის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი; ლითონის კარის მონტაჟი;
- ✓ შიგადა გარე კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და შეღებვა ფასადის შაღებავით;
- ✓ პოლიეთილენის ავზის 200ლ მოწყობა;
- ✓ წყალმიმღები აუზის გაემენდა დანალექი გრუნტისგა;
- ✓ ტუმბო აგრეგატის $Q=315\text{მ}^3/\text{სთ}$, $H=71\text{მ}$ 110კვტ (2 კომპ) და $Q=200\text{მ}^3/\text{სთ}$, $H=29,7\text{მ}$ 30კვტ (1კომპ) მონტაჟი;
- ✓ $d=200$ $L=270\text{მ}$ მილსადენის მოწყობა

პროექტი ასევე ითვალისწინებს: სატუმბო სადგურის ელ. მომარაგებას, და ტიპური გამშვებების მოწყობას

3. ფოტო მასალა









4. ობიექტის დათვალიერების აუცილებელი მოთხოვნა

კონკურსის ყოველი მონაწილისთვის, შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ობიექტის დათვალიერება აუცილებელი მოთხოვნაა. თითოეული კონკურსანტი უნდა გაეცნოს შესასრულებელ სამუშაოთა სახეობებს და მოცულობებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განაკვეთები და ერთეული განფასებები მოიცავს მშენებლობასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

კონტრაქტორი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია

- მოსამზადებელ პერიოდში, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე, სატენდერო ლოტით განსაზღვრულ ზონაში დააზუსტოს სხვადასხვა კომუნიკაციების ტრასები.

- სარეაბილიტაციო ქსელსა და მათზე არსებული ნაგებობების საპაერო და მიწისქვეშა კომუნიკაციებით გადაკვეთის წერტილებში სამუშაოთა წარმოების პირობები და სამუშაოთა გრაფიკი შეათანხმოს მათ მფლობელ (ან საექსპლუატაციო) ორგანიზაციასთან.

- სამშენებლო ორგანიზაცია ვალდებულია, საპაერო და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის წერტილებში სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას, განუხრელად დაიცვას არსებული სამშენებლო ნორმების და წესების აგრეთვე უსაფრთხოების მოთხოვნები.

- კონტრაქტორი ორგანიზაცია საკუთარი სახსრებიდან აანაზღაურებს, კომუნიკაციებისთვის მის მიერ მიყენებული ნებისმიერი სახის ზარალს.