

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: „სენაკის მუნიციპალიტეტში, ცივა-ტეხურას მასივზე სოფელ ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) რეაბილიტაცია“

"_____"
(პროექტენტის დასახელება)

"_____" 2016 წ
(შეესების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____)ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		კოლექტორების გაწმენდა				
1		ხშირი ბუჩქნარისა და ეკალბარდების გაკაფვა ბერმის მარცხენა-მარჯვენა 5+5 მ და არხის პერიმეტრის 5.	ჰა	16.725		
2		№1 კოლექტორის გაწმენდა ექსკავატორით II კატ სვილი წებავი გრუნტისგან ბერმებზე დაყრით	მ³	46922.50		
3		№2 კოლექტორის გაწმენდა ექსკავატორით II კატ სვილი წებავი გრუნტისგან ბერმებზე დაყრით	მ³	19364.50		
4		№3 კოლექტორის გაწმენდა ექსკავატორით II კატ სვილი წებავი გრუნტისგან ბერმებზე დაყრით	მ³	6315.80		
5		ბერმებზე დაყრილი II კატ.გრუნტის მოსწორება ბუდლოზერით	მ³	72602.80		
6		დროებითი სტელაჟი მექანიზმების დასაფენად ლით. ფურცელი 10მმ (2X3მ) 4ცალი	მ²	24.00		
7		კარიერში მდინარის ბალასტის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	240		
8		№1 კოლექტორის გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა მოზიდული მდ. ბალასტით სისქით 20სმ	მ³	80		
9		№2 კოლექტორის გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა მოზიდული მდ. ბალასტით სისქით 20სმ	მ³	80		

10		№3 კოლექტორის გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა მოზიდული მდ. ბალასტით სისქით 20სმ	მ³	80		
		კოლექტორებზე არსებული ხიდების ზედაპირის მოწყობა				
11		ხიდების ზედაპირის გაწმენდა არსებული გრუნტისგან ბუღდოხერით გრუნტის 10მ-ზე გადაადგილებით	მ³	143.60		
12		ხიდების ზედაპირის გაწმენდა არსებული გრუნტისგან ბუღდოხერით გრუნტის 30მ-ზე გადაადგილებით	მ³	71.80		
13		ბეტონის ფილაზე მავთულბადის 100*100*5მმ მოწყობა და ღირებულება (718მ2)	ტ	2.23		
14		B-20 კლასის მონოლითური ბეტონის მოწყობა სისქით 10სმ	მ²	718.00		
15		ბეტონის ზედაპირზე ადგილობრივი გრუნტის შეტანა მოსწორება ბუღდოხერით	მ³	143.60		
		სულ №1	ლარი			
№2		არხის შემკრების გაწმენდა				
1		საშუალო ბუჩქნარისა და ეკალბარდების გაკაფვა ბერმის მარცხენა-მარჯვენა 5+5 მ და არხის პერიმეტრის საშ. 5მ.	ჰა	57.975		
2		კოლექტორების შემკრების გაწმენდა ექსკავატორით II კატ. სველი წებავი გრუნტისგან ბერმებზე დაყრით	მ³	76181.60		
3		ბერმებზე დაყრილი II კატ.გრუნტის მოსწორება ბუღდოხერით	მ³	76181.60		
		კოლექტორებზე არსებული ხიდების ზედაპირის მოწყობა				
4		ხიდების ზედაპირის გაწმენდა არსებული გრუნტისგან ბუღდოხერით გრუნტის 10მ-ზე გადაადგილებით	მ³	84.00		
5		ხიდების ზედაპირის გაწმენდა არსებული გრუნტისგან ბუღდოხერით გრუნტის 30მ-ზე გადაადგილებით	მ³	42.00		
6		ბეტონის ფილაზე მავთულბადის მოწყობა მოწყობა და ღირებულება 100*100*5მმ (420მ2)	ტ	1.305		
7		B-20 კლასის მონოლითური ბეტონის მოწყობა სისქით 10სმ	მ²	420.0		
8		ბეტონის ზედაპირზე ადგილობრივი გრუნტის შეტანა მოსწორება ბუღდოხერით	მ³	84.00		
		სულ №2	ლარი			
№3		არსებული მილხიდების დემონტაჟი				
1		ბეტონის სათვისების მონგრევა	მ³	51.2		
2		ბეტონის ნარჩენების დატვირთვა ა/ტვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	ტ	112.64		
4		არსებული დაზიანებული კრინაბეტონის რგოლების d=1000მმ L=1.0მ დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე (198ცალი)	მ3	63.36		
5		დაზიანებული რგოლების გატანა ნაყარში	ტ	139.39		
		სულ №3	ლარი			
№4		ახალი მილხიდის მოწყობა 32ცალი				
1		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	736.00		

2		ქვაბულის დამუშავება ხელით	მ³	22.08		
3		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა რკინაბეტონის მილისათვის და სვეტებისათვის სისქით 15სმ	მ³	89.600		
4		B-30 F-200, W-6 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	მ³	121.6000		
5		არმატურა A-III ღირებულება	ტ	7.840		
6		ასაწყობი რკბეტონის მართკუთხა ბლოკების, მილის ტანის მონტაჟი და ღირებულება (192ც) (1ც=0.8მ³)	მ³	153.00		
7		B-30 F-200 W-6 კლასის მონოლითური ბეტონის გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა მილხიდის თავზე	მ³	6.4		
8		მილხიდის ტანის იზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ფენა	მ²	768		
9		B-30 F-200 W-6 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით მილხიდის თავზე დამჩავიშრის მოწყობა	მ³	16		
10		არმატურა ა-III ღირებულება	ტ	0.672		
11		B-30 F-200 W-6 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საფერდე კედლის და პარაპეტის მოწყობა	მ³	326.400		
12		არმატურა A-III ღირებულება	ტ	13.184		
13		კედლის და პარაპეტის ტანის იზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ფენა	მ²	768.0		
14		ქვიშახრეშოვანი ნარევის მოწყობა რკინაბეტონის სათავისის პრიზმის ძირისათვის სისქით 10სმ	მ³	25.6		
15		B-22,5 F-200 W-6 კლასის მონოლითური ბეტონის ფილის მოწყობა სათავისების პრიზმის ძირისათვის	მ³	51.200		
16		კარიერში თიხოვანი გრუნტის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	96		
17		მოზიდული თიხოვანი გრუნტით კლიტის მოწყობა ჩატკეპნით	მ³	96		
18		დამუშავებული გრუნტის უკუჩაურა მილხიდზე ბუღდლოხერით	მ³	736		
19		ადრერ დამუშავებული გრუნტის უკუჩაურა ქვაბულში ბუღდლოხერით	მ³	288		
20		უკუჩაყრილი გრუნტის დატკეპნა სატკეპნით ფენებად 20-25 სმ ერთი მეტრის სიმაღლეზე	მ³	864		
21		კარიერში მდინარის ბალასტის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	832		
22		მოზიდული მდინარის ბალასტით მილხიდის თავზე სავალი ნაწილის მოწყობა სისქით 20სმ	მ³	832		
		ქვაყრილის მოწყობა მილხიდის თავზე				
23		III ჯგუფის სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	288		
24		ქვაბულის დამუშავება ხელით მოსწორება ექსკავატორის შემდეგ	მ²	384.0		

25	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მოწყობა ქვეყრილის ქვეშ სისქით 10სმ	მ³	32.000		
26	ქვის შეძენა ტრანსპორტირება და ქვანაყარი ბერმის მოწყობა ხელით d=20-25 სმ	მ³	256.0		
27	ამოღებული გრუნტის მოსწორება მექანიზმით გადაადგილებით	მ³	288.0		
	სულ №4	ლარი			
	სულ ჯამი №1÷№4	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დღგ 18%	ლარი			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- 2) სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
- 3) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;
- 4) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწვევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
- 5) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ /
ბ.ა ხელმომწერის სახელი, გვარი