

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პირველი და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდ. თეძამზე უკაშხალო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობა

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____"2016 წ
(შევსების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____) ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	სნდაწ	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		სათავე ნაგებობა				
1		დროებითი ზვინულის მოწყობა მდინარის კალაპოტში III ჯგ-ის გრუნტისაგან (50 მ-ზე ბუდლოზერით გადაადგილებით)	მ³	263.00		0.00
2		III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	112.00		0.00
3		იგივე ხელით	მ³	10.00		0.00
4		ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოზერით	მ³	80.00		0.00
5		იგივე ხელით	მ³	5.00		0.00
6		მორჩენილი გრუნტის ბერმაზე მოსწორება ბუდლოზერით	მ³	37.00		0.00
7		კედლის მოწყობა გაბიონის ყუთებისაგან 200X100X100 ყორექვის ადგილზე შეგროვებით	მ³	40.00		0.00
8		გაბიონის ბალიშის მოწყობა	მ³	51.00		0.00
9		ხრეშოვანი ფენის მომზადება სისქით 10სმ.	მ³	3.00		0.00
10		B-15 კლ-ის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ³	34.00		0.00
11		B-15 კლ-ის მონოლითური ბეტონის მოპირკეთება	მ³	4.50		0.00
12		ГС 100–150 ფარის მონტაჟი 1 ც.	კვ	211.40		0.00
13		ПС 100–100 ფარის მონტაჟი 1 ც.	კვ	134.30		0.00
14		არმატურა (ფარის უკან)	კვ	2		0.00
15		გისოსების მოწყობა				
16		ფოლადის მილკვადრადი 80X80X3 მმ. 10.88 მ.	კვ	82.03		0.00
17		ფოლადის მილი Φ-100X3 მმ. 7.9 მ.	კვ	57.83		0.00
		სულ №1	ლარი			0.00

№2		მაგისტრალური არხი				
		ა. პკ. 0+00 – პკ. 1+78				
1		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	პა	0.04		0.00
2		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	20.00		0.00
3		ხეების მოჭრა D=24 მმ.	ც	8.00		0.00
4		ხეების მოჭრა D=32 მმ.	ც	2.00		0.00
5		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	30.00		0.00
6		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით 550 მ²	მ³	55.00		0.00
7		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	180.00		0.00
8		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ. (694,2 მ²)	მ³	69.42		0.00
9		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე B-25 კლასის ბეტონისაგან სისქით 6 სმ.	მ²	674.70		0.00
10		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	7.000		0.00
11	ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი ტ-6	ც	1		0.00
		ბ. პკ. 1+78 – პკ. 2+62 არსებული გვირაბი				
		გ. პკ. 2+62 – პკ. 8+70				
12		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	პა	0.126		0.00
13		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	46.00		0.00
14		ხეების მოჭრა D=32 მმ.	ც	16.00		0.00
15		არსებული ბეტონის ზედაპირის მონგრევა	მ³	63.00		0.00
16		ნანგრევების გამოტანა ურიკით 100 მ-ზე და ავტოთვით-მცლელზე დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	63.00		0.00
17		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	209.00		0.00
18		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ³	102.60		0.00
19		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	95.00		0.00
20		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	184.10		0.00
21		რკ/ბეტონის ფილის გასწორება 200X100X10 წონით 440კგ. 1ც.	მ³	0.20		0.00
22		ამორტიზირებული ფარის დემონტაჟი და დასაწყობება ორი ცალი	კბ	180.00		0.00
23		ფარი PC 100X100 მონტაჟი 2 ცალი	კბ	268.60		0.00
24		არსებული მოპირკეთების ზედაპირის გაწმენდა	მ²	377.60		0.00
25		რკინატორკრეტი	მ²	2218.60		0.00
26		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	23.51		0.00
27	ტ-3	ცალმხრივი გამშვები	ც	4		0.00
28	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	2		0.00
29		კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ³	1.60		0.00
30		გისოსების მოწყობა	ტ	0.037		0.00
		დ. პკ. 8+70 - პკ. 9+00 არსებული გვირაბი				
		ე. პკ. 9+00 – პკ. 9+60				

31		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ³	20.00		0.00
32		გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	2.00		0.00
33		ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ³	3.00		0.00
34		კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ³	3.00		0.00
35		არსებული მოპირკეთების ზედაპირის გაწმენდა	მ²	234.00		0.00
36		რკინატორკრეტი	მ²	234.00		0.00
37		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	2.427		0.00
38	ტ-2	ცალმხრივი გამშვები	ც	1		0.00
39		ფოლადის მოაჯირი	მ²	120.00		0.00
		ვ. პკ. 9+60 – პკ. 14+68				
40		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.075		0.00
41		ხეების მოჭრა $\Delta=16$ მმ.	ც	20.00		0.00
42		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ³	278.00		0.00
43		გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	150.00		0.00
44		ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ³	128.00		0.00
45		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	71.14		0.00
46		კედლების მოწყობა მონილით. ბეტ-ით B-15	მ³	320.84		0.00
47		ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ	0.379		0.00
48	ტ-2	ცალმხრივი გამშვები	ც	6		0.00
49		არსებული ბეტონის ზედაპირის მონგრევა	მ³	240.00		0.00
50		ნანგრევების გამოტანა ურიკით 100 მ-ზე და ავტოთვით-მცდელზე დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	240.00		0.00
		ზ. პკ. 14+68 გამანაწილებელი ჭის აღდგენა				
52		ამორტიზირებული PC 100–50 ფარის დემონტაჟი და დასაწყობება ორი ცალი	კბ	240.00		0.00
53		ფარი PC 40–40 მონტაჟი 1 ცალი	კბ	50.00		0.00
54		არსებული მოპირკეთების ზედაპირის გაწმენდა	მ²	40.00		0.00
55		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	40.00		0.00
56		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	0.415		0.00
57		ფარი PC 100–50 მონტაჟი 2 ცალი	კბ	268.00		0.00
58		ფარი PC 40–100 მონტაჟი 1 ცალი	კბ	78.00		0.00
		თ. პკ. 14+70 – პკ. 15+10				
59		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.030		0.00
60		ხეების მოჭრა $\Delta=16$ მმ.	ც	20.00		0.00
61		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით, ურიკით გატანა 50 მ-ზე, ავტოთვით-მცდელზე დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	120.00		0.00
62		არსებული ბეტონის ზედაპირის მონგრევა	მ³	3.00		0.00
63		გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	3.00		0.00
64		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	0.20		0.00
65		კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ³	3.60		0.00
66		არსებული მოპირკეთების ზედაპირის გაწმენდა	მ²	156.00		0.00
67		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	156.00		0.00

68		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ ²)	ტ	1.618		0.00
		ი. პკ. 15+10 – პკ. 16+39				
69		არსებული მოპირკეთების ზედაპირის გაწმენდა	მ ²	325.00		0.00
70		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ ²	325.00		0.00
71		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ ²)	ტ	3.370		0.00
72	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
		კ. პკ. 13+39 – პკ. 17+71 არსებული გვირაბი				
		ლ. პკ. 17+71 – პკ. 19+10				
73		არსებული რკ/ბეტონის რგო-ლების PT/OH-25 დემონტაჟი და დასაწყობება 55 ცალი	მ ³	54.45		0.00
74		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ ³	250.00		0.00
75		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით 196 მ ²	მ ²	196.00		0.00
76		გრუნტის უკუჩაყრა	მ ³	130.00		0.00
77		ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ ³	120.00		0.00
78		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ ³	19.60		0.00
79		კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ ³	83.40		0.00
80		ჩასატანებული დეტალების მოწყობა	ტ	0.1030		0.00
81		Π0-18-21 რკ/ბეტონის გაახურვის ფილების მონტაჟი 65 ც.	მ ³	39.65		0.00
82	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
83	ტ-2	ცალმხრივი გამშვები	ც	3		0.00
84	ტ-7	გარდამავალი უბანი	ც	2		0.00
		მ. პკ. 19+10 – პკ. 20+62				
85		ბუნქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შეროვება და დაწვა	ჰა	0.010		0.00
86		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ ³	90.00		0.00
87		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ ³	265.00		0.00
88		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ ²	593.00		0.00
89		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ ³	59.30		0.00
90		არსებული რკ/ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დასაწყობება	მ ³	3.60		0.00
91		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ ²	593.00		0.00
92		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ ²)	ტ	6.15		0.00
93	ტ-3	ცალმხრივი გამშვები ტ-3	ც	1		0.00
94	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
95	ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი ტ-6	ც	1		0.00
		ნ. პკ. 20+62 – პკ. 20+98				
96	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
		ო. პკ. 20+98 – პკ. 21+20				
97		ბუნქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შეგროვება და დაწვა	ჰა	0.006		0.00
98		ხეების მოჭრა $\mu=16$ მმ.	ც	8.00		0.00
99		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ ³	15.00		0.00

100		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	76.00		0.00
101		არხის ძირისა და ფერდების ხელით მოსწორება	მ²	86.00		0.00
102		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	8.60		0.00
103		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	86.00		0.00
104		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	0.89		0.00
105	ტ-7	გარდამავალი უბანი ტ-7	ც	1		0.00
		პ. პკ. 21+20 – პკ. 22+63 გამანაწილებელი ჭა				
106		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	111.00		0.00
107		არხის ძირისა და ფერდების ხელით მოსწორება	მ²	428.00		0.00
108		გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	5.00		0.00
109		ხედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ²	10.00		0.00
110		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	260.00		0.00
111		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	42.80		0.00
112		ძირისა და კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-15	მ³	5.70		0.00
113		ფარი FC 30–40–150 მონტაჟი 1 ცალი	კბ	36.60		0.00
114		ფარი PC 60–30–150 მონტაჟი 1 ცალი	კბ	59.10		0.00
115		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	413.00		0.00
116		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	4.28		0.00
117	ტ-7	გარდამავალი უბანი	ც	1		0.00
118	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
119		ფოლადის მილი D=700 მმ. (820 მმ)	გრ/მ	8.00		0.00
		ჟ. პკ. 22+63 – პკ. 23+35				
120		არსებული რკ/ბეტონის რგოლების PT/OH-25 დემონტაჟი და დასაწყობება 55 ცალი (ამორტიზირებული)	მ³	27.72		0.00
121		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	75.00		0.00
122		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ²	78.00		0.00
123		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	7.20		0.00
124		კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ³	32.50		0.00
125		ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ	0.0482		0.00
126	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	1		0.00
127		ფოლადის მილი D=700 მმ. (820 მმ)	გრ/მ	8.00		0.00
128		მოაჯირის მოწყობა და შეღებვა	ტ	0.700		0.00
		რ. პკ. 23+35 – პკ. 26+53				
129		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.060		0.00
130		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	80.00		0.00
131		ხეების მოჭრა D=32 მმ.	ც	20.00		0.00
132		II ჯგ. სველი მწებავი გრ-ტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	90.00		0.00
133		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ²	960.00		0.00

134		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	96.00		0.00
135		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	960.00		0.00
136		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	9.96		0.00
137	ტ5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ც	2		0.00
138	ტ-1	გამანაწილებელი ჭა	ც	1		0.00
139		რკ/ბეტონის ღარების დემონტაჟი და დასაწყობება (ამორტიზირებული)	ც	7.00		0.00
		ს. პკ. 26+53 – პკ. 48+83				
140		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.5458		0.00
141		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	370.00		0.00
142		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	870.00		0.00
143		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ²	5913.00		0.00
144		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მოზიდული ბალასტით, შრეშრე დატკეპნით	მ³	4380.00		0.00
145		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	590.50		0.00
146		ხრეშოვანი ფენის გზის საფარის მოწყობა სისქით 15 სმ.	მ³	832.00		0.00
147		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	5913.00		0.00
148		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	61.32		0.00
149	ტ-3	ცალმხრივი გამშვები	ც	1		0.00
150	ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი	ც	1		0.00
151	ტ-1	გამანაწილებელი ჭა	ც	4		0.00
		ტ. პკ. 48+83 – პკ. 61+00				
152		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.3200		0.00
153		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	200.00		0.00
154		ხეების მოჭრა D=24 მმ.	ც	50.00		0.00
155		II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში 0.25 მ³ ჩ. ექსკავატორით	მ³	1008.00		0.00
156		არხის ძირისა და ფერდების მოსწორება ხელით	მ²	4480.00		0.00
157		II ჯგ. სველი მწებავი გრ-ტის დატვირთვა ავტოვითმცლელ-ზე ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში	მ³	480.00		0.00
158		ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუდლოხერით	მ³	528.00		0.00
159		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	448.00		0.00
150		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	4480.00		0.00
151		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	46.46		0.00
152	ტ-4	მილხიდი	ც	9		0.00
153	ტ-1	გამანაწილებელი ჭა	ც	1		0.00
154	ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი	ც	1		0.00
		უ. პკ. 61+00 – პკ. 91+77				
155		ბუჩქნარის კაფვა, ამოძირკვა, შგროვება და დაწვა	ჰა	0.45		0.00
156		ხეების მოჭრა D=16 მმ.	ც	250.00		0.00
157		ხეების მოჭრა D=32 მმ.	ც	80.00		0.00
158		II ჯგ. სველი მწებავი გრ-ის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	1830.00		0.00

159		არხის ძირისა მოსწორება ხელით	მ²	9744.00		0.00
160		ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ³	974.40		0.00
161		რკინატორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ²	9744.00		0.00
162		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ d=6 მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	101.05		0.00
163	ტ-3	ცალმხრივი გამშვები	ც	6		0.00
164	ტ-4	მილხიდი	ც	4		0.00
165	ტ-1	გამანაწილებელი ჭა	ც	1		0.00
		სულ №2	ლარი			0.00
№3		მაგისტრალური არხის განშტოება პკ. 14+68				
1		ა. პკ. 0+00 - პკ. 1+83 (რკ/ბეტონის ღარი)				
2		რკ/ბეტონის ღარების გაწმენდა ნატანისაგან ხელით	მ³	32.0		0.00
3		ბურჩქების გაკაფვა	მ²	550.0		0.00
4		ხეების მოჭრა d=15 სმ-მდე	ც	20.0		0.00
5		ქვიშა-ცემენტის ნარევით რ/ბ ღარების ნაკერების ამოვსება	გრძ.მ	70.0		0.00
6	ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი ტ-6	ცალი	1		0.00
		ბ. პკ. 1+83 - პკ. 1+98 ბოგირი				
7		II ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრით)	მ³	25.00		0.00
8		II ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ³	3.00		0.00
9		დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	18.00		0.00
10		დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	10.00		0.00
11		არსებული ბეტონის მონგრევა	მ³	1.80		0.00
12		მონგრეული ბეტონის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	4.32		0.00
13		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ³	3.10		0.00
14		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის ფერდის და ძირის მოწყობა	მ³	12.60		0.00
15		ხრეშოვანი ფენის მომზადება სისქით 10სმ	მ³	2.90		0.00
16		პლასმასის მილის ჩადება d=150 მმ	მ	5.00		0.00
17		ГС 30-40-150 ფარის მონტაჟი (1 ცალი)	კგ	36.6		0.00
		გ. პკ. 1+98 - პკ. 6+68 (რკ/ბეტონის ღარი)				
18		რკ/ბეტონის ღარების გაწმენდა ნატანისაგან ხელით	მ³	80.00		0.00
19		ბურჩქების გაკაფვა	მ²	964.00		0.00
20		ხეების მოჭრა d=15 სმ-მდე	ც	25.00		0.00
21		ქვიშა ცემენტის ნარევით რ/ბ ღარების შოვების ამოვსება	მ³	1.90		0.00
		დ. პკ. 6+68 - პკ. 35+34				
22		II ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0.25 მ³ ჩამჩის მოც. ექსკავატო-რით (ადგილზე დაყრით)	მ³	539.00		0.00
23		II ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ³	53.05		0.00
24		ბურჩქების გაკაფვა	მ²	5356.00		0.00
25		ხეების მოჭრა d=16 სმ-მდე	ც	70.00		0.00
26		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა (ბერმა და ფერდი)	მ³	3861.70		0.00
27		დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	592.05		0.00
28		ხარისხოვანი ყრილის მოზიდვა 5 კმ-დან.	ტ	6178.72		0.00
29	ტ-3	გამშვები	ც	9		0.00
30		ხრეშოვანი ფენის მომზადება სისქით=10 სმ	მ³	805.90		0.00

31		B-25 კლასის ბეტონისაგან რკ/ტორკრეტის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე სისქით 6 სმ.	მ²	8059.40		0.00
32		არმატურის მოწყობა ტორკრეტისათვის (ბადე 15X15 სმ $\mu=6$ მმ. 10,37 კგ/მ²)	ტ	83.91		0.00
33	ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე	ცალი	7		0.00
34	ტ-4	პკ. 27+04 - პკ. 27+28 მილხიდი	ცალი	1		0.00
		სულ №3	ლარი			0.00
		სულ ჯამი №1÷№3	ლარი			0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		დღგ 18%	ლარი			
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
- გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმო-დგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუ-შვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;
- გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძ-ველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწვევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
- მე-2 სვეტში ტ-1,ტ-7-ით აღნიშნულია ტიპური სამუშაოები, რომლებიც მეორდება სხვადა-სხვა ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში და რომელთა განფასება ხდება შესაბამისი ტიპური ლოკალური ხარჯთაღრიცხვით (იხ. დანართი №1-1, ტ-1÷ტ-7). ამ პოზიციების ერთეულის ღირებულებაში (მე-6 სვეტი) ჩაიწერება შესაბამისი ტიპური ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულება;
- წინამდებარე შენიშვნების 1), 2) და 3) პუნქტები სრულიად ვრცელდება დანართი №1-1-ზე;
- დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა

_____ /
ხელმოწერის სახელი, გვარი

სატენდერო წინადადების ფასების ცხრილი (ტიპიური ხარჯთაღრიცხვები)

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2016 წ
(შევსების თარიღი)

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენ ობა	ერთ. ფასი	ღირებულ ება
1	2	3	4	5	6
ტ-1	წყალგამშვები ტ-1				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	10.00		0.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	1.00		0.00
3	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	6.00		0.00
4	დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ³	5.00		0.00
5	ხრეშოვანი ფენის მომზადება δ=10 სმ	მ ³	1.50		0.00
6	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის, ძირის და ფერდის მოწყობა	მ ³	4.90		0.00
7	პლასმასის მილის ჩადება დ=150 მმ.	მ	5.00		0.00
8	ГС 30-40-150 ფარის მონტაჟი (1 ც.)	კგ	36.10		0.00
9	ГС 60-30-150 ფარის მონტაჟი (1 ც.)	კგ	59.10		0.00
	სულ ტ-1	ლარი			0.00
ტ-2	წყალგამშვები				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	5.00		0.00
2	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	4.00		0.00
3	დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ³	1.00		0.00
4	ხრეშოვანი ფენის მომზადება δ=10 სმ	მ ³	0.30		0.00
5	არსებული ბეტონის მონგრევა	მ ³	0.20		0.00
6	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ ³	0.98		0.00
7	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა (შველური, არმატურა)	ტ	0.02		0.00
8	პლასმასის მილის ჩადება D=150 მმ	მ	3.00		0.00
	სულ ტ-2	ლარი			0.00
ტ-3	ცალმხრივი გამშვები				
1	III ჯგ. სველი მუშავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ ³	10.00		0.00
2	იგივე ხელით დამუშავება	მ ³	1.00		0.00
3	უკუჩაყრა ხელით	მ ³	8.00		0.00

4	მორჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ ³	3.00		0.00
5	ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმ-ზე სისქ. 10 სმ.	მ ³	0.52		0.00
6	კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ ³	2.00		0.00
7	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ([№6.5 4 ც. L=1.4 მ.)	ტ	0.1876		0.00
8	პლასმასის მილის ჩადება დ=150 მმ.	გრ/მ	6.50		0.00
სულ ტ-3		ლარი			0.00
ტ-4	მილხიდი				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	23.00		0.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	2.30		0.00
3	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	13.00		0.00
4	დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ³	12.30		0.00
5	ხრეშოვანი ფენის მომზადება δ=10 სმ	მ ³	3.80		0.00
6	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ ³	7.40		0.00
7	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის ფერდის და ძირის მოწყობა	მ ³	5.10		0.00
8	პლასმასის მილის ჩადება D=150 მმ	მ	10.00		0.00
9	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ([№6.5 2 ც. L=1.4 მ. 2 ცალი)	კბ	73.20		0.00
სულ ტ-4		ლარი			0.00
ტ-5	სათავისის მოწყობა მილხიდზე				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	48.00		0.00
2	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლების და ძირის მოწყობა	მ ³	6.50		0.00
4	ხრეშოვანი ფენის მომზადება =10 სმ	მ ³	2.10		0.00
	კარიერში ბალასტის შეძენა და ტრანსპორტირება	ტ	6.40		0.00
5	მოზიდული ბალასტით ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა	მ ³	4.00		0.00
6	დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ³	48.00		0.00
სულ ტ-5		ლარი			0.00
ტ-6	ჰიდრომეტრული ხიდი				
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ ³	2.00		0.00
2	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	1.50		0.00
3	დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ ³	0.50		0.00
4	ბეტონის ბალიშის ძირის მომზადება ხრეშით სისქით 10 სმ	მ ³	0.20		0.00
5	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის საყრდენი ბალიშის მოწყობა (2 ც.)	მ ³	0.66		0.00
6	B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	მ ³	1.00		0.00
7	მონოლითური ბეტონის ილის არმირება	კბ	115.50		0.00
8	მოაჯირის მოწყობა დ=50 მილით (19 კგ)	მ ²	3.00		0.00
9	ჰიდრომეტრული ლარტყის მოწყობა არხის ფერდზე (კედელზე)	ც	1		0.00
სულ ტ-6		ლარი			0.00
ტ-7	გარდამავალი უბანი ტ-7				
1	II ჯგ. სველი მწებავი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ ³	10.00		0.00
2	უკუჩაყრა ხელით	მ ³	7.00		0.00
3	ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ ³	3.00		0.00
4	ხრეშოვანი ფენის მომზადება არხის კვეთის პერიმეტრზე სისქით 10 სმ.	მ ³	0.83		0.00
5	კედლების მოწყობა მონილითური ბეტონით B-15	მ ³	2.73		0.00
სულ ტ-7		ლარი			0.00

შენიშვნა:

დანართი N1-1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ /
ბ.ა ხელმოწერის სახელი, გვარი