

დაბა ადიგენში სასაფლაოს შემოღობვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოცების ამოღება ბოძებისათვის	ც	101		
2	ლითონის ბოძების დაბეჭდვა	მ ³	8.2		
3	ლითონის ბოძების დაყენება	ც	101		
4	მავთუდბადის ღობის მოწყობა	გრძ/მ	258		
5	ღობის თავზე 4 მმ-იანი მავთულის მოწყობა	გრძ/მ	258		
6	შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა დ-40 მმ ლითონის მიღებით	მ ²	6		
7	ლითონის ბოძების შეღებვა	გრძ/მ	165		
8	დ-100 მმ-იანი ლითონის მიღების დაყენება ჭიშკრისათვის	გრძ/მ	7.5		
	ჯამი				
	ხედნადები ხარჯები 10 %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაკრძოვა 7 %				
	ჯამი				