

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისის №198 საჯარო სკოლის (მის.შარტავას ქუჩა №20) ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

საფუძველი: დეფექტური აქტი  
შეღებნილია 2015 წლის IV კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება  
მათ შორის ხელფასი

14,202.08 ლარი  
ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.-ზე	სულ			ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
		<b>ტერიტორიის კეთილმოწყობა</b>										
		საბაღე სკამი „ყვავილი“ ქარხნული ბეტონი ბ-20	ცალი მ3		4.00							
		ანკერი	ცალი		0.80							
					16.00							
		მინდვრის ყვავილები ბოლქვი (ნერგი)	ცალი		250							
		თუნუქის საყვავილე (აწყობილი მილკვადრატებით 1,4*0,17 სიმაღლე 17 სმ)	ცალი		2.00							
		ღორღის ფუძის მოწყობა სისქით 12სმ	მ2		650.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.033	21.45							
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108ცხ.ძ.	მანკ/სთ	0.00042	0.27							
		ღორღი ფრ.40-70მმ	მ3	1	72.00							
5		მარმარილოს კენჭი მოწყობა სისქით 0.08სმ	მ2		650							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.033	21.45							
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108ცხ.ძ.	მანკ/სთ	0.00042	0.27							
		მარმარილოს კენჭი მოწყობა სისქით 0.08სმ	მ3	1	52.00							
		<b>ჯამი</b>										
		<b>ზედნადები ხარჯები</b>	<b>10%</b>									
		<b>ჯამი</b>										
		<b>მოგება</b>	<b>5%</b>									
		<b>ჯამი</b>										
		<b>დღგ</b>	<b>18%</b>									
		<b>ჯამი</b>										
		<b>ექსპერტიზის მომსახურება</b>	<b>1.70%</b>									
		<b>სულ</b>										