



შუახევის მუნიციპალიტეტი

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სოფელ ტაკიძეების
სოფლის სახლის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვის
სატენდერო დოკუმენტაცია

(CPV 45200000)

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

დაბა შუახევი

2016 წ.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

2.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **26 000(ოცდაექვსი ათასი) ლარს**. შესყიდვის ობიექტია **სოფელ ტაკიმეების სოფლის სახლის მშენებლობა**.

2.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

2.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

2.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართის სახით.

2.2.5 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

2.2.6 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს **10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 3 (სამი) თვეში**.

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიმღებ კომისიასა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

3. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა:

3.1. რეკვიზიტები **დანართი 1**

3.2. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღიწევა **დანართი 4-1, დანართი 4-2** მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღიწევის წარმოდგენილობა ან/და ხარჯთაღიწევაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

3.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი-**დანართი №5**

3.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 16 მაისის ჩათვლით შესრულებული უნდა სამშენებლო სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ **50 000 ლარის** ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **დანართი №3-ის** შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღიწევ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმდგენილ იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება შუახევის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

3.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემული დასკვნით რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად სატენდერო წინადადებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას). იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია; პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებასარ ექვემდებარება.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

4. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

5.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

5.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ **20%-ს**.

5.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15(თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

5.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

5.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა

5.2.1. სამშენებლო-კონსტრუქციული სამუშაოები – მინიმუმ 30 წელი;

5.2.2. სხვა დანარჩენი სამუშაოები – მინიმუმ 3 წელი -

5.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

5.3.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

5.3.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.4. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 6.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

5.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

5.4.1. შესყიდვი ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

5.4.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვისშესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. დაბა შუახევი. თამარ მეფის ქ. №30. რომან მიქელაძე . ტელ: 599 85 20 51

7. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან.

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სოფ. ტაკიძეების სოფლის სახლის ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
№1/1

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკველის ქვეშ	კბ.მ	7.50
	–შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	15.45
2	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა B-20კლასის ბეტონით	100 კბ.მ	0.045
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	12.87
	–მანქანები	ლ	3.42
	–ბეტონი B-20	კბ.მ	4.59
	–ფიცარი III ხ.40 მმ და მეტი	კბ.მ	0.02
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	0.59
3	<u>რკ/ბეტონის სვეტების მოწყობა</u>	მ3	3.6
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.600
	სხვა მანქანა	ლარი	12.096
	ბეტონი მ300	მ3	3.636
	არმატურა	ტ	0.432
	დახერხილი მასალა	მ3	0.234
	ფარი ყალიბის	მ2	8.712
	სხვა მასალა	ლარი	0.216
4	0.00 ნიშნულზე რკ/ბეტონის კოჭების მოწყობა	მ3	7.145
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	105.0315
	სხვა მანქანა	ლარი	8.64545
	ბეტონი მ300	მ3	7.25
	არმატურა აIII კლასის (პროექტით)	ტ	0.643
	არმატურა ა-I კლასის დ8მმ (პროექტით)	ტ	0.100
	დახერხილი მასალა	მ3	0.16
	ფარი ყალიბის	მ2	17.58
	სხვა მასალა	ლარი	6.4305
5	სასარტყლე და იატაკის ქვეშა ხის კოჭების (გამომშრალი) მოწყობა 0,00 და2.80 ნიშ-ზე	კბ.მ	3.70
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	88.06
	–მანქანები	ლ	7.77

	–ხის კოჭი 10X12სმ	კბ.მ	3.70
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	26.64
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	12.73
6	ხის დგარების დაყენება	კბ.მ	0.156
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	3.71
	–მანქანები	ლ	0.33
	–ხის დგარები წიწვოვანი 10×12 სმ	კბ.მ	0.156
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	1.48
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	0.54
7	იატაკების მოწყობა ხის 50მმ-იანი ფიცრებით გარანდული ფიცარით 18.9 კვ.მ 0,00 ნიშ-ზე	100 კვ.მ	0.96
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	81.70
	–მანქანები	ლ	4.64
	– ფიცარი ჩამოგანული გარანდული წიწვოვანი I ხ.50მმ 112×0,05-	კბ.მ	4.8
	ფლინთუსები	გრძ/მ	60
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	22.37
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	0.08
8	ხის კედლების და ტიხრების მოწყობა 50 მმ-იანი გარანდული ფიცრებით	100 კვ.მ	1.710
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	196.65
	–მანქანები	ლ	9.83
	– ფიცარი (გამომშრალი) ჩამოგანული გარანდული წიწვოვანი I ხ. 50მმ	კბ.მ	8.55
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	7.18
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	4.28
9	ნივნივების, დგარების და სხვა ხის კონსტრუქციების მოწყობა სასხვენო დგარების მოწყობით	კბ.მ	1.90
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	45.22
	–მანქანები	ლ	3.99

	–ხის კონსტრუქციები სხვადასხვა ზომის წიწვოვანი (გამომშრალი)	კბ.მ	1.90
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	13.68
	სხვა მასალა	ლარი	155.56
10	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ	75.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.27
	სხვა მანქანა	ლარი	0.31
	ფოსფორმჟავა ამონიუმი	კბ	17.33
	ამონიუმის სულფატი	კბ	4.35
	ნავთის კონტაქტი	კბ	2.63
	სხვა მასალა	ლარი	0.00
13	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ	75
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.12
	პასტა ანტისეპტიკური	კბ	30.00
11	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	კბ.მ	4.82
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4.19
	სხვა მანქანა	ლარი	0.63
	ფოსფორმჟავა ამონიუმი	კბ	34.70
	ამონიუმის სულფატი	კბ	8.63
	ნავთის კონტაქტი	კბ	5.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.48
12	სახურავის მოწყობა ღარიანი თუნუქით ლამფის მოწყობასთან ერთად	100 კვ.მ	1.3600
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	59.70
	–მანქანები	ლ	33.32
	ღარიანი თუნუქი-0,5მმ	კვ.მ	170.00
	–ფიცარი II ხ. სისქით 30 მმ	კბ.მ	2.43
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	9.79
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	11.10
13	კარნიზების, კარნიზის შუბლის და ფრონტონების მოწყობა 30 მმ ფიცრებით	100 კვ.მ	0.32
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23.17
	–მანქანები	ლ	1.09
	–ფიცარი გარანდული წიწვოვანი I ხ. სისქით 30 მმ	კბ.მ	0.96
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	2.30
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	2.28
14	შეკიდული ჭერის მოწყობა 30 მმ სუფთა ფიცრებით	100 კვ.მ	0.236
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	5.57
	–მანქანები	ლ	0.53
	–ფიცარი გარანდული წიწვოვანი I ხ. სისქით 30 მმ	კბ.მ	0.71
	–სამშენებლო ლურსმანი	კბ	0.99
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	0.30

15	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების (თეთრი ფერის, სისქით 5,2სმ) მოწყობა	100 კვ.მ	0.10
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	18.53
	–მანქანები	ლ	2.61
	–მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი (თეთრი ფერის, სისქით 5,2სმ)	კვ.მ	9.60
	–ქაფვლასტი	ც	1.00
	–სხვა მასალა	ლარი	1.74
19	ხის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად	100 კვ.მ	0.0790
	–შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	7.98
	–მანქანები	ლ	1.02
	–კარის ბლოკი	კვ.მ	7.90
	–ფიცარი 25-32მმ	კბ.მ	0.0055
	–სხვადასხვა მასალები	ლ	0.10
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები - 8 %		
	ჯამი		
	მოგება - 5%		
	ჯამი		

სოფელ ტაკიძეების სოფლის სახლის

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2
შიგა ელ. სამონტაჟო სამუშაოებზე

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	შემყვან-გამანაწილებელი კარადის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი	1
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	7.24
	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი ავტომატური ამომრთველებით	კომპ	1.00
	სხვა მასალა	ლარი	3.84

2	სპილენძისძარღვიანი (ორმაგი იზოლაციით) ელ. სადენების გაყვანა	100გრძ.მ	0.60
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	8.34
	სპილენძის ორძარღვა სადენი 2x2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	60.00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	10.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.58
3	ერთპოლუსა და ორპოლუსა ჩამრთველების დაყენება	ც	6
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.15
	ჩამრთველი ერთპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	6.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.16
4	შტეფსელური როზეტების დაყენება	ც	10
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.92
	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით და სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	6.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.27
5	სანათურის დაყენება ვარვარების ნათურით	ც	6.00
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.62
	სანათი ჩამოსაკიდი ვარვარების ნათურით	კომპ	6.0
	კედლის ბრა გერმეტული ვარვარების ნათურით (სველი წერტილი)-1	კომპ	0.0
	სხვა მასალა	ლარი	0.68
	გამრიცხვიანობა		
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯები - 75% შრომითი რესურსებიდან		
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება 8%		
	სულ ჯამი		

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				
..				
	2016 წელი (15 მაისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.