



შუახევის მუნიციპალიტეტი

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სოფელ ნიგაზეულის ცენტრში სველი
წერტილისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

(CPV 45200000)

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

დაბა შუახევი

2016 წ.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

2.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **12 400(თორმეტი ათას ოთხასი) ლარს**. შესყიდვის ობიექტია **სოფელ ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა**

2.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

2.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

2.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართის სახით.

2.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნაღებიან პერიოდში წარმოებასთან.

2.2.6 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

2.2.7 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს **10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 40 დღეში**.

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიმღებ კომისიასა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

3. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა:

3.1. რეკვიზიტები **დანართი 1**

3.2. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღიცხვა **დანართი 4-1, დანართი 4-2** მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღიცხვის წარმოდგენილობა ან/და ხარჯთაღიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

3.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი-**დანართი №5**

3.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 მაისის ჩათვლით შესრულებული უნდა სამშენებლო სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ **20 000 ლარის** ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას **დანართი №3-ის** შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშგაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება შუახევის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

3.4 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემული დასკვნით რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად სატენდერო წინადადებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას). იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია; პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებასარ ექვემდებარება.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

4. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

5.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

5.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ **20%-ს**.

5.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15(თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

5.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

5.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - **მინიმუმ 5 წელი**

5.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

5.3.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

5.3.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.4. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 6.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

5.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

5.4.1. შესყიდვი ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

5.4.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვისშესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. დაბა შუაჩევი. თამარ მეფის ქ. №30. რომან მიქელაძე . ტელ: 599 85 20 51

7. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა
მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარები

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სოფელ ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილისა და საკანალიზაციო
სისტემის მოწყობა

სამშენებლო სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და
მოცულობა
ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა N 1/1

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
1	იატაკზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა 7სმ სისქის	კვ.მ	36.1
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot (18,8 + 4 \cdot 0,34) / 100$	კაც.სთ	8.37
	მანქანები $1,15 \cdot (0,95 + 4 \cdot 0,23) / 100$	ლარი	0.78
	დუღაბი $(2,04 + 4 \cdot 0,51) / 100$	კუბმ	1.26
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.30
2	კედლებში ღიობების გამოტეხვა,	კუბ.მ	0.4
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3.56
	მანქანები	ლარი	1.34
3	სახურავის ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კუბ.მ	2.1
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 23,8$	კაც.სთ	57.48
	მანქანები $1,15 \cdot 2,1$	ლარი	5.07
	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	2.21
	ანტისეპტიკური პასტა	კგ	4.12
	რუბეროიდი	კვმ	7.10
	მავთული გლინული	კგ	9.20
	ლურსმანი	კგ	15.12
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.95
4	სახურავის ბურულის მოლარტყვა —	კვ.მ	50.4
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 0,242$	კაც.სთ	14.03
	მანქანები $1,15 \cdot 0,043$	ლარი	2.49

	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0.68
	ლურსმანი	კგ	5.64
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.44
5	ხახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის ფურცლებით	კვ.მ	50.4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,429	კაც.სთ	24.86
	მანქანები 1,15*0,0264	ლარი	1.53
	მეტალოკრამიტის ფურცლები	კვ.მ	64.51
	გლუვი მეტალოკრამიტის ფაქტურის ფურცლები	ტნ	0.01
	სჭვალი	ცალი	312.48
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3.21
6	სახურავის ბურულის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა და ანტისეპტირება	კვ.მ	50.4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*(0,0303+0,0424)	კაც.სთ	2.31
	მანქანები 1,15*(0,0041+0,0021)	ლარი	0.24
	ცეცხლდამცავი ხსნარი	კგ	16.33
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	75.60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02
7	მზიდ კედლებში ღიობების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით სისქით 20 სმ	კუბ.მ	1.86
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც.სთ	11.439
	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	1.9679
	დუღაბი წყობის	კუბმ	0.205
	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ 0,92/(0,39*0,19*0,188)	ცალი	122.8357
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.298
8	ტიხრების წყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკებით სისქით 15 სმ	კუბ.მ	0.92
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც.სთ	3.81
	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	0.97
	დუღაბი წყობის	კუბმ	0.10
	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 15 სმ 0,92/(0,39*0,15*0,188)	ცალი	80.50
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.15
9	მეტალოპლასტმასის კარის ჩასმა-5ცლი(0,8X2,2)	კვ.მ	8.80
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	8.80

10	მეტალოპლასტმასის ფორტოჩკის ჩასმა-ნგალი (0,3X0,4)	კვ.მ	0.72
	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	0.72
11	სველ წერტილებში იატაკზე ხაოიანი ზედაპირის მეტლახის ფილების დაგება	კვ.მ	35.1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,08	კაც.სთ	43.59
	მანქანები 1,15*0,042	ლარი	1.82
	მეთლახის ფილა	კვმ	35.80
	წებო-ცემენტი	კბ	175.50
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.64
12	შიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ	53.0
	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot (101+106)/2/100$	კაც.სთ	63.08
	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ $1,15 \cdot 0,041$	მანქ.სთ	2.50
	სხვა მანქანები $1,15 \cdot 0,027$	ლარი	1.65
	დულაბი მოსაპირკეთებელი $(2,38+2,44)/2/100$	კუბმ	1.28
	სხვადასხვა მასალები $(0,003+0,002)/2$	ლარი	0.13
13	რკინაბეტონის მონოლითური გადახურვის ფილის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით	100 კუბ.მ.	0.044
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37.58
	მანქანები	ლ	3.56
	ბეტონის ტუმბო	კუბ.მ.	4.47
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	4.47
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	6.03
	ფიცარი ჩამოგანული II ხ 25-32მმ	კუბ.მ.	0.04
	იგივე 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.11
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	1.72
	სხვადასხვა მასალები	ლ	1.72
	არმატურა A-I დ=12	კბ	321
	არმატურა A-III	კბ	42

14	რკინაბეტონის მონოლითური სარტყელის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით	100 კუბ.მ.	0.0288
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	24.60
	მანქანები	ლ	3.05
	ბეტონის ტუმბო	კუბ.მ.	2.92
	ბეტონი B20	კუბ.მ.	2.92
	ფარი ფიცრის. ყალიბის	კვ.მ.	4.03
	ფიცარი ჩამოგანული II ხ 40მმ	კუბ.მ.	0.04
	ელექტროდი	ტ	0.01
	სხვადასხვა მასალები	ლ	2.13
	არმატურა A-I	კვ	170
	არმატურა A-III	კვ	20.00
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

**სოფელ ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილისა და საკანალიზაციო
სისტემის მოწყობა**

შიდა სანტექნიკური სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და
მოცულობა
ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა N 1/1

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	საპროექტო მონაცემი
	წყალმომარაგება		
1	წყალმომარაგების მილების გაყვანა დიამეტრით 20; 25 მმ მმ	გრძ.მ	25.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,37	კაც.სთ	10.64
	მანქანები 1,15*0,0136	ლარი	0.39
	მილი პლასტმასის Dy 20 მმ	გრ.მ	22
	მილი პლასტმასის Dy 25 მმ	გრ.მ	3
	ფიტინგი Dy 20-25 მმ	ცალი	40
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.41

4	ხელსაზანის და პისუარის ონკანის დაყენება	ცალი	2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,82	კაც.სთ	1.89
	მანქანები 1,15*0,01	ლარი	0.02
	ონკანი ხელსაზანის	ცალი	6
	ონკანი პისუარის	ცალი	4
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.14
5	მილსადენის ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრ.მ	25
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0516	კაც.სთ	1.48
	წყალი	კუბ.მ	0.25
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.03
	<u>კანალიზაცია</u>		
6	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა – დიამეტრით 50 მმ	გრ.მ	6.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,609	კაც.სთ	4.20
	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0.01
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 50 მმ	გრ.მ	6
	ფასონური ნაწილები ϕ 50 მმ	ცალი	15
	სამაგრი დეტალები	კპ	0.84
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.94
7	იგოვე – დიამეტრით 100 მმ	გრ.მ	5.0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	3.35
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0.03
	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 100 მმ	გრ.მ	5
	ფასონური ნაწილები ϕ 100 მმ	ცალი	25
	სამაგრი დეტალები	კპ	1.18
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.04
8	ხელსაზანის დაყენება	კომპ.	2
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,56	კაც.სთ	3.59
	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.14
	ხელსაზანი	კომპ.	2
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.58
9	სატევის (თურქული ჯამი) დაყენება ჩამრეცხი ავზით	კომპ.	5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,66	კაც.სთ	21.05
	მანქანები 1,15*0.280	ლარი	1.61
	სატევის (თურქული ჯამი)	კომპ.	5

	სხვადასხვა მასალა	ლარი	6.20
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%
	ჯ ა მ ი:	ლარი	
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	8%
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი	

დანართი 3

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N ^o	სამუშაოს დასახელება (თითოეული)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				
..				
	2016 წელი (01 მაისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.