

ხარჯთაღრიცხვა

დეკორატიული ფილებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაო

ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

დაკვალვით სამუშაოებზე

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ტერიტორიის დაკვალვა	კვმ	900		
ზედნადები ხარჯები 6%					
ჯამი:					
გეგმიური მოგება 6%					
ჯამი:					

ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,65 კმ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	1000 კმ	0,045		
2	მიწის დამუშავება ხელით	100 კმ	0,02		
3	არსებული დეკორატიული ფილების დემონტაჟი და გატანა	100 კვმ	4,50		
4	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და გადაყრა	გრ.მ	250		
ფილები და ბორდიურები კვმ					
15	ბეტონის 6 სმ. სისქის დეკორატიული ფილების მოწყობა დატკეპნით	100 კვმ	3,78		
16	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 8X20X50	100 გ/მ	1,85		
17	გამწვანებისათვის საჭირო ტერიტორიის მოსწორება ხელით	კვმ	558		
18	გაზონებში მცენარეული გრუნტის შეტანა ხელით სისქით 40 სმ	კვმ	235		
19	კორდის დაგება	კვმ	420		
ჯამი:					
ზედნადები ხარჯები 6%					
ჯამი:					
გეგმიური მოგება 6%					
ჯამი:					
№1, №2 ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვების ჯამი:					
დ.ღ.გ.-18%					
სულ ჯამი:					