ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3-მე კილომეტრზე მდებარე კორპუსი №1-ის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ კორპუსად

_____

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული
შიდა წყალსადენი და
_____
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების
დასახელება/

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2016წ. Iკვ. დონეზე

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დემონტაჟის სამუშაოები										
1	17-1-5.	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა სრული კომპლექტაციით. (შემრევი ონკანი, კუთხური ვენტილები, ფითინგები, მოქნილი შლანგები, ტრაპი სიფონით, სამაგრები, მილები მიერთების საზღვრებში.)	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.190	63.510							
		მანქანები	ლარი	0.070	2.030							
		სარეცხი ნიჟარა	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.370	10.730							
2	17-1-5.	ხელსაბანის ნიჟარა სრული კომპლექტაციით. (შემრევი ონკანი, კუთხური ვენტილები, ფითინგები, მოქნილი შლანგები, ტრაპი სიფონით, სამაგრები, მილები მიერთების საზღვრებში.)	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.190	63.510							
		მანქანები	ლარი	0.070	2.030							
		ხელსაბანი ნიჟარა	ცალი	1.000	29.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.370	10.730							
3	17-1-8.	შხაპის ქვეში (კვადრატი) სრული კომპლექტაციით. (შემრევი ონკანი, ფითინგები, ტრაპი სიფონით, სამაგრები, ფარდა, მილები მიერთების საზღვრებში.)	კომპ.		13.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.600	20.800							
		მანქანები	ლარი	0.150	1.950							
		ქვეში საშხაპეს ღირებულება	კომპ.	1.000	13.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	5.200							
4	17-1-8.	შხაპის ქვეში (კუთხის) სრული კომპლექტაციით. (შემრევი ონკანი, ფითინგები, ტრაპი სიფონით, სამაგრები, ფარდა, მილები მიერთების საზღვრებში.)	კომპ.		10.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.600	16.000							
		მანქანები	ლარი	0.150	1.500							
		ქვეში საშხაპეს ღირებულება	კომპ.	1.000	10.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.400	4.000							
5	17-1-7.	უნიტაზი სრული კომპლექტაციით (მილები მიერთების საზღვრებში, ფითინგები, კუთხური ვენტილი, მოქნილი შლანგი, სამაგრები)	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.100	89.900							
		მანქანები	ლარი	0.310	8.990							
		უნიტაზი	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.380	11.020							
6	17-3-4.	სპეც. სახელური ასაკეცი უნიტაზის	ცალი		2.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.340	0.680							
		ღირებულება	ცალი	1.000	2.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.020	0.040							
7	17-3-4.	სპეც. სახელური ვერტიკალური	ცალი		2.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.340	0.680							
		ღირებულება	ცალი	1.000	2.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.020	0.040							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	17-8-1.	სრული კომპლექტაცია ელექტრო წყალგამაცხელებლის შესაძლო მონტაჟისთვის.კუთხური ვენტილები, ფითინგები, მოქნილი შლანგები, სამაგრები, მილები მიერთების საზღვრებში. (წყალგამაცხელებელი არ შედის)	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.200	411.800							
		მანქანები	ლარი	1.080	31.320							
	სრფ8.3-28	მასალები	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.420	12.180							
9	17-8-1.	სრული კომპლექტაცია ელექტრო სარეცხი მანქანის შესაძლო მონტაჟისთვის. კუთხური ვენტილი, ფითინგები, შლანგები, ტრაპი სიფონით, მილებიმიერთების საზღვრებში. (სარეცხი მანქანა არ შედის)	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	14.200	411.800							
		მანქანები	ლარი	1.080	31.320							
	სრფ8.3-28	მასალები	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.420	12.180							
10	18-15-4	ცივი წყლის მრიცხველი ფითინგებით დნ15	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.770	254.330							
		მანქანები	ლარი	0.450	13.050							
		მრიცხველი	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.250	7.250							
11	18-15-4	ფილტრი ფითინგებით დნ20	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.310	8.990							
		ფილტრები	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.040	1.160							
12	16-12-1.	ვენტილების მოწყობა დ=50მმ-მდე	ცალი		61.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.500	91.500							
		მანქანები	ლარი	0.130	7.930							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვენტილი დ=32	ცალი		1.000							
		ვენტილი დ=25	ცალი		2.000							
		ვენტილი დ=20	ცალი		58.000							
		ვენტილი დ=15	ცალი		46.000							
		ჭანჭიკი ქანჩით	კგ	1.100	67.100							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.070	4.270							
13	16-6-1.	მილი წყალსადენის პოლიპროპილენის არმირებული (ფითინგები, თბოიზოლაცია) PN10 ატმ დ=32-15	გრძ.მ.		1015.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.610	619.150							
		მანქანები	ლარი	0.002	2.132							
		მილის ღირებულება დ=32მმ	გრძ.მ.		50.000							
		მილის ღირებულება დ=25მმ	გრძ.მ.		50.000							
		მილის ღირებულება დ=20მმ	გრძ.მ.		215.000							
		მილის ღირებულება დ=15მმ	გრძ.მ.		700.000							
		სამაგრები	კგ.	0.140	142.100							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.156	158.340							
14	16-6-2.	მილი კანალიზაციის პლასტმასის ფითინგებით დ100	გრძ.მ.		320.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.583	186.560							
		მანქანები	ლარი	0.0046	1.472							
		მილი პლასტმ. საკანალიზაციო Ø=100მმ	გრძ.მ.	1.000	320.000							
		მილების სამაგრები	კგ	0.235	75.200							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.208	66.560							
15	16-6-1.	მილი კანალიზაციის პლასტმასის ფითინგებით დ50	100გრძ.მ.		4.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	60.900	243.600							
		მანქანები	ლარი	0.210	0.840							
		მილი პლასტმასის საკანალიზაციო Ø=50მმ	გრძ.მ.	100.000	400.000							
		მილების სამაგრები	კგ	14.000	56.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	15.600	62.400							
16	17-1-9.	ტრაპი გვერდითი მიერთებით ფითინგებით დ50	ცალი		29.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.460	13.340							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.020	0.580							
		ტრაპის ღირებულება	ცალი	1.000	29.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.110	3.190							
17	22-23-3.	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი		26.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.880	204.880							
		მანქანები	ლარი	3.020	78.520							
		რევიზია d100	ცალი		24.000							
		გაწმენდა ფითინგებით d100	ცალი		2.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.240	6.240							
18	16-6.	ფოლადის მილი ანტიკოროზიული დაფარვითდნ 250 L= 0.60მ										
			გრძ.მ.		1.200							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.820	0.984							
		მანქანები	ლარი	0.081	0.097							
	სრფ2-131	მილის ღირებულება	გრძ.მ.	1.010	1.212							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.120	0.144							
19	16-6.	ფოლადის მილი ანტიკოროზიული დაფარვითდნ 80 L= 0.60მ										
			გრძ.მ.		0.600							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.820	0.492							
		მანქანები	ლარი	0.081	0.048							
	სრფ2-131	მილის ღირებულება	გრძ.მ.	1.010	0.606							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.120	0.072							
20	რ1-127	წყალსადენის გარე ქსელის თხრილის, 41.0X0.4X1.0(ჰ), ამოთხრა შემდგომი შევსებით.										
	რ1-138	თხრილში ურიკებით გადაადგილებით	კუბ.მ.		16.400							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.680	76.752							
21	8-3-2.	ქვიშის ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ.		1.640							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	1.460							
		მანქანები	ლარი	0.370	0.607							
		ქვიშა	კუბ.მ.	1.150	1.886							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.033							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	8-3-2.	წვრილფრაქციული ხრეშის ჩაყრა	კუბ.მ.		11.480							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	10.217							
		მანქანები	ლარი	0.370	4.248							
		ხრეში	კუბ.მ.	1.150	13.202							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.230							
23	23-12-1.	წყალსადენის ჭა რ/ბ რგოლების დ=1მ	ცალი		1.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.600	12.600							
		მანქანები	ლარი	5.080	5.080							
		ანაკრები რ/ბ რგოლები დ=1000მმ	გრძ.მ.	1.490	1.490							
		ძირისა და გადახურვის ფილა	კუბ.მ.	0.193	0.193							
		არმატურა	ტონა	0.016	0.016							
		ბეტონი “მ200“	კუბ.მ.	0.413	0.413							
		თუჯის ხუფი ჩარჩოთი	ცალი		1.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	7.010	7.010							
10	16-25-1	აღრიცხვის კვანძში ცივი წყლის მრიცხველი ფითინგებით დნ32	ცალი		1.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.770	8.770							
		მანქანები	ლარი	0.450	0.450							
		მრიცხველი	ცალი	1.000	1.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.250	0.250							
24	რ1-127	კანალიზაციის გარე ქსელის თხრილის, 8.0X0.6X1.0(ჰ), ამოთხრა შემდგომი შევსებით.										
	რ1-138	თხრილში ურიკებით გადაადგილებით	კუბ.მ.		4.800							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.680	22.464							
25	8-3-2.	ქვიშის ფენის მოწყობა სისქით 30სმ	კუბ.მ.		1.440							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	1.282							
		მანქანები	ლარი	0.370	0.533							
		ქვიშა	კუბ.მ.	1.150	1.656							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.029							
26	8-3-2.	წვრილფრაქციული ხრეშის ჩაყრა	კუბ.მ.		2.400							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	2.136							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	0.370	0.888							
		ხრეში	კუბ.მ.	1.150	2.760							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.048							
27	რ25-16-43	საკანალიზაციო ჭის გადახურვის ფილის დემონტაჟი მონტაჟი	ცალი		2.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.800	1.600							
28	რ16-136	საკანალიზაციო ჭის რგოლების □Ø1.0მ ჰ=0.5მ მონტაჟი	ცალი		2.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.200	20.400							
		მანქანები	ლარი	0.040	0.080							
		რგოლი	ცალი	1.000	2.000							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0.004	0.007							
29	ენ და გ 1-22-1	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელებზე ხელით	ტონა		33.072							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.530	17.528							
30	სრფ2009-II თ12 პ.5	გრუნტის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა		33.072							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან %	**%**									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები %	**%**									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება %	**%**									
		ჯამი										