

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზმომარაგება

N4, N6 ქუჩებზე და N4 ქუჩის I შესახვევზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ასფალტის საფარის აყრა და აღდგენა	მ²	27	54x0.5=27
2	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით	მ³	1557	2595x1.2x0.5=1557
3	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ³	157	262x1.2x0.5=157
4	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ²	1298	2595x0.5=1298
5	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0.1მ-ის (შემოზიდვა 32კმ-დან)	მ³	143	2857x0.1x0.5=143
6	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	905 1720 390	d=90 d=40 d=20
7	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ძედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით. ქვიშის ზიდვის მანძილია 32კმ.	მ³	357	(905x0.290x0.5)-(0.905x6.4)=131-6=125 (1720x0.240x0.5)-(1.720x1.3)=206-2=204 (257x0.220x0.5)-(0.257x0.3)=28
8	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ღენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მილის ზედაპირიდან	გრძ/მ	2595	
9	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	904	(1714-(802+8))=1714-810=904
10	ხრეშის ბალასტის შემოზიდვა 32 კმ მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	298	54x0.66x0.5=18 2803x0.2x0.5=280
11	ღორღის შემოზიდვა 32კმ მანძილიდან ჩაყრა ტრანშეაში 0,15მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	4	54x0.15x0.5=4
12	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 5კმ მანძილზე	მ³	810	
13	ღიად გამავალი გაზსადენების შეღებვა ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	2	d=80 - 7x0.28=2
14	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	7	d=80
15	საკონტროლო მილზე კოვერის მოწყობა	ადგ	1	
16	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	1/10, 1/5, 2/1 1/15, 2/5	d=150 . d=200
17	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	17 25 7	d=150 d=200
18	გამომრთველი ბურთულოვანი ონკანის დაყენება ჭაში	ც	1	d=90
19	პირაპირების გაშუქება ყ სხივებით	ც	1	
20	გარცმის მილის მონტაჟი ჭის კედლების გადაკვეთაზე	ც/გრძ.მ	2/0.2	d=200
21	ჭის კედლების გადაკვეთაზე გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და მისი ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	0.4 2	d=200
22	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	37	d=20
23	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით d=200მმ	ადგ	1	d=200მმ L=15მ
24	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით d=100მმ	ადგ	1	d=100მმ L=10მ

შეადგინა

ტ. მახარაძე