

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზმომარაგება

N18, N19 და N20 ქუჩებზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ასფალტის საფარის აყრა და აღდგენა	მ²	35	
2	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით	მ³	1434	2390x0.5x1.2=1434
3	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ³	66	110x0.5x1.2=66
4	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ²	1195	2390x0.5=1195
5	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძელის მოწყობა გაზსადენისათვის 0.1მ-ის (შემოზიდვა 32კმ-დან)	მ³	125	2500x0.5x0.1=125
6	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	1280 1110 170	d=90 d=40 d=20
7	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ძედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლეზე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით. ქვიშის ზიდვის მანძილია 32კმ.	მ³	320	1280x0.5x0.29=1851 1110x0.5x0.24=133 110x0.5x0.22=12 -10=308
8	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ღერტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მილის ზედაპირიდან	გრძ/მ	2500	
9	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	772	1500 - 728=772
10	ხრეშის ბალასტის შემოზიდვა 32 კმ მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	268	2500x0.5x0.2=250 - 5=245 70x0.5x0.65=23
11	ღორღის შემოზიდვა 32კმ მანძილიდან ჩაყრა ტრანშეაში 0,15მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	5	70x0.5x0.15=5
12	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 5კმ მანძილზე	მ³	721	5+268+320+125=718+3=721
13	ლიად გამავალი გაზსადენების შედგება ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	1	
14	გაზსადენის საყრდენების შედგება ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	0,2	
15	ლიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	10	d=80
16	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	1/8 2/1	d=200 d=150
17	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	8 2 3	d=200 d=150 .
18	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	3	
19	გამომრთველი ბურთულოვანი ონკანის დაყენება ჭაში	ც	2	d=90
20	პირაპირების გაშუქება ყ სხივებით	ც	1	
21	h=1.0მ-ის სიმაღლის ფოლადის მილებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	2	d=50
22	გარცმის მილის მონტაჟი ჭის კედლების გადაკვეთაზე	ც/გრძ.მ	4/0.8	d=150
23	ჭის კედლების გადაკვეთაზე გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და მისი ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	0.8 4	d=150
24	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	24	d=20

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი