

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზომვარაგების ნაკრები
სამუშაოთა მოცულობა**

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ასფალტის საფარის აყრა და აღდგენა	მ ²	364	
2	ბეტონის საფარის აყრა და აღდგენა	მ ³	2,7	
3	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით	მ ³	17549	
4	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ ³	2158	
5	ტრანშეის ამოთხრა VI კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ ³	392	
6	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ ²	14684	
7	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0.1მ-ის (შემოზიდვა 32კმ-დან)	მ ³	1661	
8	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	1410 3425 2187 646 22015 4544	d=160 d=140 d=90 d=63 d=40 d=20
9	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ძედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით. ქვიშის ზიდვის მანძილია 32კმ.	მ ³	4135	
10	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მილის ზედაპირიდან	გრძ/მ	32856	
11	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ ³	9875	
12	ხრეშის ბალასტის შემოზიდვა 32 კმ მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ ³	4850	
13	ღორღის შემოზიდვა 32კმ მანძილიდან ჩაყრა ტრანშეაში 0,15მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ ³	56	
14	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 5კმ მანძილზე	მ ³	10937	
15	ღიად გამავალი გაზსადენების შეღებვა ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ ²	836	
16	გაზსადენის საყრდენების შეღებვა ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ ²	563,3	
17	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	15 29 4169 15 147	d=150 d=80 d=50 d=32 d=20
18	საკონტროლო მილის მოწყობა კოვერით	აღგ	4	d=50
19	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით	აღგ	3	d=250 – 3/15
20	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით	აღგ	1	d=200 – 1/15
21	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით	აღგ	4	d=150 – 1/10, 1/12, 1/14, 1/6
22	საავტომობილო გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით	აღგ	1	d=100 – 1/10
23	აღრიცხვის და რედუცირების კვანძის მოწყობა ლითონის კარადაში	აღგ	1	
24	რკინიგზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით	აღგ	1	d=150 – 1/22

25	ფოლადის გარცმის მიღის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	3/15, 1/5, 2/6, 3/1, 1/12, 1/22 2/5, 1/15, 1/8 4/1, 7/5, 4/6, 2/10, 3/12, 1/14 37/1, 2/4, 2/6	d=250 . d=200 d=150 . d=100
26	გარცმის მიღის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	99 33 133 57 77	d=250 d=200 d=150 d=100 .
27	ორმოების ამოთხრა VI კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	35	
28	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	105	
29	პოლიეთილენის გამომრთველი ბურთულვანი ონკანის დაყენება ჭაში	ც	1 3 1 2	d=140 d=90 d=63 d=40
30	პირაპირების გაშუქება ყ სხივებით	ც	47	
31	გაზის წნევის რეგულატორის დაყენება	ც	1 2 1	Q=40მ³/სთ Q=25მ³/სთ Q=10მ³/სთ
32	h=1.0მ-ის სიმაღლის ფოლადის მიღებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	24 3	d=50 d=80
33	h=2.2მ-ის სიმაღლის ფოლადის მიღებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	90	d=50
34	h=3.5მ-ის სიმაღლის ფოლადის მიღებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	488	d=80
35	h=5.0მ-ის სიმაღლის ფოლადის მიღებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	70	d=100
36	უძრავი საყრდენის მოწყობა h=3.5მ-ის სიმაღლეზე	ც	8	d=80
37	უძრავი საყრდენის მოწყობა h=2.2მ-ის სიმაღლეზე	ც	3	d=50
38	გარცმის მიღის მონტაჟი ჭის კედლების გადაკვეთაზე	ც/გრძ/მ	2/0.2 2/0.2 4/0.2 6.02	d=250 d=200 d=150 d=100
39	ჭის კედლების გადაკვეთაზე გარცმის მიღის ნორმალური იზოლაცია და მისი ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	0.4 0.4 0.4 1.6 14	d=250 d=200 d=150 d=100 .
40	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	369 10	d=20 d=40
41	საშ. წნევის საჭაერო გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	66	d=20

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი

შეადგინა

ტ. მახარაძე