

ქპაღდათის მუნიციპალიტეტი, ვარციხე-როდინოულის ადგილობრივი მნიშ. საავტომობილო გზა სამხედრო ნაწილამდე ასფალტბეტონის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

0.00

ლარი

ნორმატიული შრომატევადობა

0.00

კ/სთ

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით,
შედგენილია 2013 წლის III კვარტლის მიმდინარე ფასებში

№	შეივრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7.00
1	27-8-2	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ქვიშა ხრეშის დამატებით	1000 მ²	6.09450		
		შრომის დანახარჯი 6,0945X32,1X1	კ/სთ	195.63		
	თ11-192	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ბ) 6,0945X2,65X1	მ/სთ	16.15		
	თ11-210	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტნ 6,0945X6,16X1	მ/სთ	37.54		
	თ11-211	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტნ 6,0945X4,53X1	მ/სთ	27.61		
	თ11-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხ.ბ) 6,0945X0,71X1	მ/სთ	4.33		
	თ11-220	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ. 6,0945X2,07X1	მ/სთ	12.62		
		წყალი 6,0945X15	მ³	91.42		
2	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10 სმ.	1000 მ²	6.0945		
		შრომის დანახარჯი 6,0945X33X1	კ/სთ	201.119		
	11-192	ავტოგრეიდერი 79 KBT (108 ცხ.ბ) 6,0945X1,91X1	მ/სთ	11.640		
	11-210	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ 6,0945X11,2X1	მ/სთ	68.258		
	11-211	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ 6,0945X24,8X1	მ/სთ	151.144		
	11-220	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ6,0945X4,14X1	მ/სთ	25.231		
	11-221	ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი 6,0945X0,53X1	მ/სთ	3.230		
	4,1-187	ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ 6,0945X141X1	მ3	859.325		
3	27-39-1,2 27-40-1,2	საფარის მოწყობა 6 სმ სისქით ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონით	1000 მ²	5.0630		
		შრომის დანახარჯი 5,063X37,78X1	კ/სთ	191.280		
	თ11-223	ასფალტბეტონის დამგები 79 KBT (108 ცხ.ბ) 5,063X3,02X1	მ/სთ	15.290		
	11-210	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ 5,063X3,7X1	მ/სთ	18.733		
	11-211	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ 5,063X11,1X1	მ/სთ	56.199		
		სხვა მანქანა 5,063X2,3X1	ლ	11.645		
		მსხვილმარცვლოვანი აბეტონი 5,063X145,8X1	ტ	738.185		
		სხვა მასალა5,063X15,3X1	ლ	77.464		
4	27-63-1	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმი (182-0,6ლ)	ტ	6.03		
	თ11-190	ავტოგუდრონატორი 3500 ლ. 6,03X0,3X1	მ/სთ	1.809		

	4,1-370	თხევადი ბიტუმი 6,03X1,03X1	ტ	6,211		
	27-39-1,2 27-40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5სმ.	1000 მ2	4.98000		
		შრომის დანახარჯი 4,98X37,5X1	კ/სთ	186.750		
5	თ11-223	ასფალტობეტონის დამგები 79 KBT (108 ცხ.დ) 4,98X3,02X1	მ/სთ	15.040		
	11-210	სატკეპნი საგზაო თითმაგალი გლუვი 5 ტ 4,98X3,7X1	მ/სთ	18.426		
	11-211	სატკეპნი საგზაო თითმაგალი გლუვი 10 ტ 4,98X11,1X1	მ/სთ	55.278		
		სხვა მანქანა 4,98X2,3X1	ლ	11.454		
		წვრილმარცვლოვანი აბეტონი 4,98X121,6X1	ტ	605.568		
		სხვა მასალა 4,98X14,5X1	ლ	72.210		
	27-7-2	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი მასალით	100მ3	0.4743		
6		შრომის დანახარჯი 0,4743X30X1	კ/სთ	14.229		
	11-210	სატკეპნი საგზაო თითმაგალი გლუვი 5 ტ. 0,4743X2,73X1	მ/სთ	1.295		
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა 0,4743X122X1	მ3	57.865		
		ჯამი				
		მასალების ტრანსპორტირება	%	10		
		ჯამი				
		ზედნადები ხარჯები	%	10		
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება	%	8		
		ჯამი				