

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

სოფელ დიშში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

გათბობის სისტემა

ღირებულება ლარებში

#	samuSaoebis CamonaTvali Works	ganzom. Dimen.	raoden. Amoun	masala		xelfasi		transporti da meqanizmebi		jami
				Materials		Salary		Transport end gears		
				erT. fasi Unit price	jami Total	erT. fasi Unit price	jami Total	erT. fasi Unit price	jami Total	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქვაბი 32 კვტ დენის	c	1.00							
2	ვენტილი 1 1/4"	c	2.00							
3	უკუ სვლის სარქველი 1 1/4"	c	1.00							
4	ვენტილი 1"	c	2.00							
5	კოლექტორი ფოლადის დ150	c	1.00							
6	დამცავი სარქველი 3/4"-3 ბარი	c	1.00							
7	დამცავი სარქველი 1/2"-8 ბარი	c	1.00							
8	სხვადასხვა შემაერთებელი დეტალები და ფიტინგები	c	10.00							
	გათბობის სისტემა:									
1	პანელური რადიატორი 22 600X900	c	6.00							
2	პანელური რადიატორი 22 600X1600	c	10.00							
3	ვენტილი რადიატორის მიწოდების 1/2"	c	32.00							
4	ვენტილი რადიატორის უკუსვლის 1/2"	c	32.00							
5	ქურო 20 გ/ხ	c	10.00							
6	მილი 20 (არმირებული)	მ	60.00							

7	მილი 25 (არმირებული)	მ	150.00							
8	მილი 32 (არმირებული)	მ	20.00							
9	თბოიზოლაცია 63	მ	50.00							
10	ფასომაური ნაწილები 20-40	ც	50.00							
11	მიწის გათხრა ხელით თბოქსელის გასაყვანად	კბ.მ	5.00							
12	მიწის უკუჩაყრათბოქსელის გაყვანის შემდეგ	კბ.მ	5.00							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟის ღირებულებიდან		68%							
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება (დანადგარების ღირებულების გამოკლებით)		8%							
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

შეადგინა: