

ბადდათის მუნიციპალიტეტი

სოფელ დიმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

ღირებულება ლარებში

#	samuSaoebis CamonaTvali Works	ganzom. Dimen.	raoden. Amoun	masala Materials		xelfasi Salary		transporti da meqanizmebi Transport end gears		jami
				erT. fasi Unit price	jami Total	erT. fasi Unit price	jami Total	erT. fasi Unit price	jami Total	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მიწის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის გასაყვანად	კბ.მ	5.00							
2	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=100 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	50.00							
3	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=50 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	25.00							
4	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	15.00							
5	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	35.00							
6	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	40.00							
7	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	60.00							
8	პლასტმასის ცხელი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	15.00							
9	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	15.00							

10	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	15.00							
11	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	15.00							
12	წყლის მრიცხველი მონტაჟი საქვებში	კომპლ	1.00							
13	ვენტილების მონტაჟი დ=20 მმ	ც	4.00							
14	არკო-ვენტილების მონტაჟი	ც	11.00							
15	ტრაპის მონტაჟი დ= 50 მმ	ც	1.00							
16	ელ.გამაცხელებელი ბაკის მოწყობა 80 ლიტრზე	ც	1.00							
17	საშხაპე ქვეშის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	1.00							
18	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის მონტაჟი შემრევი ონკანით 2 განყოფილებიანი	კომპლ	3.00							
19	საბავშვო უნიტაზის მონტაჟი ჩასარეცხი ავზით	კომპლ	4.00							
20	საბავშვო ხელსაბნის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	5.00							
21	მიწის უკუჩაყრა მილსადენების გაყვანის შემდეგ	კბ.მ	5.00							
22	საკანალიზაციო ბეტონის ჭის მოწყობა (1,5მX1,5მX2მ)	ც	1.00							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები		12%							
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვა		8%							
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

შეადგინა: