

# ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



კოჯორში, ალ. ჩხეიძის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის ქუჩებზე,  
დამოუკიდებელობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან,  
იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან, კოჯორის შესასვლელთან და  
ოქროყანაში „ა“ ზონაში არსებული ბაღების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების  
სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

## სატენდერო დოკუმენტაცია

---

ქ. თბილისი

2016 წელი

## სარჩევი

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....                        | 3     |
| 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები .....          | 4     |
| 3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი .....       | 6     |
| 4. დანართი N1 პრეტენდენტის რეკვიზიტები .....                      | 12    |
| 5. დანართი N2- N9 ხარჯთაღრიცხვები .....                           | 13-25 |
| 6. დანართი N10 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე ..... | 26    |

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3. ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4. შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ს ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია პრეტენდენტი.

1.5. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6. სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია ტენდერისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ მინიჭებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში პრეტენდენტისაგან მოითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტაციის ცენტრში აკრედიტებული სხვა პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

## **2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები**

**2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:** კოჯორში, ალ. ჩხეიძის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის ქუჩებზე, დამოუკიდებელობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან, იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან, კოჯორის შესასვლელთან და ოქროყანაში „ა“ ზონაში არსებული ბაღების აღდგენა-შეკეთების მიზნით ჩასატარებელია დანართი N2-N9-ით გათვალისწინებული სამუშაოები თანდართული ნახაზებისა და ნიმუშების მიხედვით (იხ PDF ფაილები);

**2.1.1.** საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

### **2.2. სხვა მოთხოვნები**

**2.2.1. მიწოდების პირობები და ვადა:** შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღე.

**2.2.2. მიწოდების ადგილი** - კოჯორი, ალ. ჩხეიძის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის ქუჩაზე, დამოუკიდებელობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან, კოჯორის შესასვლელთან, იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან და ოქროყანა „ა“ ზონა.

**2.2.3.** პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული საერთო სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 800 000 ლარზე ნაკლები.

### **2.3. სატენდერო წინადადების ფასი:**

**2.3.1.** სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

**2.3. 2.** სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

### **2.4. ანგარიშსწორების პირობები:**

**2.4.1.** ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

**2.4.2.** ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

### **2.5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია**

**2.5.1.** შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადაა 2(ორი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

**2.5.2.** სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

### **2.6. დამატებითი ინფორმაცია:**

**2.6.1.** პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

**2.6.2.** სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის საფუძველზე: ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონის გამგეობა, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N48, სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - დავით კასრაძე. ტელ: 237 29 83; 577 15 88 38. ელ. ფოსტა. [d.kasradze@tbilisi.gov.ge](mailto:d.kasradze@tbilisi.gov.ge), ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - გრიგოლ ტულუში, ტელ: 599906713

## **2.7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:**

**2.7.1.** პრეტენდენტის რეკვიზიტები დანართი N1-ს შესაბამისად;

**2.7.2.** ხარჯთაღრიცხვები დანართი N2-N9-ს შესაბამისად (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად) (ხარჯთაღრიცხვების წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას);

**2.7.3.** ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე 2.2.3. პუნქტის შესაბამისად (დანართი N10)

• პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

ხელშეკრულება  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, ---- (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,  
ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - კოჯორში, ალ. ჩხეიძის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის ქუჩებზე, დამოუკიდებელობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან, იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან, კოჯორის შესასვლელთან და ოქროყანაში „ა“ ზონაში არსებული ბაღების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვებით, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112712.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა 2016 წლის -----.

3.2 მიწოდების ადგილი – კოჯორი, ალ. ჩხეიძის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის ქუჩაზე, დამოუკიდებელობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან, კოჯორის შესასვლელთან, იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან და ოქროყანა „ა“ ზონა.

3.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

## **5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)**

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ: შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ: მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. ასეთ შემთხვევაში, სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი.

## **6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

## **7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა**

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

## **8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)**

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რაც გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით და ხელშეკრულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობად ჩაითვლება აგრეთვე დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების არასრული მოცულობით შესრულება, თუ ამ მიზეზით შეუძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება. აღნიშნული გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების არაჯეროვნად (შესყიდვის ობიექტის ნაწილის არასათანადო ხარისხით) შესრულების შემთხვევაში (თუ ამ მიზეზის მიუხედავად, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება), მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

8.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.7 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს უფლება აქვს მოთხოვოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოხდა შემსყიდველისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.8 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **9. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის 9.5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხის გადახდის შემდეგ.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია აგრეთვე მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

## **12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **13. უფლებების გადაცემა**

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება - მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

## **14. ღირებულების შეცვლის პირობები**

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## **15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის**

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

## **16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს

დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

## 18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

ს/კოდი: 204521954

მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

**1. რეკვიზიტები:**

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, თანამდებობა:

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში  
შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

კოჯორი, ალ. ჩხეიძის ქუჩაზე არსებული ზადის  
ადღენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| N  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                                                                                                                   | ზომის<br>ერთ. | რაოდ.  | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4      | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1  | ტერიტორიის გასუფთავება                                                                                                                                                                                                                                                | მ²            | 1100   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2  | ადგილზე მოძრავი საქანელას<br>ნარჩენის და მრგვალი<br>დასაჯდომების დემონტაჟი                                                                                                                                                                                            | ც             | 7      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3  | დაზიანებული რკინაბეტონის<br>კედლის დემონტაჟი                                                                                                                                                                                                                          | მ³            | 6,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4  | დაზიანებული ფილების<br>დემონტაჟი საფუძველთან ერთად                                                                                                                                                                                                                    | მ²            | 22,0   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5  | კიბეების დემონტაჟი                                                                                                                                                                                                                                                    | მ³            | 5,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6  | II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება                                                                                                                                                                                                                                          | მ³            | 5,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7  | საფუძვლის მომზადება ღორღით                                                                                                                                                                                                                                            | მ³            | 1,20   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8  | რკინაბეტონის საყრდენი კედლისა<br>და კიბეების მოწყობა B-22.5<br>ბეტონით                                                                                                                                                                                                | მ³            | 11,0   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | არმატურა A-III Ø12                                                                                                                                                                                                                                                    | ტ             | 0,142  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | არმატურა A-III Ø10                                                                                                                                                                                                                                                    | ტ             | 0,322  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | არმატურა A-I Ø6                                                                                                                                                                                                                                                       | ტ             | 0,050  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9  | ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად                                                                                                                                                                                                                                        | მ²            | 30,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 10 | ბაზალტის ფილების მონტაჟი<br>კიბეებზე და სკვერის<br>შესასვლელში; იხ. ნახაზი                                                                                                                                                                                            | მ²            | 80,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ბაზალტის ფილა მოხვეწილი<br>ზედაპირით, სისქით 30 მმ                                                                                                                                                                                                                    | მ²            | 80,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 11 | ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის<br>(ფრაქცია 10- 20 მმ) ნარევით. (10 სმ<br>დატკეპნილ მდგომარეობაში)                                                                                                                                                                       | მ³            | 8,0    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა<br>(5 სმ)                                                                                                                                                                                                                              | მ²            | 80,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                                                                                                                                                                             | მ³            | 4,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე                                                                                                                                                                                                                                              | კგ            | 480,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 12 | სკვერის სათამაშო ზონებში ბეტონის<br>ბორდიურის გასუფთავება,<br>შელესვა, შებრიზგვა საფასადე<br>საღებავის პიგმენტთან ერთად<br>(ფერი შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან)                                                                                                  | მ²            | 50     |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                                                                                                                                                                                 | მ³            | 5,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საფასადე საღებავის პიგმენტი.<br>კოლორი                                                                                                                                                                                                                                | კგ            | 5,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 14 | ფანჯატურის ლითონის, არსებული<br>სკამების ლითონის დამუშავება<br>ქანგის მოსახსნელი სითხით. და<br>შელესვა ანტიკოროზიული საღებავით<br>(2 ფენა) ფერები შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან. ხის დეტალების<br>დამუშავება ზუმფარით და გალაქვა<br>ანტისეპტიკური ლაქით (2 ფენა) | მ²            | 21,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                                                                                                                               | ლ             | 5,25   |              |      |              |      |                         |      |      |

| 1  | 2                                                                                                          | 3  | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|---|---|---|----|----|
|    | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                         | კპ | 7,00  |   |   |   |   |   |    |    |
| 15 | არსებულ 4 ცალ "აიწონა-<br>დაიწონა"-ზე დასაჯდომოს მოწყობა.<br>ქარხნული პლასტმასის<br>დასაჯდომებით           | ც  | 8     |   |   |   |   |   |    |    |
| 16 | "აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ<br>იქნეს შემსყიდველთან იხ.<br>დანართი №1 | ც  | 3     |   |   |   |   |   |    |    |
| 17 | საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი;<br>საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან იხ. დანართი №2 | ც  | 1     |   |   |   |   |   |    |    |
| 18 | საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი<br>№ 3 საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან;        | ც  | 1     |   |   |   |   |   |    |    |
| 19 | ბეტონი სამონტაჟო<br>სამუშაოებისთვის B 22.5                                                                 | გპ | 2,50  |   |   |   |   |   |    |    |
| 20 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიტმცლელზე და<br>გატანა 15 კმ მანძილზე                          | ტ  | 21,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                               |    |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                          | %  |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                               |    |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მოგება                                                                                                     | %  |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                |    |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                  | %  | 3,0   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                |    |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                                     | %  | 18,0  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>სულ</b>                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |   |    |    |

კოჯორი, ამაღლების ქუჩაზე არსებული ზადის  
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| 1  | სამუშაოს დასახელება                                                                                         | ზომის<br>ერთ. | რაოდ. | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|    |                                                                                                             |               |       | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                                                                           | 3             | 4     | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1  | გრუნტის მოსწორება<br>სასრიალოსთან                                                                           | მ³            | 7     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2  | მავთულბადის ღობის მოწყობა<br>კუთხოვანას ჩარჩოთი (70 გრძ.მ<br>სიმაღლე 1.50 გრძ.მ )                           | მ²            | 105   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3  | სკვერის შესასვლელი კარის<br>მოწყობა კუთხოვანებით;<br>მავთულბადის ჩასმა და მოჭიმვა                           | ც             | 1     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4  | მავთულბადის ღობის შეღებვა<br>ანტიკოროზიული საღებავით                                                        | მ²            | 105   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                     | ლ             | 27,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                          | კგ            | 35,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5  | საბაღე სკამის მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ<br>იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი<br>№1     | ც             | 3     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6  | ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი<br>№2                                                                        | ც             | 2     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7  | "აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი;<br>ზუსტი ადგილი მონტაჟისას<br>შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან; იხ. დანართი №3 | ც             | 2     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8  | ბეტონი სამონტაჟო<br>სამუშაოებისთვის<br>B-22.5                                                               | მ³            | 0,80  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9  | ყვითელი ქვიშის დამატება<br>არსებულ ქვიშის მოედანზე                                                          | მ³            | 0,3   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 10 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიტმცელზე და<br>გატანა 15 კმ მანძილზე                            | ტ             | 3,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჯამი:                                                                                                       |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                           | %             |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჯამი:                                                                                                       |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | მოგება                                                                                                      | %             |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                   | %             | 3,0   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                                      | %             | 18,0  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | სულ                                                                                                         |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |

კოჯორში, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა  
მემორიალთან არსებული ბაღის აღდგენა-შეკეთების  
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| 1 | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                  | ზომის<br>ერთ. | რაოდ. | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|   |                                                                                                                                                      |               |       | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1 | 2                                                                                                                                                    | 3             | 4     | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1 | დასაჯდომების ხის მასალის<br>ზუმფარით გაწმენდა და გალაქვა<br>ანტისეპტიკური ლაქით (2 ფენა)                                                             | მ²            | 8,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ანტისეპტიკური ლაქი                                                                                                                                   | კგ            | 3,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2 | მემორიალთან არსებული კედლების<br>გასუფთავება, გაწმენდა და<br>შებრიზგვა საფასადე პიგმენტთან<br>ერთად (2 ფენა) ფერი შეთანხმებულ<br>იქნას შემსყიდველთან | მ²            | 22,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                                                                | მ³            | 1,54  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საფასადე საღებავის პიგმენტი.<br>კოლორი;                                                                                                              | კგ            | 4,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3 | ლითონის დეტალების დამუშავება<br>ჟანგის საწინააღმდეგო ხსნარით და<br>შეღებვა ანტიკოროზიული<br>საღებავით                                                | მ²            | 2,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                              | ლ             | 1,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                                                                   | კგ            | 1,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4 | დასაჯდომების გადახურვის<br>მოწყობა გამჭვირვალე<br>კარბოლექსით                                                                                        | მ²            | 10,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | კარბოლექსი სისქით                                                                                                                                    | მ²            | 10,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ზოლოვანა 25X3                                                                                                                                        | გრძ.მ         | 16,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიომცლელზე და<br>გატანა 15 კმ.მანძილზე                                                                    | ტ             | 0,50  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                         |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                                    | %             |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                         |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | მოგება                                                                                                                                               | %             |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                          |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                                                            | %             | 3,0   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                          |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | დ.დ.გ.                                                                                                                                               | %             | 18,0  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>სულ</b>                                                                                                                                           |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |

**კოჯორი, იუნკერების ქუჩაზე არსებული ცენტრალური ბადის  
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა**

| 1  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                                                                        | ზომის<br>ერთ. | რაოდ.  | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |               |        | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4      | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1  | დაზიანებული "აიწონა-დაიწონას" დემონტაჟი                                                                                                                                                                                    | ც             | 5,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2  | არსებული ლითონის კარის შეკეთება ყველა საჭირო დეტალის გამოყენებით                                                                                                                                                           | ც             | 3,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3  | სკვერში დაზიანებული ლითონის მოაჯირების გამაგრება                                                                                                                                                                           | მ²            | 22,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4  | არსებული მხატვრული მოაჯირისგან სკვერის ორფთიანი კარის მოწყობა;                                                                                                                                                             | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5  | სკვერში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ლითონის მოაჯირების, კარების, არსებული სკამების ლითონის დეტალების დამუშავება ჟანგის მოსახსნელი სითხით. და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა) ფერები შეთანხმებული იქნეს შემსყიდველთან | მ²            | 280,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                                                                                    | ლ             | 70,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული                                                                                                                                                                                            | კგ            | 94,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ანტიკოროზიული საღებავის პიგმენტი; კოლორი                                                                                                                                                                                   | კგ            | 8,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6  | არსებული სკამების ხის დასაჯდომები დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტისეპტიკური საღებავით 2 ფენა ფერ შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან                                                                                        | მ²            | 40,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ანტისეპტიკური საღებავი                                                                                                                                                                                                     | კგ            | 14,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7  | სკვერის ტერიტორიაზე შესასვლელთან არსებული სვეტების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                                                                                                                          | მ²            | 10,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                                                                                                                                      | მ³            | 0,70   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8  | სკვერის ტერიტორიაზე შესასვლელთან სვეტების შეფითხვნა და შეღებვა (2 ფენა); ფერი შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან                                                                                                              | მ²            | 10,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ფითხი                                                                                                                                                                                                                      | კგ            | 3,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საფასადე საღებავი                                                                                                                                                                                                          | კგ            | 4,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საფასადე საღებავის პიგმენტი. კოლორი;                                                                                                                                                                                       | კგ            | 1,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9  | სკვერში ფლეთილი ქვის წყობის აღდგენა ანალოგიური ქვით                                                                                                                                                                        | მ²            | 7      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 10 | ფლეთილი ქვის ჰორიზონტალური ზედაპირის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ-7 სმ)                                                                                                                                             | მ²            | 25,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                                                                                                                                  | მ³            | 1,50   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე                                                                                                                                                                                                   | კგ            | 150,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 11 | <b>ლითონის მხატვრული ფანჯატურის მოწყობა; იხ. დანართი 1</b>                                                                                                                                                                 |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ფანჯატურის მოწყობა                                                                                                                                                                                                         | ც             | 1,00   |              |      |              |      |                         |      |      |

| 1  | 2                                                                                                    | 3     | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|----|----|
|    | მილკვადრატი 80X80X2                                                                                  | გრძ.მ | 10,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მილკვადრატი 40X60X3                                                                                  | გრძ.მ | 55,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მილკვადრატი 40X20X2                                                                                  | გ.მ   | 55,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მილკვადრატი 20X20X2                                                                                  | გ.მ   | 28,80 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ორნამენტი                                                                                            | მ²    | 5,28  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ღორღი                                                                                                | მ³    | 0,30  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ბეტონი B-22.5                                                                                        | მ³    | 1,20  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | სახურავის მოწყობა მეტალო-კრამიტით                                                                    | მ²    | 20,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მეტალო-კრამიტი (0.5 მმ)                                                                              | მ²    | 22,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მეტალო-კრამიტი კეხი                                                                                  | გრძ.მ | 4,11  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა                                                                     | ც     | 4,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ჟანგის მოსახსნელი სითხით და შედგება ანტიკოროზიულ საღებავით: 2 ფენა | მ²    | 17,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                              | ლ     | 4,25  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული                                                                      | კგ    | 6,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ხის მაგიდისა და სკამების გალაქვა 2 ფენა                                                              | მ²    | 7,20  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ლაქი ხის ანტისეპტიკური                                                                               | კგ    | 3,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მილ-კვადრატი 50X50X2                                                                                 | გ.მ   | 84,00 |   |   |   |   |   |    |    |
| 12 | საბადე სკამის მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან. იხ. დანართი №2       | ც     | 3     |   |   |   |   |   |    |    |
| 13 | ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი №3                                                                    | ც     | 3     |   |   |   |   |   |    |    |
| 14 | "აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან იხ. დანართი №4    | ც     | 2     |   |   |   |   |   |    |    |
| 15 | საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი №6; საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან            | ც     | 1     |   |   |   |   |   |    |    |
| 16 | ბეტონი სამონტაჟო სამუშაოებისთვის B-22.5                                                              | მ³    | 3,00  |   |   |   |   |   |    |    |
| 17 | არსებულ კომბინირებულ სასრიალო-საქანელაზე პლასტმასის ქარხნული საქანელების მონტაჟი                     | ც     | 2     |   |   |   |   |   |    |    |
| 18 | ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის მოწყობა; იხ. დანართი №3                                                | მ²    | 1,3   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გარანდული ხის მასალა (წიფელი)                                                                        | მ³    | 0,1   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ყვითელი ქვიშა                                                                                        | მ³    | 0,3   |   |   |   |   |   |    |    |
| 19 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15 კმ-მდე მანძილზე                       | ტ     | 7,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                         |       |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                    | %     |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                         |       |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მოგება                                                                                               | %     |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                          |       |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გაუთვალისწინებული ხარჯები                                                                            | %     | 3,0   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                          |       |       |   |   |   |   |   |    |    |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                               | %     | 18,0  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>სულ</b>                                                                                           |       |       |   |   |   |   |   |    |    |

**კოჯორი, იუნკერების ქ. N2-ში დევნილების დასახლებასთან არსებული  
2 ბაღის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა**

| 1 | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ზომის<br>ერთ. | რაოდ. | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |       | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3             | 4     | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
|   | <b>სვერი 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
| 1 | ტერიტორიის გასუფთავება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | მ³            | 300   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2 | ადგილზე მოძრავი საქანელის<br>დემონტაჟი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ც             | 1     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3 | საბაღე სკამის მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ<br>იქნეს შემსყიდველთან იხ. დანართი<br>N#1                                                                                                                                                                                                                                                 | ც             | 3     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4 | ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი<br>N#2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ც             | 3     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5 | "აიწონა-დაიწონას" პლასტმასის<br>ქარხნული დასჯდომების მონტაჟი                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ც             | 8     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6 | არსებულ კომბინირებულ<br>სასრიალო-საქანელაზე პლასტმასის<br>ქარხნული საქანელების მონტაჟი                                                                                                                                                                                                                                                                  | ც             | 2     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7 | სვერში არსებული (ორმხრივი)<br>სკამების და "აიწონა-დაიწონას"<br>ლითონის დეტალების დამუშავება<br>ჟანგის მოსახსნელი სითხით. და<br>შედგება ანტიკოროზიული<br>საღებავით (2 ფენა) ფერები<br>შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან. სკამის ხის<br>დეტალების დამუშავება<br>ზუმფარით, გაწმენდა და გალაქვა<br>ანტისეპტიკური ლაქით (2 ფენა)                            | ც             | 8,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ლაქი ხის ანტისეპტიკური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | კგ            | 3,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ლ             | 2,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | კგ            | 3,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ანტიკოროზიული საღებავის<br>პიგმენტი; კოლორი                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | კგ            | 3,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8 | ბეტონი სამონტაჟო<br>სამუშაოებისთვის B-22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | მ³            | 0,50  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | <b>სვერი 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9 | სვერში არსებული სკამების,<br>"აიწონა-დაიწონას" საქანელას,<br>ჩამოსასრიალებლის ლითონის<br>დეტალების დამუშავება ჟანგის<br>მოსახსნელი სითხით და შედგება<br>ანტიკოროზიული საღებავით (2<br>ფენა) სკამებს ხის დეტალების<br>დამუშავება ზუმფარით, გაწმენდა<br>და შედგება ანტისეპტიკური<br>საღებავით (2 ფენა) ფერები<br>შეთანხმებული უნდა იქნეს<br>შემსყიდველთან | ც             | 7,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ლ             | 5,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | კგ            | 6,00  |              |      |              |      |                         |      |      |

| 1  | 2                                                                                             | 3  | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|----|----|
|    | ანტიკოროზიული საღებავის<br>პიგმენტი; კოლორი                                                   | კგ | 3,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | საღებავი ანტისეპტიკური                                                                        | კგ | 3,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | კოლორი ზეთის საღებავის                                                                        | კგ | 3,00 |   |   |   |   |   |    |    |
| 10 | ხის დასაჯდომის მოწყობა<br>საქანელაზე                                                          | ც  | 2,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მაგარი ჯის ხის მასალა<br>დამუშავებული (სისქით 40 მმ)                                          | გ³ | 0,30 |   |   |   |   |   |    |    |
| 11 | სკვერის სავალ ნაწილზე პეშის<br>დაყრა ფრაქცია 5-10 მმ, 10 სმ<br>სისქით დატკეპნილ მდგომარეობაში | გ³ | 20   |   |   |   |   |   |    |    |
| 12 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიომცდელზე და<br>გატანა 15 კმ-მდე მანძილზე         | ტ  | 1,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                  |    |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                             | %  |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                  |    |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მოგება                                                                                        | %  |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                   |    |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                     | %  | 3,0  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                   |    |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                        | %  | 18,0 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>სულ</b>                                                                                    |    |      |   |   |   |   |   |    |    |

კოჯორი, კაჭახიძის ქუჩაზე არსებული ზადის  
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| 1  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                                        | ზომის<br>ერთ. | რაოდ.  | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                            |               |        | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                          | 3             | 4      | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1  | დაზიანებული სკამების დემონტაჟი                                                                                                                                                             | ც             | 3      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2  | დაზიანებულ ადგილებში<br>მავთულზადის ღობის გამაგრება                                                                                                                                        | მ²            | 22,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3  | სკვერის გვერდში შესასვლელი<br>კარის მოწყობა კუთხოვანებით;<br>მავთულზადის ჩასმა და მოჭიმვა                                                                                                  | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4  | სკვერში და მიმდებარე<br>ტერიტორიაზე მავთულზადის<br>ღობის დამუშავება ჟანგის<br>მოსახსნელი სითხით. და შეღებვა<br>ანტიკოროზიული საღებავით (2<br>ფენა) ფერი შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან | მ²            | 272,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                                                    | ლ             | 68,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული                                                                                                                                                            | კგ            | 91,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5  | საბაღე სკამის მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ<br>იქნეს შემსყიდველთან<br>იხ. დანართი №1                                                                                     | ც             | 6      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6  | ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი №2                                                                                                                                                          | ც             | 3      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7  | "აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ<br>იქნეს შემსყიდველთან<br>იხ. დანართი №4                                                                                 | ც             | 2      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8  | საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი;<br>საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან იხ. დანართი №3                                                                                 | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9  | საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი<br>№5; საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან                                                                                            | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 10 | ბეტონი სამონტაჟო<br>სამუშაოებისთვის B-22.5                                                                                                                                                 | მ³            | 3,50   |              |      |              |      |                         |      |      |
| 11 | ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის<br>მოწყობა; იხ. დანართი №2                                                                                                                                   | მ²            | 1,3    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | გარანდული ხის მასალა (წიფელი)                                                                                                                                                              | მ³            | 0,1    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ყვითელი ქვიშა                                                                                                                                                                              | მ³            | 0,3    |              |      |              |      |                         |      |      |
| 12 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიომცდელზე და<br>გატანა 15 კმ-მდე მანძილზე                                                                                                      | ტ             | 6,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                                                               |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                                                                          | %             |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                                                               |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | მოგება                                                                                                                                                                                     | %             |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                                                                |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | გაუთვალისწინებული ხარჯები                                                                                                                                                                  | %             | 3,0    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                                                                |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                                                                                                                     | %             | 18,0   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | <b>სულ</b>                                                                                                                                                                                 |               |        |              |      |              |      |                         |      |      |

კოჯორი, კოჯორის შესასვლელთან არსებული ბაღის  
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| 1  | სამუშაოს დასახელება                                                                                              | ზომის<br>ერთ. | რაოდ. | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|    |                                                                                                                  |               |       | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                                                                                | 3             | 4     | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1  | ბარელიეფის გასუფთავება ქიმიური<br>საშუალებებით                                                                   | მ²            | 15,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქიმიური საშუალებები                                                                                              | ლ             | 3     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2  | მილ-კვადრატის მოაჯირის<br>დემონტაჟი                                                                              | მ²            | 4,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3  | ასფალტო-ბეტონის საფარის<br>დემონტაჟი                                                                             | მ²            | 4,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4  | ბაზალტის ფილების მოწყობა                                                                                         | მ²            | 4,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5  | ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის<br>(ფრაქცია 10- 20 მმ) ნარევით (7სმ<br>ლატექსიანი მდგომარეობაში)                    | მ³            | 0,3   |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა<br>(5სმ)                                                                          | მ²            | 4,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                        | მ³            | 0,20  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე                                                                                         | კგ            | 36,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6  | სანიაღვრეს ამოსუფთავება                                                                                          | მ             | 1,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7  | არსებულ ჭის ხუფზე<br>ხელოვნური ბაღახის "მწვანე<br>საფარი"-ს სისქით 20 მმ-იანი<br>მოწყობა                         | მ²            | 1,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 8  | დაზიანებული ადგილების შელესვა<br>ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                                          | მ²            | 45    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                            | მ³            | 4,50  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 9  | სკვერის ტერიტორიაზე შებრიზგვა<br>საფასადე საღებავის პიგმენტთა<br>ერთად; ფერი შეთანხმებულ იქნას<br>შემსყიდველთან  | მ²            | 45,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                        | მ³            | 2,25  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საფასადე საღებავის პიგმენტი.<br>კოლორი                                                                           | კგ            | 5,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 10 | გზისკენ მდებარე ბეტონის<br>ბორდიურის შეღებვა<br>შუქამრეკვლი შავ-თეთრი საღებავით<br>(არაკალი; 2 ფენა)             | მ²            | 8     |              |      |              |      |                         |      |      |
| 11 | ახალი მილ-კვადრატის მოაჯირის<br>მონტაჟი; არსებულის ანალოგიური                                                    | გრძ.მ         | 12,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | მილკვადრატი 60X30 2მმ                                                                                            | გრძ.მ         | 36    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ლითონის ფურცელი 150X150X10                                                                                       | მ²            | 0,405 |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | არმატურა A-III d=10mm                                                                                            | ტ             | 0,009 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 12 | მოაჯირების დამუშავება ჟანგის<br>მოსახსნელი სითხით და შეღებვა<br>(2 ფენა) ფერი შეთანხმებულ იქნეს<br>შემსყიდველთან | გრძ.მ         | 12    |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | საღებავი ზეთოვანი<br>ანტიკოროზიული                                                                               | კგ            | 3     |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                          | ლ             | 2,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|    | ანტიკოროზიული საღებავის<br>პიგმენტი; კოლორი                                                                      | კგ            | 1,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 13 | ბეტონი სამონტაჟო<br>სამუშაოებისთვის B 22.5                                                                       | მ³            | 1,50  |              |      |              |      |                         |      |      |

| 1  | 2                                                                                  | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|----|----|
| 14 | საშუალო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიტმცლელზე და<br>გატანა 15 კმ-მდე მანძილზე | ტ | 1,00 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჯამი:                                                                              |   |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                  | % |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჯამი:                                                                              |   |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მოგება                                                                             | % |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჯამი                                                                               |   |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                          | % | 3,0  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჯამი                                                                               |   |      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | დ.ღ.გ.                                                                             | % | 18,0 |   |   |   |   |   |    |    |
|    | სულ                                                                                |   |      |   |   |   |   |   |    |    |

ოქროყანა „ა“ ზონაში არსებული ბადის  
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| 1 | სამუშაოს დასახელება                                                                                                         | ზომის<br>ერთ. | რაოდ.  | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები |      | ჯამი |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|------|------|
|   |                                                                                                                             |               |        | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი            | ჯამი |      |
| 1 | 2                                                                                                                           | 3             | 4      | 5            | 6    | 7            | 8    | 9                       | 10   | 11   |
| 1 | ტერიტორიის გასუფთავება                                                                                                      | მ²            | 860,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 2 | დაზიანებული ბორდიურის<br>დემონტაჟი                                                                                          | გრძ.მ         | 230,0  |              |      |              |      |                         |      |      |
| 3 | საცურაო აუზის ამოსუფთავება.<br>სისტემის გამართვა ყველა საჭირო<br>ფასონური დეტალის გათვალისწინებით                           | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ტრანშეის გაჭრა ხელით                                                                                                        | მ³            | 20,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ნაწიბურების დამუშავება ხერხით                                                                                               | გრძ.მ         | 20     |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა<br>პნევმატური ჩაქუჩით                                                                        | მ³            | 0,60   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | პლასტმასის მილი დ 50 X2.33 მმ                                                                                               | გრძ.მ         | 40,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | პლასტმასის მილი დ 25X 4.6 მმ                                                                                                | გრძ.მ         | 2,00   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილის<br>ქვემოთ 10 სმ ზემოთ-20სმ (კ=1.12)                                                            | მ³            | 13,40  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი<br>ნარევით ფრაქცია: 0-70 მმ.) (კ=1.22)                                                     | მ³            | 9,60   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | 60% იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა<br>ნაწიბურებზე; 0.35 ლ-გრძ.მ-ზე                                                            | გრძ.მ         | 20     |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა<br>ფრაქციული ღორღით (ფრაქცია<br>0-40მმ) (კ=1.26)                                               | მ³            | 0,76   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ბიტუმის ემულსიის მოხსნა 0.7ლ-1კვ.მ-ზე                                                                                       | ლ             | 4,2    |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | მსხვილ-მარცვლოვანი ასფ. ბეტონის<br>ცხელი ნარევის მოწყობა სისქით 6 სმ<br>(139.5კგ მ²ზე)                                      | მ²            | 6      |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ბიტუმის ემულსიის მოხსნა<br>0.35 ლ -1 კვ.მ -ზე                                                                               | ლ             | 2,1    |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | წვრილ-მარცვლოვანი ასფ. ბეტონის<br>ცხელი ნარევის მოწყობა სისქით 4 ს<br>(97,4კგ მ²ზე)                                         | მ²            | 6      |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | თუჯის ხუფი 90X90                                                                                                            | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 4 | საცურაო აუზის შიდა მხარის<br>მოპირკეთება ყინვაგამძლე მოზაიკური<br>ფილით                                                     | მ²            | 18,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა(5სმ)                                                                                         | მ²            | 18,00  |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                                   | მ³            | 0,90   |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე                                                                                                    | კგ            | 108,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 5 | საცურაო აუზის მოპირკეთება გარედან<br>ბაზალტის ფილით არსებული<br>ბაზალტის ფილის გათვალისწინებით<br>ბაზალტის ფილა სისქით 30მმ | მ²            | 2      |              |      |              |      |                         |      |      |
| 6 | ახალი ბაზალტის ბორდიურის<br>მოწყობა                                                                                         | გ.მ           | 230,00 |              |      |              |      |                         |      |      |
| 7 | საცურაო აუზის ჰორიზონტალური<br>ზედაპირის მოპირკეთება რეზინის<br>ფილით                                                       | მ²            | 6      |              |      |              |      |                         |      |      |
|   | საცურაო აუზში ჩასასვლელი კიბის<br>მონტაჟი                                                                                   | ც             | 1      |              |      |              |      |                         |      |      |

| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3  | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|---|---|---|----|----|
| 8  | კაუჩუკის რბილი იატაკის მოწყობა<br>სათამაშო მოედანზე                                                                                                                  | მ² | 68      |   |   |   |   |   |    |    |
|    | კაუჩუკის ფილა (წებოთი)                                                                                                                                               | მ² | 68,00   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გრუნტის დამუშავება                                                                                                                                                   | მ³ | 6,80    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ღორღი 10 სმ                                                                                                                                                          | მ³ | 6,80    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | საბავშვო მოედანის ქვიშა ცემენტის<br>ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)                                                                                                            | მ² | 68,00   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                                                                            | მ³ | 3,40    |   |   |   |   |   |    |    |
| 9  | სავალ ნაწილზე ბეტონის ფილის მოწყ.                                                                                                                                    | მ² | 214,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ფილა ბეტონის მოზაიკის ზედაპირით<br>სისქით 30 მმ                                                                                                                      | მ² | 214,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის<br>(ფრაქცია 10- 20 მმ) ნარევით (7სმ<br>დატკეპნილ მდგომარეობაში)                                                                         | მ³ | 21,4    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)                                                                                                                                 | მ² | 214,00  |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1                                                                                                                                            | მ³ | 42,80   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე                                                                                                                                             | კგ | 1284,00 |   |   |   |   |   |    |    |
| 10 | სკვერში არსებული სკამის ლითონის<br>დეტალების დამუშავება ჟანგის<br>მოსახსნელი სითხით. და შეღებვა<br>ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა)<br>ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან | მ² | 3,00    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ჟანგის მოსახსნელი სითხე                                                                                                                                              | ლ  | 2,00    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული                                                                                                                                      | კგ | 1,00    |   |   |   |   |   |    |    |
| 11 | სკამის ხის დეტალების დამუშავება<br>ზუმფარით და გალაქვა ფერმიცემულ<br>ანტისეპტიკური ლაქით (2 ფენა)                                                                    | მ² | 8,00    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ლაქი ხის ანტისეპტიკური                                                                                                                                               | კგ | 3,00    |   |   |   |   |   |    |    |
| 12 | საბაფე სკამის მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმდეს<br>შემსყიდველთან იხ. დანართი №1                                                                         | ც  | 6       |   |   |   |   |   |    |    |
| 13 | ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დან. №2                                                                                                                                       | ც  | 4       |   |   |   |   |   |    |    |
| 14 | "აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი<br>ადგილი მონტაჟისას შეთანხმდეს<br>იქნეს შემსყიდველთან იხ. დან. №3                                                                  | ც  | 2       |   |   |   |   |   |    |    |
| 15 | საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი;<br>საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმდეს იქნეს შემსყიდველთან<br>იხ. დანართი №4                                                            | ც  | 1       |   |   |   |   |   |    |    |
| 16 | საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი №5<br>საქანელას ზუსტი ადგილი<br>შეთანხმდეს შემსყიდველთან                                                                              | ც  | 1       |   |   |   |   |   |    |    |
| 17 | ბეტონი სამონტაჟო სამუშაოებისთვის<br>B-22.5                                                                                                                           | მ³ | 4,00    |   |   |   |   |   |    |    |
| 18 | ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის<br>მოწყობა; იხ. დანართი №2                                                                                                             | მ² | 1,3     |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გარანდული ხის მასალა (წიფელი)                                                                                                                                        | მ³ | 0,1     |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ყვითელი ქვიშა                                                                                                                                                        | მ³ | 0,3     |   |   |   |   |   |    |    |
| 19 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა<br>ხელით ავტოთვიმცლელზე და<br>გატანა 15 კმ-მდე მანძილზე                                                                                 | ტ  | 61,83   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                                         |    |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                                                    | %  |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                                         |    |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | მოგება                                                                                                                                                               | %  |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                                          |    |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                                                                            | %  | 3,0     |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                                          |    |         |   |   |   |   |   |    |    |
|    | დ.ღ.გ.                                                                                                                                                               | %  | 18,0    |   |   |   |   |   |    |    |
|    | <b>სულ</b>                                                                                                                                                           |    |         |   |   |   |   |   |    |    |

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული  
ანალოგიური სამუშაოების თაობაზე

| N | შესრულებული სამუშაოს დასახელება | შემსყიდველის<br>დასახელება და<br>სატენდერო<br>განცხადების (SPA)<br>ნომერი | სამუშაოს<br>შესრულების<br>დრო (წელი) | შესრულებული<br>სამუშაოს<br>ღირებულება<br>(ლარი) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   |                                 |                                                                           |                                      |                                                 |
|   |                                 |                                                                           |                                      |                                                 |
|   |                                 |                                                                           |                                      |                                                 |
|   |                                 |                                                                           |                                      |                                                 |
|   |                                 |                                                                           |                                      |                                                 |
|   | სულ:                            |                                                                           |                                      |                                                 |

შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული საერთო სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 800 000 ლარზე ნაკლები. აღნიშნული ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს წინამდებარე ცხრილში, რომელიც სატენდერო წინადადებასთან ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
- თუ ცხრილში ნაჩვენებ სამუშაოები არ განხორციელებულა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, ამ შემთხვევაში უნდა აიტვირთოს სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი საბუთი (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და სხვა სახის დოკუმენტი).