

ქ. ზუგდიდი, დემურიას №1 საცხოვრებელი სახლის გაზმომარაგება.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1
გაზმომარაგება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: ნახაზები გმ-1

შედგენილია 2016წ. I კვ დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო დირებულება	0.00	ლარი
მათ შორის ხელფასი	0.00	ლარი

№	აფუძველ	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები												
1	16-8-1	ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის $\varnothing=15\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი მილი $\varnothing=15\text{მმ}$ სხვა მასალები	გრძ.მ.		340.00							
			კაც/სთ	0.663	225.42							
			ლარი	0.046	15.64							
			პბ	0.986	335.24							
			ლარი	0.028	9.52							
2	16-8-1	ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის $\varnothing=20\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი მილი $\varnothing=20\text{მმ}$ სხვა მასალები	გრძ.მ.		600.00							
			კაც/სთ	0.663	397.8							
			ლარი	0.046	27.6							
			პბ	1.130	678.00							
			ლარი	0.028	16.8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	16-8-3	ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის $\emptyset=100\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ელ.შედურებული ფოლადის სწორნაკერიანი მილი $\emptyset=100\text{მმ}$ სხვა მასალები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	85.00 0.863 0.0678 10.850 0.0424	73.355 5.763 922.25 3.604							
4	16-8-3	ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი უიზოლაციო მილის $\emptyset=80\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ელ.შედურებული ფოლადის სწორნაკერიანი მილი $\emptyset=80\text{მმ}$ სხვა მასალები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	95.00 0.863 0.0678 6.360 0.0424	81.985 6.441 604.20 4.028							
5	16-8-1	ელ.შედუდებული ფოლადის სწორნაკერიანი მილი გარცმისთვის $\emptyset=40\text{ მმ}$ შრომითი რესურსები მანქანები გარცმის მილი $\emptyset=40\text{მმ}$ დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ლარი		38.00 0.663 0.046 1.000 0.028							
6	22-36-1	გარცმის მილში მილის გატარება შრომის დანახარჯი სხვა მანქანები ლითონის ნაჭედი რეზინი სხვა მასალები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	38.00 0.97 0.0009 0.538 0.226 0.0101	38.00 38.00 0.03 20.44 8.59 0.38							
6	25-41-1	პირაპირების გაშუქება გამა სხივებით შრომითი რესურსები მანქანები მასალები	პირაპ. კაც/სთ ლარი ლარი	160.0 1.70 2.05 1.16	272.0 328.0 185.6							
7	19-6-1.გამ	ბურთულიანი ონკანი $\emptyset=15\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები	ცალი კაც/სთ	94.0 1.69	158.86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები ზამბარქუროიანი ონკანი $\emptyset=15\text{მმ}$ სხვა ხარჯები	ლარი	0.63	59.22							
8	19-6-1-გამ	ბურთულიანი ონკანი $\emptyset=20\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ზამბარქუროიანი ონკანი $\emptyset=20\text{მმ}$ სხვა ხარჯები	ცალი კაც/სთ ლარი	1.00 0.58	94.00 54.52							
9	19-6-1-გამ	ონკანი მრიცხველებისათვის $\emptyset=20\text{მმ}$ მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ონკანი $\emptyset=20\text{მმ}$ სხვა ხარჯები	ცალი კაც/სთ ლარი	1.69 0.63	79.43 29.61							
10	20-18-1	კაუჭების მონტაჟი (115ცალი) შრომითი რესურსები მანქანები კაუჭები სხვა მასალები	კბ კაც/სთ ლარი	1.00 0.0981 0.0046	155.25 15.23 0.71							
11	16-11-1-გამ	ფოლადის ფასონური ნაწილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები წამგვარი 90° d80 წამგვარი 90° d100 წამგვარი 90° d20 დამხმობი d20 დამხმობი d15 დამხმობი d80 გადამყვანი 100X80 გადამყვანი 40X100 დანარჩენი ხარჯები	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ლარი	0.920 0.120 პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით 0.070	267.00 245.64 32.04 1.00 2.00 120.00 47.00 94.00 1.00 1.00 18.69							
12	20-18-1	კრონშტეინების მოწყობა(21ცალი)	კბ		118.65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი ოქსიჟენის მანქანები კრონშტეინი სხვა მასალები	კაც/სთ ლარი ბბ ლარი	0.0981 0.0046 1.00 0.0034	11.64 0.55 118.65 0.40							
13	46-18-7	კედლის გახვრება შრომითი ოქსიჟენის მანქანები	ადგ კაც/სთ ლარი	1.13 0.69	94.00 106.22 64.86							
14	საბაზრო	ამოტებილი ადგილების ამოვსება შრომითი ოქსიჟენის მასალა	ადგილი ადგილი ადგილი	1.00 1.00 1.00	94.0 94.0 94.0							
15	19-11-3	ლითონის ყუთის მონტაჟი მრიცხველისათვის შრომითი ოქსიჟენის მანქანები ლითონის ყუთი კრონშტეინი სხვა მასალები	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი ბბ ლარი		47.00 2.55 0.08 1.00 3.42 0.52							
16	19-12.	ღიად გამაფალი გაზსადენის გამოცდა შრომითი ოქსიჟენის მასალა	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი		1120.0 390.88 46.14							
17	15-164-8	ღიად გამაფალი გაზსადენის შეღებვა ზეთის საღებავით 2 ჯერ ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები საღებავი ზეთოვანი სხვა მასალები	პპ.მ კაც/სთ ლარი ბბ ლარი		190.10 129.27 0.06 51.90 0.36							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		I თავის ჯამი										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II მოწყობილობის მონტაჟი										
1	11-157-1	გაზის მრიცხველის მონტაჟი G4-T შრომითი რესურსები მრიცხველი G4-T სხვა მასალები	ცალი გაც/სთ	2.00 1.00	47.00 94.00 47.00 18.33							
		ჯამი										
		სატანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%									
		ჯამი										
		ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		II თავის ჯამი										
		I+ II თავის ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ ჯამი										