

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი



სოფ. ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის
რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV კოდი -45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები

2016 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან (საგადასახადოდან) ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

2.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

- ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).
- ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.
- გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ვრცელდება სუბკონტრაქტორებზეც (მათი არსებობის შემთხვევაში).

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია

3.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

3.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 527 748 (ხუთასოცდაშვიდი ათას შვიდასორმოცდარვა) ლარს. შესყიდვის ობიექტია სოფ. ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

3.1.2 დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი, 2016 წელი-213 839 ლარი, 2017 წელი-313 909 ლარი.

3.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

3.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

3.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

3.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

3.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით.

3.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნაღებთან პერიოდში წარმოებასთან.

3.2.6 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (რაც გულისხმობს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრად განსხვავებული ღირებულების წარმოდგენას), შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). აღნიშნული დასაბუთების და/ან ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.2.7 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

3.2.8 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

3.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 8 (რვა) თვეში.

3.3.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. შენიშვნა: „ეტაპი“- იგულისხმება სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა ქვემოთ მოცემული ეტაპების მიხედვით. მიმწოდებელმა ეტაპების გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს ობიექტისთვის გათვალისწინებული 8 თვის ჩათვლით.

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას 2016 წელს შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი-2 თვე. არანაკლებ 2016 წელს გამოყოფილი თანხის-213 839 ლარის 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი-2 თვე. 2016 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით. 2016 წელს გამოყოფილი თანხის-213 839 ლარის 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას 2017 წელს შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- III ეტაპი-2 თვე. არანაკლებ 2017 წელს გამოყოფილი თანხის-313 909 ლარის 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- IV ეტაპი-2 თვე. არანაკლებ 2017 წელს გამოყოფილი თანხის-313 909 ლარის 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

4. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

4.1 რეკვიზიტები დანართი #1-ის მიხედვით;

4.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #5-ის შესაბამისად; მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

4.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, სატენდერო დოკუმენტაციის 3.3.2 პუნქტის თანახმად (მიმწოდებელმა ეტაპების გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს ეტაპების მიხედვით);

4.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 ივნისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (შენობის მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტრუქცია) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 500 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი N 4-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა #2, ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ხელვაჩაურის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

5. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

6. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

6.1 ანგარიშსწორების პირობა:

6.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი.

6.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით ან/და ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, რომელიც უნდა შეადგენდეს 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის არაუმეტეს 20%-ს.

6.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) წინასწარი ანგარიშსწორებისას - საბანკო გარანტია არაუმეტეს 20%-ისა, წინასწარი გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის წინასწარი გადახდის უპირობო საბანკო გარანტიის (გაცემული ბანკის მიერ) შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა შეადგენდეს არაუგვიანეს 2017 წლის 01 მარტისა.

ბ) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად წარმოდგენილი სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, (რითაც დადასტურდება 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი) გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2, ფორმა #3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

გ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, (რითაც დადასტურდება 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6.1.4 ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება შუალედური მიღება- ჩაბარების აქტით, ფორმა #2–ით, ფორმა #3, ამ ფორმაში გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების სასაქონლო ზედნადებების ასლებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციით) ღირებულების 50% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დანარჩენი 50% – ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის გამოქვითვა მოხდება 2016 წელს ეტაპებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ანაზღაურდება სრულად.

6.1.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

6.1.6 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

6.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - სახურავზე - 5 წელი, კარ-ფანჯრებზე - 5 წელი, ელექტროგაყვანილობაზე - 5 წელი, წყლისა და საკანალიზაციო მილებზე - 5 წელი, გათბობის ქვაბზე - 4 წელი, გათბობის მილებზე - 5 წელი, გათბობის რადიატორებზე - 5 წელი.

6.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

6.3.1 მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

6.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

6.3.3 მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაკისრების პირობები:

ა) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. (ვადაგადაცილებული დღეები ითვლება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის შემდეგ). თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით.

6.3.4 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

6.3.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 6.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

6.4.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.4.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

6.4.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

6.4.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

6.4.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

6.4.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტი) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

6.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

6.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (გაცემული ბანკის მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი #3-ის მიხედვით (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას). თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 5%-დან 10%-მდე ოდენობით. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას.

6.6 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

6.6.1. შესყიდვის ობიექტის ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის (რითაც დადასტურდება: 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი) გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფორმა #2-ის წარმოდგენის შემდეგ. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

6.6.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარება ხდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის (რითაც დადასტურდება: 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი) შესრულებული სამუშაოების ფორმა #2-ის წარმოდგენის შემდეგ. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

6.6.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

6.7.1 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდგომ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა, რითაც დადასტურდება: 1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე, 2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა, 3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი)

7. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. #23, ტელ: 0422 259327 თინათინ ვარშანიძე.

8. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე.

ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა

სოფ. ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის
რეკონსტრუქციის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა N1-1
1.1 სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ბეგელი კარ-ფანჯრების ბლოკების დემონტაჟი I და II სართულიდან 144+107,5	მ²	251,50
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	392,34
1,2	მანქანები	ლარი	24,65
2	დაზიანებული ხის კოჭების დემონტაჟი ჭერზე	მ²	120,00
2,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34,68
2,2	მანქანები	ლარი	7,20
3	ჭერიდან დსპ პანელების დემონტაჟი	მ²	300,00
3,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	197,40
3,2	მანქანები	ლარი	14,91
4	დაზიანებული ბათქაშის დემონტაჟი შიგა და გარე კედლებზე	მ²	200,00
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	37,20
4,2	მანქანები	ლარი	0,32
5	დაზიანებული კედლის მოხვეწა შიგა და გარე	მ²	800,00
5,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	148,80
5,2	მანქანები	ლარი	1,28
6	არსებული ხის ტიხარის კედლების დემონტაჟი II სართულზე	მ³	8,56
6,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	41,09
6,2	მანქანები	ლარი	9,42
7	ბეტონის იატაკის დემონტაჟი ჩასასვლელი ხვეული კიბის მოსაწყობად 1,25კუბ.მ	ტ	0,300
7,1	შრომითი დანახარჯი 23,8X0,4	კაც/სთ	10,47
8	ბეტონის გარე კედლის დაშლა 20სმ	მ³	17,25
8,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	227,70
8,2	მანქანები	მ³	166,12
9	ბეტონის კიბის ნაწილის დემონტაჟი ინგალიდთა პანდუსის მოსაწყობად	მ³	0,90
9,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,88
9,2	მანქანები	მ³	8,67
10	ბუტო ბეტონის შიგა კედლის ტიხარის დაშლა (საკონფ.დარბაზი ყოფილი არქივი)	მ³	12,00
10,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	70,80
10,2	მანქანები	მ³	21,60
11	ბეტონის ღიობების დემონტაჟი I სართულზე	მ³	2,64
11,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34,85
11,2	მანქანები	მ³	25,42
12	ხის იატაკების აყრა II სართულზე	100 მ²	3,50
12,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	101,15

12,2	მანქანები	ლარი	21,98
13	სამშენებლო ნაგვის შენობიდან ხელით გამოტანა	მ³	60,0
13,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	60,00
14	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე	მ³	60,0
14,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	60,00
15	ავტოთვითმცლელით სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ მანძილზე	რ	8,0
15,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	8,00
	სანკვანძის მიშენება		
16	მიწის დამუშავება ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	3,80
16,1	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	7,90
17	ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა	მ³	0,50
17,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,32
17,2	ღორღი	მ³	0,63
18	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,0122
18,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,42
18,2	მანქანები	მან/სთ	1,29
18,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	1,24
18,4	ყალიბის ფარი	მ²	1,71
18,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0177
18,6	ელექტროდი	ტონა	0,0031
18,7	სხვა მასალები	ლარი	0,903
19	ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,0070
19,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,98
19,2	მანქანები	მან/სთ	0,74
19,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	0,71
19,4	ყალიბის ფარი	მ²	0,98
19,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0102
19,6	ელექტროდი	ტონა	0,0018
19,7	სხვა მასალები	ლარი	0,518
20	ზეძირკვლის შევსება ღორღით	მ³	2,30
20,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,05
20,2	ღორღი	მ³	2,88
21	ბეტონის იატაკის მოწყობა 10სმ სისქის	100მ³	0,0143
21,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,21
21,2	მანქანები მიქსერი	მან/სთ	1,44
21,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	1,45
21,4	ყალიბის ფარი	მ²	2,00
21,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0207
21,6	ელექტროდი	ტონა	0,0036
21,7	სხვა მასალები	ლარი	1,058
22	კედლებისა ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით 20სმ	მ³	4,10
22,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	32,43
22,2	მანქანები	მან/სთ	2,83
22,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,45
22,4	ბეტონი ბლოკები 20სმ	ც	344,40
22,5	სხვა მასალები	ლარი	0,49
23	ტიხარის ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით 10სმ	მ³	1,34
23,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,60
23,2	მანქანები	მან/სთ	0,92
23,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,15
23,4	ბეტონი ბლოკები 10სმ	ც	112,56

23,5	სხვა მასალები	ლარი	0,16
24	რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,0030
24,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,56
24,2	მანქანები	მან/სთ	0,32
24,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	0,30
24,4	არმატურა Φ12AIII	გ/მ	48,000
24,5	არმატურა Φ-6 A-I	გ/მ	37,50
24,6	ყალიბის ფარი	მ²	0,42
24,7	დახერხილი ხე	მ³	0,0044
24,8	ელექტროდი	ტონა	0,0008
24,9	სხვა მასალები	ლარი	0,222
25	ბათქაშის მოწყობა შიგა კედლებზე	100 მ²	0,54
25,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	54,54
25,2	მანქანები	მან/სთ	1,46
25,3	კირ-ცემენტის დუღაბი	მ³	1,19
25,4	სხვა მასალები	ლარი	1,44
26	ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე	100 მ²	0,20
26,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	20,20
26,2	მანქანები	მან/სთ	0,54
26,3	კირ-ცემენტის დუღაბი 1:6	მ³	0,44
26,4	სხვა მასალები	ლარი	0,53
27	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკათ სამ კვანძში	100მ²	0,120
27,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,20
27,2	მანქანები	მან/სთ	0,30
27,3	პლასტიკატის ფენილი 20სმ	მ²	12,60
27,4	პლასტიკატის კუთხოვანა	გ/მ	14,40
27,5	ხის ლარტყა	გ/მ	36,00
27,6	ლურსმანი	კგ	3,60
27,7	სხვა მასალა	მან	0,05
28	ხაოიანი ზედაპირის მეთლახის (ხელოვნური) მოწყობა	100 მ²	0,12
28,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,18
28,2	მანქანები	მან	0,52
28,3	ხაოიანი მეთლახის ფილა	მ²	12,12
28,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,25
28,5	სხვა მასალა	მან	0,30
29	კაფელის ფილების აკვრა კედელზე	100 მ².	0,5200
29,1	შრომითი დანახარჯი	ლარი	88,40
29,2	მანქანები	მან	1,04
29,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,78
29,4	კერამიკული ფილა კედლის	მ²	52,00
29,5	სხვა მასალა	მან	0,36
30	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5სმ	100 მ²	0,1200
30,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	2,42
30,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	0,17
30,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	0,60
30,4	სხვა მასალები	ლარი	0,76
31	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	მ³	0,75
31,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17,85
31,2	მანქანები	მან/სთ	1,58
31,3	ხის მასალა	კუბ.მ.	0,75
31,4	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	1,47
31,5	რუბეროიდი	მ²	2,54
31,6	მავთული კატანკა	კგ	3,29
31,7	სამშენებლო ლურსმანი	კგ	5,40

31,8	სხვა მასალები	ლარი	2,58
32	სახურავის ბურულის მოწყობა პროფნასტილი 0.5მმ სისქის ფურცლებით	100 მ².	0,135
32,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,93
32,2	მანქანები	მან/სთ	0,47
32,3	პროფნასტილი ფურცლები 0.5მმ	მ²	15,53
32,4	მოლარტყვა დახერხილი ხის მასალა სისქე 2,5სმ	კუბ.მ.	0,30
32,5	პროფნასტილი გლუვი ფურცლები 0.5მმ	მ²	6,20
32,6	ანკერი (პაკოკი)	კგ	2,03
32,7	ქანჩი (შურუპი)	კგ	1,43
32,8	სხვა მასალები	ლარი	1,10
II სართული			
33	ბეტონის იატაკის მოწყობა 7სმ სისქის	100მ³	0,2450
33,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	209,23
33,2	მანქანები მიქსერი	მან/სთ	24,75
33,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	24,87
33,4	ყალიბის ფარი	მ²	34,30
33,5	დახერხილი ხე	მ³	0,3553
33,6	ელექტროდი	ტონა	0,0613
33,7	სხვა მასალები	ლარი	18,130
34	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5სმ	100 მ²	6,00
34,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	120,96
34,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	8,46
34,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	30,12
34,4	სხვა მასალები	ლარი	38,16
35	ტექნოგრანიტის (ხელოვნური) ფილის მოწყობა პოლში	100 მ²	1,10
35,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	102,52
35,2	მანქანები	მან	4,80
35,3	ტექნოგრანტი ხელ. მეთლახის ფილა	მ²	111,10
35,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	2,32
35,5	სხვა მასალა	მან	2,78
36	ხაოიანი ზედაპირის მქონე მეთლახის ფილის მოწყობა საანკანძებში, ღერეფებში და აივანზე	100 მ²	1,80
36,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	167,76
36,2	მანქანები	მან	7,85
36,3	ხაოიანი მეთლახის ფილა	მ²	181,80
36,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	3,80
36,5	სხვა მასალა	მან	4,55
37	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა კაბინეტებში	მ²	190,0
37,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	188,86
37,2	მანქანები	მან/სთ	4,77
37,3	ლამინირებული პარკეტი 12მმ თურქული	მ²	209,00
37,4	პლინტუსი 2,8	გ/მ	203,30
37,5	სხვა მასალა	მან	34,58
I სართული			
38	ბეტონის იატაკის მოწყობა 7სმ სისქის სავეჯუკაციო გასასვლელებისათვის	100მ³	0,0210
38,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17,93
38,2	მანქანები მიქსერი	მან/სთ	2,12
38,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	2,13
38,4	ყალიბის ფარი	მ²	2,94
38,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0305
38,6	ელექტროდი	ტონა	0,0053
38,7	სხვა მასალები	ლარი	1,554

39	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5სმ	100 მ²	5,36
39,1	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	108,06
39,2	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	7,56
39,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	26,91
39,4	სხვა მასალები	ლარი	34,09
40	ტექნოგრანტის (ხელოვნური) ფილის მოწყობა ჰოლში	100 მ²	1,65
40,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	153,78
40,2	მანქანები	მან	7,19
40,3	ტექნოგრანტი ხელ. მეთლახის ფილა	მ²	166,65
40,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	3,48
40,5	სხვა მასალა	მან	4,17
41	ხაოიანი ზედაპირის მქონე მეთლახის ფილის მოწყობა სანკვანებში და დერეფნებში	100 მ²	2,60
41,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	242,32
41,2	მანქანები	მან	11,34
41,3	ხაოიანი მეთლახის ფილა	მ²	262,60
41,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	5,49
41,5	სხვა მასალა	მან	6,58
42	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა კაბინეტებში	მ²	150,0
42,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	149,10
42,2	მანქანები	მან/სთ	3,77
42,3	ლამინირებული პარკეტი 12მმ თურქული	მ²	165,00
42,4	პლინტუსი 2,8	ც/მ	160,50
42,5	სხვა მასალა	მან	27,30
	კედლები		
43	ტიხარის ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით 20სმ სანკვანძსა	მ³	3,00
43,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	23,73
43,2	მანქანები	მან/სთ	2,07
43,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,33
43,4	ბეტონი ბლოკები 20სმ	ც	252,00
43,5	სხვა მასალები	ლარი	0,36
44	ტიხარის ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით 10სმ სანკვანძსა და საგრძნობლოში	მ³	15,00
44,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	118,65
44,2	მანქანები	მან/სთ	10,35
44,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	1,65
44,4	ბეტონი ბლოკები 10სმ	ც	1260,00
44,5	სხვა მასალები	ლარი	1,80
45	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა II სართულზე ფერდობების მოწყობით ერთ მხარეს თბილისოლაციით (პენოპლასტი) 5სმ	100მ²	1,82
45,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	214,76
45,2	მანქანები	ლარი	13,47
45,3	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	კომპლ	183,82
45,4	პენოპლასტი 5სმ	მ²	182,00
45,5	სხვა მასალები	ლარი	11,83
46	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით შიგა ტიხარის კედლების მოწყობა 10სმ სისქით II სართულზე პენოპლასტით	100მ²	3,00
46,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	354,00
46,2	მანქანები	ლარი	22,20
46,3	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	კომპლ	303,00
46,4	პენოპლასტი 5სმ	მ²	300,00
46,5	სხვა მასალები	ლარი	19,50

47	ალუმინის ვიტრაჟის მოწყობა შეშინულ (ყრუ)	100მ²	0,340
47,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	92,48
47,2	ალუმინის ვიტრაჟი	მ²	34,00
48	ალუმინის კარის მოწყობა (თერმო სისტემა)	100მ²	0,149
48,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	40,53
48,2	ალუმინის კარი (თერმო სისტემა)	მ²	4,40
49	გარე კედლის ამოშენება II სართულზე წვრილი საკედლე ბლოკებით 20სმ სანკვანძსა	მ³	23,00
49,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	181,93
49,2	მანქანები	მან/სთ	15,87
49,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	2,53
49,4	ბეტონი ბლოკები 20სმ	ც	1932,00
49,5	სხვა მასალები	ლარი	2,76
50	ბათქაშის მოწყობა შიგა და გარე კედლებზე	100 მ².	3,30
50,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	333,30
50,2	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	ლარი	13,53
50,3	მანქანები 2,7	ლარი	8,91
50,4	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ³	7,85
50,5	სხვა მასალა	მან	0,99
51	კაფელის ფილების აკვრა კედელზე I და II სართ. სანკვანძებში 3მ სიმაღლით	100 მ².	1,0100
51,1	შრომითი დანახარჯი	ლარი	171,70
51,2	მანქანები	მან	2,02
51,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	1,52
51,4	კერამიკული ფილა კედლის	მ²	101,00
51,5	სხვა მასალა	მან	0,71
52	შიგა ბეტონის კედლებისა და თაბაშირბუყაოს ტიხრების დამუშავება და შეღებვა	100 მ².	16,00
52,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1369,60
52,2	მანქანები	ლარი	0,32
52,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	1008,00
52,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	1552,00
52,5	სხვა მასალები	ლარი	25,60
53	მინაპაკეტით შეშინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების და ფრამუგის ჩასმა თეთრი ნსმ I და II სართულზე	მ²	162,67
53,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	162,67
54	მეტალოპლასტიკის კარისა მონტაჟი თეთრი	მ²	54,00
54,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	54,00
55	რკინის კარების მოწყობა	მ²	26,00
55,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	26,00
56	მღფ კარების მოწყობა	მ²	81,50
56,1	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კაც/სთ	81,50
57	ფერდლების მოწყობა ორივე მხარეს (კარი და ფანჯრები)	100 გრძ/მ.	3,330
57,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	163,17
57,2	მანქანები	მან	5,99
57,3	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	3,53
58	ჭერის დამუშავება და შეღებვა I და II სართულზე	100 მ².	13,300
58,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1138,48
58,2	მანქანები	ლარი	0,27
58,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	837,90
58,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	1290,10
58,5	სხვა მასალები	ლარი	21,28
59	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკით სამ კვანძში	100მ²	0,585
59,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	35,10

59,2	მანქანები	მან/სთ	1,46
59,3	პლასტიკატის ფენილი	მ²	61,43
59,4	პლასტიკატის კუთხოვანა	გ/მ	70,20
59,5	ხის ლარტყა	გ/მ	175,50
59,6	ლურსმანი	კგ	17,55
59,7	სხვა მასალა	მან	0,23
60	სასურავზე ხის კოჭებისა მოწყობა, აღდგენა	მ³	1,50
60,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	35,70
60,2	მანქანები	მან/სთ	3,15
60,3	დახერხილი ხის მასალა (კოჭი,დგარი)	მ³	1,50
60,4	ლურსმანი	კგ	10,80
60,5	სხვადასხვა მასალები	ლარი	5,16
61	ბათქაშის აღდგენა გარე კედლებზე	100 მ².	2,50
61,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	252,50
61,2	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	ლარი	10,25
61,3	მანქანები 2,7	ლარი	6,75
61,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	5,95
61,5	სხვა მასალა	მან	0,75
62	გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობის ჩათვლით	100 მ².	15,350
62,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2225,75
62,2	მანქანები	მან/სთ	0,31
62,3	საღებავი ფასადის	კგ	967,05
62,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	1488,95
62,5	სხვა მასალები	ლარი	24,56
63	ფასადის შემოსვა პროფნასტილის ფერადი ფურცლებით 0,55მმ სისქის	100 მ²	2,4750
63,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	108,65
63,2	მანქანები	მან/სთ	8,66
63,3	პროფნასტილი მფერადი ფურცელი 0,55მმ	მ²	284,63
63,4	ლარტყა დახერხილი ხის მასალა სისქე 5სმ	კუბ.მ.	0,80
63,5	მოთუთიებული ფოლ. ურცელი	ტ	0,0248
63,6	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	37,125
63,7	ქანჩი (შურუპი)	კგ	26,235
63,8	სხვა მასალები	ლარი	20,196
64	ლითონის სავეუკაციო კიბის მოწყობა	გ/მ	12,00
64,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	60,00
64,2	მანქანები	მან/სთ	12,00
64,3	მილკვადრატები 120X120X4მმ	გ/მ	7,20
64,4	მილკვადრატები 120X80X4მმ	გ/მ	24,80
64,5	შველერი №14	გ/მ	5,20
64,6	მილკვადრატი 50X50X2	გ/მ	11,00
64,7	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	13,40
64,8	მილკვადრატი 30X20X2	გ/მ	40,20
64,9	კუთხოვანა 40X40X3	გ/მ	17,40
64,10	კუთხოვანა 40X40X3	გ/მ	7,40
64,11	ლითონის ფურცელი 5მმ სისქის	კვ.მ	10,00
64,12	არმატურა დ=22 ა III	გ/მ	3,00
64,13	არმატურა დ=12 ა III	გ/მ	6,30
64,14	ელექტროდი	შეკვრ	3,00
64,15	სხვა მასალები	ლარი	33,36
65	მიწის დამუშავება ლენტური საპირკედლის მოსაწყობად	მ³	1,60
65,1	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	3,33
66	ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა	მ³	0,064
66,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,17
66,2	ღორღი	მ³	0,08

67	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,0086
67,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,34
67,2	მანქანები	მან/სთ	0,91
67,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	0,87
67,4	ყალიბის ფარი	მ²	1,20
67,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0125
67,6	ელექტროდი	ტონა	0,0022
67,7	სხვა მასალები	ლარი	0,636
68	ლითონის მოაჯირების და საფეხურების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,432
68,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	29,38
68,2	მანქანები	ლარი	0,01
68,3	ანტიკოროზიული საღებავი გრუნტი	კგ	10,84
68,4	ზეთოვანი საღებავი	კგ	11,66
68,5	გამსხნელი	კგ	6,48
68,6	სხვა მასალები	ლარი	0,08
69	ხვეული კიბის მოწყობა შენობაში	გ/მ	12,00
69,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	60,00
69,2	მანქანები	მან/სთ	12,00
69,3	ლითონის მილი დ=100 4,5მმ	გ/მ	5,50
69,4	ლითონის მილი დ=50 3მმ	გ/მ	25,50
69,5	კვადრატი 20X20	გ/მ	80,00
69,6	კუთხოვანა 45X45X4	გ/მ	53,00
69,7	ლითონის ფურცლი 5მმ სისქის	კვ.მ	1,21
69,8	ელექტროდი	შეკვრ	3,00
69,9	სხვა მასალები	ლარი	33,36
70	მიწის დამუშავება ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	0,20
70,1	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0,42
71	ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა	მ³	0,030
71,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,08
71,2	ღორღი	მ³	0,04
72	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,0017
72,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,45
72,2	მანქანები	მან/სთ	0,18
72,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	0,17
72,4	ყალიბის ფარი	მ²	0,24
72,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0025
72,6	ელექტროდი	ტონა	0,0004
72,7	სხვა მასალები	ლარი	0,126
73	ლითონის მოაჯირების და საფეხურების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,455
73,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	30,94
73,2	მანქანები	ლარი	0,01
73,3	ანტიკოროზიული საღებავი გრუნტი	კგ	11,42
73,4	ზეთოვანი საღებავი	კგ	12,29
73,5	გამსხნელი	კგ	6,83
73,6	სხვა მასალები	ლარი	0,09
74	მიწის დამუშავება ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	0,20
74,1	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0,42
75	ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა	მ³	0,030
75,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,08
75,2	ღორღი	მ³	0,04
76	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ბეტონი მ-75 (B-7)	100მ³	0,011
76,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,39

76,2	მანქანები	მან/სთ	1,17
76,3	ბეტონი მ-75 (B-7)	მ³	1,12
76,4	ყალიბის ფარი	მ²	1,54
76,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0160
76,6	ელექტროდი	ტონა	0,0028
76,7	სხვა მასლები	ლარი	0,814
77	ბეტონის პანდუსის მოწყობა ბეტონი მ-250 (B-18.5)	100მ³	0,030
77,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	25,62
77,2	მანქანები	მან/სთ	3,18
77,3	ბეტონი მ-250 (B-18.5)	მ³	3,05
77,4	ყალიბის ფარი	მ²	4,20
77,5	დახერხილი ხე	მ³	0,0435
77,6	არმატურა დ=12 ა III	გ/მ	129,6
77,7	არმატურა დ=6 ა I	გ/მ	243,00
77,8	ელექტროდი	ტონა	0,0075
77,9	სხვა მასლები	ლარი	2,220
78	ხორკლიანი ზედაპირის მქონე მჭიმის მოწყობა	100 მ²	0,096
78,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,8
78,2	მანქანები	მან/სთ	0,091
78,3	ცემენტის დუღაბი 2,04	მ³	0,2
78,4	სხვა მასალები	ლარი	0,6
79	ლითონის მოაჯირების მოწყობა პანდუსზე	ტნ	0,1335
79,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,8
79,2	მანქანები	მან/სთ	2,68
79,3	მილკვადრატები 50X50X3	გ/მ	8,75
79,4	მილკვადრატები 50X30X2	გ/მ	19,70
79,5	მილკვადრატები 20X30X2	გ/მ	33,75
79,6	არმატურა ფ20 აIII	გ/მ	3,20
79,7	ლითონის ფურცელი 100X100X5	კვ.მ	0,1575
79,8	ელექტროდი	შეკვრ	1,0
79,9	სხვა მასალები	ლარი	0,4
80	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით პანდუსზე	100 მ²	0,110
80,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,5
80,2	მანქანები	მან/სთ	0,0033
80,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	2,8
80,4	გამსხნელი	კგ	3,0
80,5	სხვა მასალები	ლარი	0,021
81	არსებული მოზაიკის მოხვეწა შენობაში შესასვლელ კიბეებზე და ბაქანზე	მ²	55,00
82	ზღუდარის მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკებით 20სმ	მ³	4,00
82,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	31,64
82,2	მანქანები	მან/სთ	2,76
82,3	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ²	0,44
82,4	კუთხოვანა 70X70X6 2,8X20	გ/მ	56,00
82,5	ზოლოვანა 70X70X6	გ/მ	21,00
82,6	ბეტონი ბლოკები 20სმ	ც	250,00
82,7	სხვა მასალები	ლარი	0,48
83	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ჰოლის ორივე მხარეს არსებულ კიბეებისათვის ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,300
83,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	20,4
83,2	მანქანები	მან/სთ	0,0090
83,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	7,5
83,4	გამსხნელი	კგ	8,1

83,5	სხვა მასალები	ლარი	0,057
84	ფანჯრებზე 30სმ სიგანის საწვეთურისა და რაფების მოწყობა (86X1,25X0,3)	100 კვ.მ.	0,3225
84,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14,16
84,2	მანქანები	მან/სთ	1,13
84,3	პროფნასტილი გლუვი	მ ²	38,70
84,4	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	4,84
84,5	ქანჩი (შურუპი)	კგ	3,42
84,6	სხვა მასალები	ლარი	2,63
85	ბეტონის სარინელი სისქე 10სმ შენობის გარე პერიმეტრზე სიგანე 1მ	100 მ³	0,148
85,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	66,60
85,2	მანქანები (მიქსერი)	მან/სთ	5,48
85,3	ბეტონი	100 მ ³	15,10
85,4	ყალიბის ფარი	მ ²	23,83
85,5	დახერხილი ხე	მ ³	0,2546
85,6	სხვა მასალები	ლარი	0,0281
86	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 7 მეტრამდე	100 კვ.მ.	10,360
86,1	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	235,17
86,2	მანქანები 0,23	ლარი	2,38
86,3	ლით.დეტალები ხარაჩოსთვის	ტონა	0,38
86,4	ხის დეტალები ხარაჩოსთვის	მ ³	0,06
86,5	ფიცარი	მ ²	12,43

ხარჯთაღრიცხვა N1-2
1.2 შიგა ელ. სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ც	5,0
1,1	შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	36,2
1,2	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	ც	5,0
1,2	ავტომატიური ამომრთველი 63 ამპ	ც	5,0
1,3	ერთფაზიანი ავტომატიური ამომრთველი 25 ამპ	ც	105,0
1,4	სამფაზიანი ავტომატიური ამომრთველი 16 ამპ	ც	52,0
1,5	სხვა მასალები	ლარი	19,2
	მუსიკალური სკოლა		
2	ელექტრო ფარებისთვის კედლებში ნიშების მოწყობა	კვ.მ.	0,80
2,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21,28
2,2	მანქანები	ლარი	6,64

3	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	75,00
3,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,80
3,2	მანქანები	ლარი	4,43
4	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახერცების მოწყობა	ც	10,00
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,45
4,2	მანქანები	ლარი	1,74
5	პოლიკლორინილის მილის გაყვანა	გრძ/მ.	527,00
5,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14,90
5,2	მანქანები	მან/სთ	10,54
5,3	პოლიკლორინილის მილი დიამეტრით 25 მმ	გ/მ	532,27
5,4	სხვა მასალები	ლარი	17,13
6	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	567,00
6,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	78,81
6,2	სპილენძის სადენი ПВ 4X6მმ2	გ/მ	40,00
6,3	სპილენძის სადენი ПВ 3X2,5მმ2	გ/მ	15,00
6,4	სპილენძის სადენი ПВВ 2X2,5 მმ2	გ/მ	320,00
6,5	სპილენძის სადენი ПВВ 2X1,5 მმ2	გ/მ	192,00
6,6	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	11,00
6,7	სხვა მასალები	ლარი	5,50
7	ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	13,0
7,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,89
7,2	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	13,00
7,3	სხვა მასალები	ლარი	0,83
8	ორპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	3,0
8,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,13
8,2	ორპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	3,00
8,3	სხვა მასალები	ლარი	0,19
9	როზეტის დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	22,0
9,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,78
9,2	შტეკსელური როზეტები	კომპლ	22,00
9,3	სხვა მასალები	ლარი	2,07
10	ბრების მოწყობა	ც	6,0
10,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,12
10,2	მანქანები	მსთ	0,06
10,3	ბრა	ც	6,00
10,4	სხვა მასალები	ლარი	1,80
11	პლაფონის მოწყობა ეკონომნათურით	ც	40,0
11,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	40,80
11,2	მანქანები	მსთ	0,40
11,3	პლაფონი	ც	40,00
11,4	სხვა მასალები	ლარი	12,00
12	ვენტილატორის მოწყობა სანკვანძებში ღ=20სმ	ც	2,0
12,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,04
12,2	მანქანები	მსთ	0,02

12,3	ვენტილატორი	ც	2,00
12,4	სხვა მასალები	ლარი	0,60
13	კონდიციონერის მოწყობა R 60 da R 35	ც	2,0
13,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,04
13,2	კონდიციონერი R60	ც	1,00
13,3	კონდიციონერი R35	ც	1,00
13,4	სხვა მასალები	ლარი	1,64
	კულტ. სახლის ადმინისტრაცია		
14	ელექტრო ფარებისთვის კედლებში ნიშების მოწყობა	კვ.მ.	1,80
14,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47,88
14,2	მანქანები	ლარი	14,94
15	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	225,00
15,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,80
15,2	მანქანები	ლარი	13,28
16	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	35,00
16,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,08
16,2	მანქანები	ლარი	6,09
17	პოლიქლორენილის მილის გაყვანა	გრძ/მ.	450,00
17,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14,90
17,2	მანქანები	მან/სთ	9,00
17,3	პოლიქლორენილის მილი დიამეტრით 25 მმ	გ/მ	454,50
17,4	სხვა მასალები	ლარი	14,63
18	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ/მ.	1170,00
18,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	162,63
18,2	სპილენძის სადენი ПВ 4X6მმ2	გ/მ	20,00
18,3	სპილენძის სადენი ПВ 3X6მმ2	გ/მ	150,00
18,4	სპილენძის სადენი ПВ 3X2,5მმ2	გ/მ	40,00
18,5	სპილენძის სადენი ПВВ 2X2,5 მმ2	გ/მ	600,00
18,6	სპილენძის სადენი ПВВ 2X1,5 მმ2	გ/მ	360,00
18,7	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	11,00
18,8	სხვა მასალები	ლარი	11,35
19	ერთპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	30,0
19,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11,28
19,2	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	30,00
19,3	სხვა მასალები	ლარი	1,92
20	ორპოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ც	5,0
20,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,88
20,2	ორპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	5,00
20,3	სხვა მასალები	ლარი	0,32
21	როზეტის დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	70,0
21,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	27,93
21,2	შტექსელური როზეტები	კომპლ	70,00
21,3	სხვა მასალები	ლარი	6,58

22	ბრების მოწყობა	ც	22,0
22,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	22,44
22,2	მანქანები	მსთ	0,22
22,3	ბრა	ც	22,00
22,4	სხვა მასალები	ლარი	6,60
23	პლაფონის მოწყობა ეკონომნათურით	ც	100,0
23,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	102,00
23,2	მანქანები	მსთ	1,00
23,3	პლაფონი	ც	100,00
23,4	სხვა მასალები	ლარი	30,00
24	ვენტილატორის მოწყობა სანკვანძებში დ=20სმ	ც	8,0
24,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,16
24,2	მანქანები	მსთ	0,08
24,3	ვენტილატორი	ც	8,00
24,4	სხვა მასალები	ლარი	2,40
25	კონდიციონერის მოწყობა R 35	ც	11,0
25,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16,72
25,2	კონდიციონერი R35	ც	11,00
25,3	სხვა მასალები	ლარი	9,02

ბარჯთაღრიცხვა N1-3
1.3 შიგა წყალგაყვანილობა კანალიზაცია

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100 ცალი	0,35
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,00
1,2	მანქანები	ლარი	17,27
2	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25	გრძ/მ	106,0
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11,13
2,2	მანქანები	ლარი	5,70
2,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	107,06
2,4	დამხმარე მასალა	ცალი	53,00
2,5	სხვა მასალები	ლარი	1,75
3	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25	გრძ/მ	74,0
3,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,77
3,2	მანქანები	ლარი	3,98
3,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	74,74
3,4	დამხმარე მასალა	გ/მ	37,00
3,5	სხვა მასალები	ლარი	1,22

4	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25	გრძ/მ	25,0
4,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,63
4,2	მანქანები	ლარი	1,35
4,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	25,25
4,4	დამხმარე მასალა	ცალი	12,00
4,5	სხვა მასალები	ლარი	0,41
5	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 50 მმ*8,3 PN25	გრძ/მ	25,0
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,63
5,2	მანქანები	ლარი	1,35
5,3	მილგაყვანილობა დ-50 PN25	გრძ/მ	25,25
5,4	დამხმარე მასალა	ცალი	12,00
5,5	სხვა მასალები	ლარი	0,41
6	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ*3,2	გრძ/მ	60,00
6,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	34,98
6,2	მანქანები	ლარი	0,28
6,3	მილგაყვანილობა 100	გ/მ	60,00
6,4	ფასონური ნაწილები დ-100	ცალი	30,00
6,5	სხვა მასალები	ლარი	12,48
7	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 50 მმ*3,2	გრძ/მ	74,00
7,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	45,07
7,2	მანქანები	ლარი	0,16
7,3	მილგაყვანილობა დ-50*3,2	გ/მ	74,00
7,4	ფასონური ნაწილები დ-50	ცალი	37,00
7,5	სხვა მასალები	ლარი	11,54
8	უნიტაზის მოწყობა ავზით	კომპლ.	15,00
8,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	54,90
8,2	მანქანები	ლარი	4,20
8,3	უნიტაზი დიდებისთვის	კომპლ	15,00
8,4	სხვა მასალები	ლარი	18,60
9	ფაიფურის ხელსაბანის დაყენება ფეხიანი ონკანით	კომპლ.	16,00
9,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	109,76
9,2	მანქანები	ლარი	0,64
9,3	ფაიფურის ხელსაბანის მოწყობილობა	ც	16,00
9,4	სიფონი	ც	16,00
9,5	ხელსაბანის შემრევი	ც	16,00
9,6	სხვა მასალები	ლარი	5,92
10	ფორვექსის ვენტილის 33ც და შლანგების(შტუცერის)33ც მონტაჟი	ც	33,00
10,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33,33
10,2	მანქანები	ლარი	0,66
10,3	ფორვექსის ვენტილი	კომპლ	33,00
10,4	შტუცერი	ც	33,00
10,5	სხვა მასალები	ლარი	16,17
11	ტრაპების მონტაჟი დ-50მმ	ცალი	8,00
11,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,68
11,2	მანქანები	ლარი	0,16
11,3	ტრაპი 50მმ	ცალი	8,00
11,4	სხვა მასალები	ლარი	0,88

12	დუშ კაბინის მოწყობა შემრევით	კომპლ.	2,00
12,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,32
12,2	მანქანები	ლარი	0,56
12,3	დუშ კაბინა	კომპლ	2,00
12,4	საშხაპე შემრევი	კომპლ	2,00
12,5	სხვა მასალები	ლარი	2,48
13	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	8,00
13,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,28
13,2	მანქანები	ლარი	3,20

ხარჯთაღრიცხვა N1-4
1.4 გათბობის სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100 ცალი	0,16
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,80
1,2	მანქანები	ლარი	7,89
2	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	52,0
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,46
2,2	მანქანები	ლარი	2,80
2,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	52,52
2,4	ქურო 25	ცალი	30,00
2,5	ვენტილი სფერული 25 ც.წ	ცალი	18,00
2,6	გადამყვანი 25/20	ცალი	4,00
2,7	სამკაპი 25მმ	ცალი	2,00
2,8	მუხლი 90"	ცალი	28,00
2,9	მუხლი 45"	ცალი	12,00
2,10	გადამყვანი 25/32	ცალი	4,00
2,11	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 28/10მმ	გ/მ	52,00
2,12	ბაჩონკა 1/2" NTM	ცალი	2,00
2,13	უკუსარქველი 1/2" (ზამბარით)	ცალი	1,00
2,14	ფილტრი 1/2"	ცალი	1,00
2,15	სხვა მასალები	ლარი	0,86
3	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	112,0

3,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11,76
3,2	მანქანები	ლარი	6,03
3,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	113,12
3,4	ბაჩონკა 1" NTM	ცალი	2,00
3,5	ბაჩონკა 3/4" NTM	ცალი	2,00
3,6	სფერული ვენტილი ც.წ	ცალი	10,00
3,7	ქურო 20	ცალი	28,00
3,8	ვენტილი 20	ცალი	1,00
3,9	20 შემოვლა ქუროებით	ცალი	12,00
3,10	მუხლი 45"	ცალი	46,00
3,11	მუხლი 90"	ცალი	142,00
3,12	ქურო 20 3/4 გადამყვანი შ/ხ	ცალი	1,00
3,13	ქურო 20 3/4 გადამყვანი გ/ხ	ცალი	1,00
3,14	უკუსაქრველი 1/2" ზამბარა	ცალი	1,00
3,15	ტებლონი დიდი	ცალი	4,00
3,16	სამაგრი საკეტი 50მმ (წყალი)	ცალი	8,00
3,17	სამაგრი საკეტი 40მმ (წყალი)	ცალი	8,00
3,18	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 22/10მმ	გ/მ	112,00
3,19	სამკაპი 20მმ შემოვლით	ცალი	2,00
3,20	სამკაპი 20მმ	ცალი	4,00
3,21	ქურო 20მმ	ცალი	20,00
3,22	შურუპი 2,5მმ	ცალი	2,00
3,23	ქურო 20მმ გ/ხ	ცალი	266,00
3,24	სხვა მასალები	ლარი	1,84
4	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	72,0
4,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,56
4,2	მანქანები	ლარი	3,87
4,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	72,72
4,4	ქურო 32	ცალი	20,00
4,5	მუხლი 32მმ 90°	ცალი	10,00
4,6	სამკაპი 32/25/32 გადამყვანით	ცალი	4,00
4,7	სამკაპი 32მმ 90°	ცალი	10,00
4,8	მუხლი 32მმ 45°	ცალი	6,00
4,9	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 35/9მმ	გ/მ	72,00
4,10	ქურო გ/ხ 32 1"	ცალი	2,00
4,11	სამკაპი 32/20/32 გადამყვანით	ცალი	2,00
4,12	სამკაპი 32/25/32 გადამყვანით	ცალი	2,00
4,13	ფილტრი 1"	ცალი	1,00
4,14	სფერული ვენტილი ც.წ დ=32	ცალი	1,00
4,15	ბაჩონკა 1"	ცალი	1,00
4,16	სხვა მასალები	ლარი	1,19
5	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25 ც.წყ.	გრძ/მ	22,0
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,31
5,2	მანქანები	ლარი	1,18
5,3	მილგაყვანილობა დ-20,*4,2 PN25	გრძ/მ	22,22
5,4	ქურო ჩამხსნელით 25 3/4	ცალი	4,00
5,5	სხვა მასალები	ლარი	0,36
6	პანელური რადიატორების დაყენება	ცალი	13,0
6,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	46,80
6,2	მანქანები	ლარი	2,08
6,3	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*700 PKKP-22	ცალი	1,00
6,4	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*800 PKKP-22	ცალი	4,00

6,5	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*900 PKKP-22	ცალი	4,00
6,6	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1000 PKKP-22	ცალი	2,00
6,7	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1100 PKKP-22	ცალი	2,00
6,8	კრონშტეინი	ლარი	26,00
7	მილსადენებზე რადიატორის კუთხის ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი	32,0
7,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	48,32
7,2	მანქანები	ლარი	4,16
7,3	ვენტილი კუთხის GK-Eco	ცალი	13,00
7,4	ვენტილი კუთხის GK-Eco უკუსვლის	გ/მ	13,00
8	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 28 kw BOSCH smart fan პერმეტული	კომპლ	1,00
8,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	70,41
8,2	მანქანები	ლარი	0,16
8,3	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 28 kw BOSCH smart fan პერმეტული	კომპლ	1,00
8,4	ქვაბის დასაკიდი კორპუსი სამაგრით	ცალი	1,00
9	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-40	კომპლ	1,00
9,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	15,00
9,2	მანქანები	ლარი	0,16
9,3	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-40	კომპლ	1,00
9,4	საცირკულაციო ტუმბოს ბურთულოვანი ვენტილი 1/2"	ცალი	2,00
10	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
10,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	5,00
10,2	მასალები	ლარი	0,16
10,3	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
11	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრძ/მ	258,0
11,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	13,31
11,2	სხვა მასალები	ლარი	2,84
12	მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100 ცალი	0,16
12,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	12,80
12,2	მანქანები	ლარი	7,89
13	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 25*4,2 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	92,0
13,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	9,66
13,2	მანქანები	ლარი	4,95
13,3	მილგაყვანილობა დ-25 PN25	გრძ/მ	92,92
13,4	ქურო 25	ცალი	24,00
13,5	ქურო ჩამხსნელით 25 3/4	ცალი	2,00
13,6	გადამყვანი 25/20	ცალი	4,00
13,7	სამკაპი 25/20/20 გადამყვანით	ცალი	6,00
13,8	სამკაპი 25/20/25 გადამყვანით	ცალი	1,00
13,9	მუხლი 90"	ცალი	28,00
13,10	მუხლი 45"	ცალი	12,00
13,12	შემოვლა ქუროებით 25მმ	ცალი	2,00
13,13	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 28/10მმ	გ/მ	132,00
13,14	სხვა მასალები	ლარი	1,51
14	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	140,0
14,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	14,70
14,2	მანქანები	ლარი	7,53
14,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	141,40
14,4	სამკაპი 20	ცალი	6,00

14,5	ბაჩონკა 3/4" NTM	ცალი	1,00
14,6	სფერული ვენტილი ც.წ	ცალი	5,00
14,7	ქურო 20	ცალი	36,00
14,8	20მმ შემოვლა	ცალი	2,00
14,9	20 შემოვლა ქუროებით	ცალი	14,00
14,10	მუხლი 45"	ცალი	44,00
14,11	მუხლი 90"	ცალი	132,00
14,12	ხუფი 20მმ	ცალი	34,00
14,13	ფილტრი 3/4"	ცალი	1,00
14,14	უკუსაქრველი 1/2" ზამბარა	ცალი	1,00
14,15	ქურო გ/ხ 1/2	ცალი	36,00
14,16	მუხლი შ/ხ	ცალი	2,00
14,17	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 22/10მმ	გ/მ	140,00
14,18	რევიზია 20	ცალი	1,00
14,19	ქუროჩამხსნელით 20 1/2"	ცალი	2,00
14,20	მილი გაზის 20X2	გ/მ	2,00
14,21	შტუცერი 20მმ	ცალი	2,00
14,22	გადამყვანი შ/ხ 20 3/4	ცალი	1,00
14,23	გადამყვანი გ/ხ 20 3/5	ცალი	1,00
14,24	სხვა მასალები	ლარი	2,30
15	პლასმასის ალუმინით არმირებული წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 32*5,4 მმ PN25 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	76,0
15,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,98
15,2	მანქანები	ლარი	4,09
15,3	მილგაყვანილობა დ-32 PN25	გრძ/მ	76,76
15,4	ქურო 32	ცალი	19,00
15,5	სამკაპი 32/20/32 გადამყვანით	ცალი	14,00
15,6	გადამყვანი 32/25	ცალი	4,00
15,7	პოლიეთ.თბოიზოლაცია 35/10მმ	გ/მ	16,00
15,8	სფერული ვენტილი 32 ც.წყ.	ცალი	4,00
15,9	ბაჩონკა 1"	ცალი	1,00
15,10	ფილტრი 1"	ცალი	1,00
15,11	ქურო გ/ხ	ცალი	2,00
15,12	სამაგრი საკეტი 32	ცალი	12,00
15,13	სამაგრი ღუპელი 32	ცალი	6,00
15,14	შემოვლა 32	ცალი	3,00
15,15	მუხლი 32მმ 45°	ცალი	12,00
15,16	მუხლი 32მმ 90°	ცალი	32,00
15,17	კაუჩუკის თბოიზოლაცია 335/9მმ	გ/მ	20,00
15,18	ქურო 32	ცალი	24,00
15,19	გადამყვანი 32/25	ცალი	6,00
15,20	სამკაპი 32/25/32	ცალი	4,00
15,21	სხვა მასალები	ლარი	1,25
16	პლასმასის მინა ბოჭკოვანი წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 40*6,7 მმ PN20 პოლიეთ.თბოიზოლაციით	გრძ/მ	2,0
16,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,21
16,2	მანქანები	ლარი	0,11
16,3	მილგაყვანილობა დ-40 PN25	გრძ/მ	2,02
16,4	ქურო 40	ცალი	2,00
16,5	ქურო 40 1,1/4 შ/ხ	ცალი	4,00
16,6	ქურო 40 1,1/4 გ/ხ	ცალი	2,00
16,7	სამკაპი 40/40/40	ცალი	2,00
16,8	სამაგრი საკეტი	ცალი	6,00
16,9	ბაჩონკა 1"	ცალი	1,00

15,10	ფილტრი	ცალი	1,00
16,11	მუხლი 45"	ცალი	6,00
16,12	მუხლი 90"	ცალი	4,00
16,13	გადამყვანი 40/32	ცალი	6,00
16,14	გადამყვანი 40/25	ცალი	2,00
16,15	სხვა მასალები	ლარი	0,03
17	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 20*3,4 მმ PN25	გრძ/მ	8,0
17,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	0,84
17,2	მანქანები	ლარი	0,43
17,3	მილგაყვანილობა დ-20 PN25	გრძ/მ	8,08
17,4	სფერული ვენტილი 20 ც.წყ.	ცალი	5,00
17,5	სხვა მასალები	ლარი	0,13
18	პანელური რადიატორების დაყენება	ცალი	17,0
18,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	61,20
18,2	მანქანები	ლარი	2,72
18,3	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*700 PKKP-22	ცალი	6,00
18,4	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*800 PKKP-22	ცალი	2,00
18,5	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*900 PKKP-22	ცალი	2,00
18,6	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1000 PKKP-22	ცალი	2,00
18,7	რადიატორი პანელური ფოლადის 600*1200 PKKP-22	ცალი	5,00
18,8	კრონშტეინი	ლარი	34,00
19	მილსადენებზე რადიატორის კუთხის ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი	34,0
19,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	51,34
19,2	მანქანები	ლარი	4,42
19,3	ვენტილი კუთხის GK-Eco	ცალი	17,00
19,4	ვენტილი კუთხის GK-Eco უკუსვლის	გ/მ	17,00
20	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 35 kw BOSCH smart fan ჰერმეტიკული	კომპლ	1,00
20,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	70,41
20,2	მანქანები	ლარი	0,16
20,3	გაზის დასაკიდი ქვაბი კომბი 35 kw BOSCH smart fan ჰერმეტიკული	კომპლ	1,00
20,4	ქვაბის დასაკიდი კორპუსი სამაგრით	ცალი	1,00
21	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-60	კომპლ	1,00
21,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	15,00
21,2	მანქანები	ლარი	0,16
21,3	საცირკულაციო ტუმბო GRUNDFOS UPS25-60	კომპლ	1,00
21,4	შტუცერი 20მმ	ცალი	2,00
22	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
22,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	5,00
22,2	მასალები	ლარი	0,16
22,3	საინსტალაციო მასალები	კომპლ	1,00
23	მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა	გრძ/მ	318,0
23,1	შრომითი რესურსები	კაც\სთ	16,41
23,2	სხვა მასალები	ლარი	3,50

ხარჯთაღრიცხვა N2
1. გარე ელ. განათების სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ორმოების ამოთხრა ხელით საყრდენი ბოძებისათვის 0.4X0.4X1.2X4	100 მ³	0,00768
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,121
2	საყრდენი ბოძის დაბეტონება ანკერით 0.4X0.4X1.2X4	მ³	0,768
2,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,54
2,2	მანქანები (ვიბრატორი)	მან/სთ	0,52
2,3	ბეტონი მ 250 B-18,5	მ³	0,78
2,4	ანკერები-ალმატურა ფ 18 A III	კმ	1,61
3	ლითონის საყრდენი ბოძის მონტაჟი Φ=127 სისქე 4მმ სიგრძე 6მ და 102მმ სიგრძე 2მ საერთო სიმაღლე 8მ	ც	4
3,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10,08
3,2	მანქანები	მან/სთ	0,4
3,3	საყრდენი ლითონის ბოძი ფ 127მმ 4მმ სისქის (6მX4(ც))	გრძ/მ	24
3,4	საყრდენი ლითონის ბოძი ფ 102მმ 3მმ სისქის (2მX4(ც))	გრძ/მ	8
3,5	ლითონის ფურცელი სისქე 5მმ	მ2	0,06
3,6	კარბიდი	კმ	2,00
3,7	ჟანგბადი	ბალო	0,40
3,8	სხვა მასალები	ლარი	2,80
4	სანათის სამაგრი კვანძის მონტაჟი (ლითონის ბოძებზე) ლითონის მილი ფ42მმ სისქე 3მმ (1,6მ სიგრძის)X8=12,8 გრძ/მ	კომპლ.	4,00
4,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,28
4,2	მანქანები ავტო ამწე	მან/სთ	6,96
4,3	ლითონის მილი ფ 42,4მმ (1,6მX4(ც))	გრძ/მ	6,40
4,4	სამონტაჟო დეტალები (ქანჩი, შაიბა)	კმ	10,00
4,5	კარბიდი	კმ	2,00
4,6	ჟანგბადი	ბალო	0,40
4,7	ლითონის ფურცელი სისქე 5მმ	მ2	0,06
4,8	სხვა მასალები	ლარი	6
5	გარე განათების ბოძებზე სანათების მონტაჟი	100 ც	0,04
5,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7,28
5,2	მანქანები	მან/სთ	0,972
5,3	ლამპიონი	ც	4
5,4	ეკო ნათურა 85ვტ	ც	4
5,5	სხვადასხვა	ლარი	0,528
6	საჰაერო სიკაბელის მონტაჟი 2X16მმ²	100 გ/მ	0,80
6,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	19,20
6,2	მანქანები 0,4+0,41	მან/სთ	0,65
6,3	საჰაერო სიკაბელი 2X16მმ²	გ/მ	88,00
6,4	გოფირებული მილი 20მმ	გ/მ	88,00
6,5	სხვადასხვა	ლარი	1,12
7	კაბელის ბოლოების დაერთება 2X2,5მმ² 4X2=8	100 გ/მ	0,08
7,1	შრომითი დანახარჯები მისად	კაც/სთ	1,43
7,2	მანქანები	მან/სთ	0,05
7,3	კაბელი 2X2,5მმ²	გ/მ	8,16

8	სიპ საპაერო კაბელის სანათის სამაგრი კვანძის მონტაჟი სიპ დამჭერით, შუალედური დამჭერით და საბოლოო დამჭერით	კომპლ.	4,00
8,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,00
8,2	მანქანები	მან/სთ	0,40
8,3	სიპდამჭერი	ც	8,00
8,4	ჩამოსაკიდი კაბელებისათვის (საკიდი)	ც	4,00
8,5	ბოძებზე დამჭერი სამაგრი საკიდი თავსა და ბოლოში	ც	4,00
8,6	სხვადასხვა	ლარი	6,00
9	დამიწების კონტურის მოწყობა	ც	4,00
9,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,00
9,2	დამიწების ღერო ლითონის 18მმ 2გრძ/მ	მეტრი	8,00
9,3	დამიწების ღერო ლითონის 8მმ	მეტრი	4,00
10	ამწე მექანიზმი	კაც/სთ	4,00
11	საყრდენი ბოძების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 გ²	0,130
11,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,04
11,2	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	3,26
11,3	სხვადასხვა (გამხსნელი,ოლიფა)	ლარი	3,55
11,4	ზუმფარა	მ	1,30
11,5	სხვადასხვა	ლარი	2,47
12	გამთიშველი(დემკვეთი) ჩამრახის 3ფაზ. ავტ.ამომრთველით მონტაჟი	კომპლ.	1,00
12,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,50
12,2	დემკვეთი ჩამრახი 100ამპ 3ფაზ.	ც	1,00
12,3	ავტ. ამომრთველი 125ამპ. 3ფაზ.	ც	1,00
13	ელ.კარადის (ყუთის) მონტაჟი, 2ც ავტომატით, 3 ფაზ.მრცხველით და საკეტით	კომპლ.	1,00
13,1	შრომითი დანახარჯები მისად	კაც/სთ	1,82
13,2	ელ.კარადა	ც	1,00
13,3	მრიცხველი 3ფაზ	ც	1,00
13,4	ავტომატ-ამომრთველი 128ამპ.	ც	2,00
13,5	საკეტი	ც	1,00
13,6	სხვადასხვა (სამაგრი კვანძი)	ლარი	1,40
14	ელ.კარადის (ყუთის) მონტაჟი, 2ც ავტომატით, მრცხველით და საკეტით	კომპლ.	1,00
14,1	შრომითი დანახარჯები მისად	კაც/სთ	1,82
14,2	ელ.კარადა	ც	1,00
14,3	მრიცხველი	ც	1,00
14,4	ავტომატ-ამომრთველი 64ამპ.	ც	2,00
14,5	საკეტი	ც	1,00
14,6	სხვადასხვა (სამაგრი კვანძი)	ლარი	1,40
15	საპაერო სპილენძის კაბელის იზოლაციით მონტაჟი შენობაში შესაყვანად გარე განათების ბოძებზე 3X25+16მმ2	100 გ/მ	0,45
15,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10,80
15,2	მანქანები 0,4+0,41	მან/სთ	0,36
15,3	საპაერო სიპკაბელი 3X25+16მმ2	გ/მ	49,50
15,4	სხვადასხვა	ლარი	0,63
16	სიპ საპაერო კაბელის სანათის სამაგრი კვანძის მონტაჟი სიპ დამჭერით, შუალედური დამჭერით და საბოლოო დამჭერით	კომპლ.	3,00
16,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,00
16,2	მანქანები	მან/სთ	0,30
16,3	სიპდამჭერი	ც	6,00
16,4	ჩამოსაკიდი კაბელებისათვის (საკიდი)	ც	3,00
16,5	ბოძებზე დამჭერი სამაგრი საკიდი თავსა და ბოლოში	ც	2,00
16,6	სხვადასხვა	ლარი	4,50

ხარჯთაღრიცხვა N3
1. გარე წყალმომარაგება, კანალიზაცია

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო ჭეხისა მოსაწყობად	მ ³	4,00
1,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8,24
2	ბეტონის სანიღვრე ჭეხის მოწყობა (1,0X1,0X1,5) ლუქით 4ც (ადგ.დაზუსტებით)	10მ ³	0,354
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	94,2
2,2	მანქანები	მან/სთ	1,1
2,3	ბეტონი მ250	მ ³	3,405
2,4	ხის დაფები	მ ³	0,489
2,5	ლუქი პოლიმერული	ცალი	4,0
2,6	არმატურა AIIIФ10	გ/მ	75,6800
2,7	სხვა მასალები	ლარი	6,5
3	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილის გასაყვანად 68X0,8X0,3+10X0,8X0,3	მ ³	18,72
3,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	38,56
4	გოფირებული საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 150 მმ SN4	გრძ/მ	68,00
4,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	39,64
4,2	მანქანები	ლარი	0,31
4,3	მილგაყვანილობა 150	გ/მ	68,00
4,4	ფასონური ნაწილები დ-150	ცალი	23,00
4,5	სხვა მასალები	ლარი	14,14
5	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 მმ*3,2 სექტიკიდან გადამღვრელი ნახვრეტების მოწყობით	გრძ/მ	10,00
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,83
5,2	მანქანები	ლარი	0,05
5,3	მილგაყვანილობა 100	გ/მ	10,00
5,4	ფასონური ნაწილები დ-100	ცალი	3,00
5,5	სხვა მასალები	ლარი	2,08

6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	15,00
6,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	18,15
7	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტომანქანაზე	მ³	3,72
7,1	შრომითი დანახარჯი	მ³	3,72
8	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რ	1,00
8,1	შრომითი რესურსები	რ	1,00
9	მიწის დამუშავება ხელით თხრილისათვის	100 მ³	0,0500
9,1	შრომითი დანახარჯი 206X1,15	კაც/სთ	11,80
10	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილების გაყვანა დიამეტრით 50 მმ*33,2 PN25 ვენტილით	გრძ/მ	50,0
10,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,25
10,2	მანქანები	ლარი	2,69
10,3	მილგაყვანილობა დ-50 PN25	გრძ/მ	50,50
10,4	დამხმარე მასალა	ცალი	25,00
10,5	სფერული ვენტილი 50	ცალი	1,00
10,6	სხვა მასალები	ლარი	0,82
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	4,50
11,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,45

ხარჯთაღრიცხვა N4
1. სექტივი

№	სამუშაოების და დანახარჯ. დასახელება, მოწოდებლობ. ასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	I. კონსტრუქციული ნაწილი		
1	მე-III-ე კატეგორიის გრუნტის ქვაბულის ამოღება	1000 მ³	0,1070
	1) შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	2,14
	2) სამშენებლო მანქანები		
	ექსკავატორი 0.5 მუხლუხა	მ/სთ	4,79
	სხვა მანქანები	ლარი	0,22
2	ქვბულიდან წყლის ამოტუმბვა	100 მ³	1,07
	1) შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	181,9

	2) სამშენებლო მანქანები		
	წყლის ტუმბო 25კუბმ წარმდ.	მ/სთ	181,90
3	საძირკვლის მოწყობის შემდეგ გრუნტის უკუჩაყრა	1000 მ³	0,026
	ბუღდლოხერი 79კვტ	მ/სთ	0,24
4	ზედმეტი მიწის გაზიდვა ა/თვითმცლელელებით 10 კმ მანძილზე	ტონ	17
	1) სამშენებლო მანქანები	ტონ	17
5	ხრეშის ჩაყრა თხრილში და დატკეპვნა	მ³	6
	1) შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	5,34
	3) მატერიალური რესურსები		
	ხრეში	მ³	6,9
	სხვა მასალები	ლარი	0,12
6	საძირკვლის ქვეშ ბეტონის მომზადება 10 სმ სისქის	100 მ³	0,030
	1) შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	6,9
	2) სამშენებლო მანქანები	ლარი	2,7
	3) მატერიალური რესურსები		
	ბეტონი მ-100	მ³	3,045
	სხვა მასალები	ლარი	0,48
7	მონოლითური ბეტონის, საძირკვლების, კედლის, გადახურვის მოწყობა ბეტონი მ-300, ტორკრეტირებით	100 მ³	0,25
	1) შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	147,75
	2) სამშენებლო მანქანები	ლარი	39,75
	3) მატერიალური რესურსები		
	არმატურა ა-Iკლ	ტონ	0,200
	არმატურა ა-IIIკლ	ტონ	3,750
	ბეტონი მ-300	მ³	25,375
	ყალიბის ფარები 40მმ	მ²	20,00
	ფიცარი ჩამოგ, IIIხარ, 25-32მმ	მ³	0,13
	იგივე 40მმ	მ³	0,60
	სხვა მასალები	ლარი	9,25
8	თუჯის ღუკის თავები	ც	3,00

ხარჯთაღრიცხვა N5
1. ეზოს კეთილმოწყობა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	არსებული მავთულბადის ღობის დემონტაჟი	კ/მ	50,40
1,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14,11

2	გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწვობად პროექ.	100 მ³	0,0135
2,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,2
3	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა პროექ. მ-200 (B-15)	მ³	1,35
3,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,08
3,2	მანქანები	მან/სთ	0,50
3,3	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ³	1,38
3,4	ყალიბის ფარი	მ²	2,17
3,5	დახერხილი ხე	მ³	0,023
3,6	სხვა მასლები	ლარი	0,4
4	ლითონის სექცური ღობის მოწყობა ბადით 50,4გ/მ პროექ. (36სექცია და 36 ღვარი)	100 გ/მ	0,504
4,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	83,66
4,2	მანქანები	მან/სთ	12,85
4,3	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3 16X2მX36	გ/მ	72,00
4,4	კუთხოვანა 40X40X3	გ/მ	172,80
4,5	კუთხოვანა დამჭერი 40X40X3	გ/მ	11,52
4,6	გლინულა ფ 6მმ	გ/მ	207,36
4,7	მაკრულბადე 60X60X2,5	მ²	62,21
4,8	ელექტროდი 3მმ თურქული	პანკა	4,00
4,9	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	10,00
4,10	სხვა მასალა	ლარი	3,02
5	გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწვობად პროექ.	100 მ³	0,0075
5,1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,9
6	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა პროექ.	მ³	0,075
6,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,34
6,2	მანქანები	მან/სთ	0,03
6,3	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ³	0,08
6,4	ყალიბის ფარი 25-40მმ	მ²	0,12
6,5	დახერხილი ხე	მ³	0,001
6,6	სხვა მასლები	ლარი	0,0
7	ლითონის ერფთიანი ჭიშკარი 1,0 გ/მ	100 გ/მ	0,010
7,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17,20
7,2	მანქანები	მან/სთ	1,61
7,3	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3 16X2მX2 ღვარი	გ/მ	4,00
7,4	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3	გ/მ	4,80
7,5	ფოლადის კვადრატული მილი 20X20X2	გ/მ	8,40
7,6	ანჯამა 2ც	ც	2,00
7,7	საკეტი მექანიზმი	კომპლ	1,00
7,8	ელექტროდი 3მმ თურქული	პანკა	0,25
7,9	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	1,00
7,10	სხვა მასალა	ლარი	0,20
8	ღობებისა და ერფთიანი ჭიშკრის შეღებვა ორივე მხრიდან 51,4X1,2X2	100 მ²	1,2336
8,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	83,9
8,2	მანქანები	ლარი	0,04
8,3	ხეთოვანი ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	31,0
8,4	გრუნტი საღებავი	კგ	30,1
8,5	გამხსნელი	ლიტრი	3,8
8,6	სხვა მასალები	ლარი	23,4
9	მოაჯირების მოწყობა ბეტონის (რიკულებით) ბალიასინებით	ც	8,0
9,1	შრომითი დანახარჯი	ც	8,00
9,2	ბალიასინები	ც	8,00

10	რ/ბეტონის სახელურების აღდგენა ბაღიასინების თავზე	100 მ³	0,004
10,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,53
10,2	მანქანები	მან/სთ	1,34
10,3	არმატურა დ-12	ტ	0,045
10,4	ბეტონი მ-250	მ³	0,41
10,5	ყაღიბის ფარი	მ²	0,97
10,6	დახერხილი ხე	მ³	0,03
10,7	სხვა მასალები	ლარი	0,01
11	არსებული ბაღიასინებისა და ასასვლელ კიბეებთან დეკორატიული კედლის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100 მ².	4,50
11,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	385,2
11,2	მანქანები	მან/სთ	0,0900
11,3	საღებავი წყალემულსიის	კგ	283,5
11,4	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კგ	436,5
11,5	სხვა მასალები	ლარი	7,2
12	მოზაიკის საფეხურების ფილების მოწყობა	100 მ²	1,50
12,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	139,80
12,2	მანქანები	მან	6,54
12,3	მოზაიკის საფეხურის ფილა	მ²	151,50
12,4	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	3,17
12,5	სხვა მასალა	მან	3,80
13	არსებული დეკორატიული ქვაფენილის დემონტაჟი და დასაწყობება	გ/მ	240,00
13,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	67,20
14	მიწის მოჭრა ბორდიურის მოსაწყობად 140გ/მ 0,15X0,15X140	100 მ³	0,0315
14,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	10,07
15	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 0,30X0,15X140	100გ/მ	0,063
15,1	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	4,66
15,2	მანქანები	მან/სთ	0,04
15,3	ბორდიური	მ	6,30
15,4	ბეტონი მ-200	მ³	0,37
15,5	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,00
15,6	სხვა მასალები	ლ	0,60
16	მასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ) 660X0,05	100 მ³	0,3300
16,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	4,95
16,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,71
16,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,90
16,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,32
16,5	ღორღი	მ³	40,26
17	მასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშისაგან (სილა) სისქე 5სმ	100 მ³	0,3300
17,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	4,92
17,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,71
17,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,74
17,4	ტრაქტორი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,60
17,5	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,23
17,6	სილა (ქვიშა)	მ³	36,30
18	დეკორატიული ფერადი ქვაფენილის ფილების დაგება ქვიშაზე (ნსმ სისქით)	100 მ²	6,600
18,1	შრომითი დანახარჯი (მისაღებებით)	კაც/სთ	726,00
18,2	მანქანები 12,9X1,15	მან/სთ	97,68
18,3	სატკეპნი 5ტ მისაღებებით	მან/სთ	33,00
18,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	3,63
18,5	ქვაფენილი ბეტონის ფერადი დეკორატიული ნსმ სისქის	მ²	693,00
18,6	ქვიშა (მარცვალი №5)	მ³	82,50
19	მასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ)	100 მ³	0,125

19,1	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	2,6
19,2	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,2
19,3	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	2,9
19,4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,1
19,5	ლორდი	მ³	15,8
19,6	წყალი	მ³	0,9
20	ბითუმის ემულსიის მოსხმა პირველი ფენა	100 მ²	2,500
20,1	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	36,00
20,2	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	17,85
20,3	თხევადი ბითუმი	ტონა	0,15
20,4	ქვიშა	მ³	1,25
20,5	ნარევი ასფალტის	ტონა	17,85
21	ასფალტის საფარის მოწყობა მეორე ფენა	1000 მ²	2,500
21,1	შრომითი დანახარჯი 37,5+0,07+0,07	კ/სთ.	94,10
21,2	ასვალტო-ბეტონი დამგები მანქანები 3,02+3,7+11,1+2,3	მან/სთ	50,30
21,3	ასვალტო-ბეტონის ნარევი წვრილმარცვლოვანი 91,1+11,4+11,4	ტონა	284,75
21,4	სხვა მასალები 14,5+0,2+0,2	ლ	37,25
22	მიწის მოჭრა წერტილოვანი საძირკვლისათვის სკამების მოსაწყობად 0,2X0,2X0,2X4X4	100 მ³	0,00128
22,1	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	0,41
23	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლისა მოწყობა	100მ³	0,00128
23,1	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	ლარი	0,662
23,2	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	0,054
23,3	ბეტონი მ250	მ³	0,131
23,4	ყალბის ფარი	მ²	0,206
23,5	დახერხილი ხე	მ³	0,002
23,6	სხვა მასალები	ლარი	0,036
24	სკამის მოწყობა სიგრძით 1,82გ/მX4ც	მ²	4,40
24,1	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	21,604
24,2	მანქანები	მან/სთ	1,056
24,3	ხის მასალა	მ3	0,160
24,4	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	28,8
24,5	მილი დ=60 სისქე 3,0მმ	გ/მ	20,0
24,6	კუთხოვანა 70X70X5	გ/მ	1,12
24,7	არმატურა დ-12	ტ	0,0044
24,8	მსკვადლი	ც	84,0
24,9	სხვა მასალა	მან	0,4
25	4ც ხის სკამების გალაქვა	100მ²	0,16
25,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,8
25,2	მანქანები	მან/სთ	0,011
25,3	ლაქი მისად	მ²	3,5
25,4	ფითხი	კბ	4,5
25,5	ოღოფა	კბ	1,7
25,6	სხვა მასალა	მან	0,064
26	4ც სკამის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,095
26,1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,5
26,2	მანქანები	ლარი	0,0029
26,3	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	2,4
26,4	გამხსნელი	კბ	2,6
26,5	სხვა მასალები	ლარი	0,018

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო

უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2016 წელი (01 ივნისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.