

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეგრემოვკის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

**მუცულობათ უწყისი**

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	I. სახურავი		
1	10x10 სმ კვეთის და 45 სმ ჭვრეტის აბრეშოტკის მოწყობა	კვ.მ	266,64
2	0,55 მმ სისქის მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა	კვ.მ	270,68
3	თავზის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან (0,55 მმ სისქის)	გრმ.მ	20,2
	II. გადახურვა		
1	10x10 (სმ) კვეთის და 3,5 მ სიგრძის ხის კოჭების დაყენება 100 სმ–იანი ჭვრიტეებით (3,2მx12x4,33=316,8მ)	გრმ. მ	166,4
2	3 სმ სისქის ფიცრებით გადახურვის მოწყობა	კვ.მ	155,8
3	გადახურვის თბოიზოლაცია 5 სმ სისქის მოკილიტებული მინერალური ბამბით	კვ.მ	156