

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორაჯალარის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

მუცულობათ უწყისი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	I. სასადილო დარბაზი		
1	6 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	202
2	80x80 (მმ) ზომის მეტლახის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ.მ	202
3	პლინტუსების მოწყობა კერამიკული ფილებით (სიმაღლე=20სმ)	გრძ.მ	65,2
4	კედლების მთლიანი შეგოზვა	კვ.მ	184
5	წყალგაუმტარი საღებავით კედლების შეღებვა	კვ.მ	184
	II. სამზარეულო		
1	კრამიტის სახურავების დაშლა	კვ.მ	32
2	4x5 სმ კვებით რეიკებით მოლარტყვის მოწყობა გამჭრიახით	კვ.მ	32
3	0,55 მმ სისქის მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა	კვ.მ	33,7
4	მირთვის მოწყობა მოთუთიებული ფირფიტისაგან	კვ.მ	3,3
5	ცემენტის ხსნარით კედლებისა და ტიხარების მოხატვა	კვ.მ	47,5
6	კერამიკული ფილებით კედლებისა და ტიხარების მოპირკეთება	კვ.მ	33,3
7	ჭერის ლითონის კარკასის მოწყობა პლასტიკატის შემოკერვით	კვ. მ	24,8
8	პლასტმასის რაფების დაყენება	გრძ. მ	0,95
9	კედლების მთლიანი შეგოზვა	კვ.მ	14,5
10	წყალგაუმტარი საღებავით კედლების შეღებვა	კვ.მ	14,5
	III. შენოსასვლელი		
1	კრამიტის სახურავების დაშლა	კვ.მ	18
2	4x5 სმ კვებით რეიკებით მოლარტყვის მოწყობა გამჭრიახით	კვ.მ	18,2

3	0,55 მმ სისქის მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა	კვ.მ	18,2
4	მირთვის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ.მ	3,4
5	ცემენტის ხსნარით კედლებისა და ტიხარების მობათქაშება	კვ.მ	39,8
6	4 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	15
7	მეტლახის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ.მ	15
8	პლინტუსების მოწყობა კერამიკული ფილებით (სიმაღლე=20სმ)	გრძ.მ	13,7
9	ჭერის თბოიზოლაცია 10 სმ სისქის პენოპლასტით	კვ.მ	15
10	ჭერის ლითონის კარკასის მოწყობა პლასტიკატის შემოკერვით	კვ. მ	15
	IV. საელექტრომონტაჟო სამუშაოები		
1	კვადების გაბურღვა კედლებში	გრძ.მ	30
2	სანათის ფარის მოწყობა	ცალი	1
3	2x4,0 მმ ² კვეთის "ПНВ" ტიპის ელექტროსადენის გაყვანილობა	გრძ.მ	10
4	2x2,5 მმ ² კვეთის "ПНВ" ტიპის ელექტროსადენის გაყვანილობა	გრძ.მ	85
5	მოწყობა ამომრთველების ყუთით	ცალი	4
6	ჩასართავის ჩუთით მოწყობა	ცალი	7
7	სანათურების დაყენება	ცალი	3
8	ამსტრონგის ლიუმინისცენტრიანი ჭალების მონტაჟი (4x18)	ცალი	12