

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჟდანოვაკანის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

მუცულობათ უწყისი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	I. მიწის სამუშაოები		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით (0,4x0,7 მ)	კუბ. მ	7,69
	II. საძირკვლების მოწყობა		
1	h= 10 სმ ქვიშოვანი საფენის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	1,1
2	მ 200 მარკის ბუტობეტონის საძირკვლების მოწყობა	კუბ.მ	6,6
3	საძირკვლის იზოლაციის მოწყობა	კვ.მ	15,6
	III. კედლები		
1	40x20x20 სმ M/კედლის ბლოკებით წყობა	კუბ.მ	52,83
2	40x20x20 სმ ზომის სამშენებლო ბლოკით კედლების წყობა ლითონის ბადის დაყენებით(20x30(სმ) ზომის უჯრედებით)	კუბ.მ	9,6
3	40x20x20 სმ ტიხარის ბლოკებით ტიხარების წყობა	კვ.მ	50,74
4	მ 200 მონოლითური რ/ბეტონის სარტხლის მოწყობა ყოველი თანმხლები სამუშაოებით	კუბ.მ	7,11
5	40x20x20 სმ ტიხარის ბლოკებით პარაპეტისის წყობა	კვ.მ	15,8
	aa		
1	15 სმ სისქის ხრეშის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	292,6
2	10 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	48,9