

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩმანის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

მუცულობათ უწყისი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	I. გადახურვა		
1	10x10 (სმ) კვეთის და 3,5 მ სიგრძის ხის კოჭების დაყენება 100 სმ–იანი ჭვრიტეებით	გრძ. მ	336
2	3 სმ სისქის ფიცრებით გადახურვის მოწყობა	კვ.მ	281,8
3	გადახურვის თბოიზოლაცია 5 სმ სისქის მოკილიტებული მინერალური ბამბით	კვ.მ	281,8
	II. ღიები		
1	1,15x2,0 მ ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	15
2	1,15x2,0 მ ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	3
3	1,52x 2.6 მ ზომების ლითონის კარების ბლოკების დაყენება ხელსაწყოების დაყენებით	კვ.მ	3,95
	III. იატაკი		
1	10 სმ სისქის ხრეშის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	260
2	8 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	260