

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: „ღამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტარციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები უბანი-1“

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2016 წ
(შეესვების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____)ლარი
(თანხა სიტყვისერაჲ)

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		პკ 0+00÷პკ 2+95				
1		საშუალო სისქირის ეკალბარდებისა და ბუჩქნარის გაწმენდა არხის ფერდებზე ამოძირკვა და დაწვა	ჰა	0.05		0.00
2		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	244		0.00
3		გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	136		0.00
4		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	მ³	108		0.00
5		დატვირთული გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	172.8		0.00
6		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურს მოწყობა	მ³	107.3		0.00
7		ჩასატანებელი დეტალი არმატურა Ø8 A-III L=0.4მ ღირებულება	კგ	460		0.00
8		ტორკრეტისათვის ფერდების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ²	600		0.00
9		d=6მმ უჯანგავი ფოლადის ბადე 15X15 კარკასის მოწყობა და ღირებულება შემდგომში	კგ	3115		0.00
10		ანკერი Ø16 A-III L=1.0 ღირებულება	კგ	1163.0		0.00
11		B-25 W8 ტორკრეტის მოწყობა 6სმ ცემენტის 5% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დანამატით.	მ²	885		0.00
12		ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა გუდრონის მასტიკით	მ	684		0.00
		სულ №1	ლარი			0.00
№2		პკ 2+95				
1		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	12		0.00
2		III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	5		0.00
3		გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	2		0.00
4		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	17		0.00
5		ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მდინარეული ბალასტით 20-20 სმ შრეებად დატკეპვით	მ³	8		0.00
6		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	1.3		0.00

7	B-20 კლასის მონოლითური რ/ბეტონით ფერდების მოპირკეთება ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო დამანამატი	მ³	2.8		0.00
8	არმატურის A-III ღირებულება	კბ	53		0.00
9	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ³	2.8		0.00
10	B-15 კლასის მონოლითური რ/ბეტონით ძირის მოპირკეთება ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი	მ³	0.640		0.00
11	არმატურის A-III ღირებულება	კბ	25		0.00
	სულ №2	ლარი			0.00
№3	პკ2+95 ÷ პკ3+82				
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	84.00		0.00
2	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	44		0.00
3	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	18		0.00
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	მ³	110		0.00
5	დატვირთული გრუნტის და გატანა ნაყარში	ტ	176		0.00
6	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	109		0.00
7	ანაკრები რკინაბეტონის ფილების ПВ 30-20-0.6 მონტაჟი და ღირებულება (123ც)	მ³	44.28		0.00
8	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურის მოწყობა	მ³	31.320		0.00
9	რკინაბეტონის ფილების პირაპირების შევსება B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დანამატი	მ³	4.82		0.00
10	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა გუდრონის მასტისკით	მ	50		0.00
	სულ №3	ლარი			0.00
№4	პკ 3+82 ÷ პკ 5+57				
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	375		0.00
2	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	105		0.00
3	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	105		0.00
4	მორჩენილი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	375		0.00
5	ანაკრები რკინაბეტონის ფილების დემონტაჟი 200-150-10 (40ც)	მ³	12		0.00
6	დემონტირებული ფილების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	12		0.00
7	ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მდინარეული ბალასტით 20-20 სმ შრეებად დატკეპვებით	მ³	65		0.00
8	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	113		0.00
9	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურის მოწყობა (მარჯვენა ფერდზე 175მ)	მ³	31.5		0.00
10	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურის მოწყობა (მარცხენა ფერდზე 175მ)	მ³	15.8		0.00
11	ანაკრები რკინაბეტონის ფილების ПВ 30-20-0.6 მონტაჟი და ღირებულება (166ც)	მ³	59.76		0.00
12	რკინაბეტონის ფილების პირაპირების შევსება B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დანამატი	მ³	9		0.00

13	დაზიანებული მონოლითური ბეტონის გვერდულების მონგრევა	მ³	3.5		0.00
14	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა გუდრონის მასტიკით	მ	84		0.00
	სულ №4	ლარი			0.00
№5	პკ 5+57 ÷ პკ 6+05				
	სამშენებლო სამუშაოები				
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	32		0.00
2	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	28		0.00
3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	26		0.00
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცვლელზე	მ³	34		0.00
5	დატვირთული გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	54.4		0.00
6	ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მდინარეული ბალასტით 20-20 სმ შრეებად დატკეპვით	მ³	34.0		0.00
7	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	50.0		0.00
8	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურის მოწყობა	მ³	18.38		0.00
9	ანაკრები რკინაბეტონის ფილების ΠВ 30-20-0.6 მონტაჟი და ღირებულება (69)	მ³	24.84		0.00
10	რკინაბეტონის ფილების პირაპირების შევსება B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დანამატით	მ³	2.8		0.00
11	ფილების თავების ბორდიურთან შეღესვა B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით ცემენტის 2% კრისტალიზირებადი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დანამატით	მ³	1.6		0.00
12	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა გუდრონის მასტიკით	მ	30		0.00
	სულ №5	ლარი			0.00
№6	კედლის მოწყობა პკ 6+05				
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	12		0.00
2	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	5		0.00
3	ხარისხოვანი ყრილის მოწყობა მდინარეული ბალასტით 20-20 სმ შრეებად დატკეპვით	მ³	10		0.00
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0.3		0.00
5	B-15 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ³	2.4		0.00
	სულ №6	ლარი			0.00
	სულ ჯამი №1÷№6	ლარი			0.00
	ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დღგ 18%	ლარი			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;

- 2) სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
- 3) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;
- 4) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
- 5) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად