

სოფ. წოლაში ჭალასა და ქორთაში სოფლის დახმარების პროექტით გათვალისწინებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

**ხარჯთაღრიცხვა**

1	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მეცხტ	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
					ერთ.ფასი	სულ.ფასი	ერთ.ფასი	სულ.ფასი	ერთ.ფასი	სულ.ფასი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>სოფელ წოლაში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა(ნოე რეზვიაშვილის სახლთან, კაციაანთების უბნის შესასვლელში) 7.5*2.5*0.3 მ</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N30 ორტესებრი ძელის დაბეტონება 1 მ. სიღრმით, ბიჯი 2.5 მ, სიმაღლე 3.5 მ	გრძ.მ	14								
	გრუნტის დამუშავება კედლის ფუნდამენტისათვის 7.5*0.3*0.5 მ	მ <sup>3</sup>	1.2								
	ძელებს შორის დ-10 მმ არმატურის მოწყობა	გრძ.მ	110								
	ხის ყალიბის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	1.5								
	ბეტონის ჩასხმა 7.5*2.5*0.3 მ	მ <sup>3</sup>	5.7								
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	2								
	<b>ჯამი</b>										
	<b>სოფ ჭალაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	მჟავეწყლიდან მედიკო ლობჯანიძის სახლამდე გზის გაწმენდა დაპროფილება	კმ	1.5	16							
	ზედმეტი გრუნტის გატანა	მ <sup>3</sup>	126	0							
	სოფლიდან ცხომისკენ მიმავალი გზის გაწმენდა	კმ	6	32							
	<b>ჯამი</b>										
	<b>სოფელ ქორთაში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	გზის დაპროფილება-გაფართოება თენგიზ გოგლიძის სახლიდან სასაფლაომდე	გრძ.მ.	1200	49							
	დელეში არსებული დაზიანებული აზბესტის მილის ამოღება და შეცვლა ლითონის მილით (მეორადი)	გრძ.მ.	6	0							
	მილის ზემოთ გრუნტის კიუვეტის მოწყობა მექანიზმით	გრძ.მ.	180	8							

	"ნასაყდრის" გასწვრივ გზის დაპროფილება მექანიზმით	გრძ.მ.	120	9							
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	1								
	<b>ჯამი</b>										
	<b>მთლიანი ჯამი</b>										
	ზედნადები ხარჯები		%								
	<b>ჯამი</b>										
	გეგმიური დაგროვება		%								
	<b>ჯამი</b>										

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა