

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე
სკვერებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობა-რეაბილიტაციის
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

CPV 45100000

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი
2016 წელი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	7
4. დანართი N1 რეკვიზიტები.....	14
5. დანართი N2 ფასების ცხრილი	15
6. დანართი N3 ხარჯთაღრიცხვა	16
7. დანართი N4 მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ	76

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 ელექტრონული შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში სისტემა) მეშვეობით.

1.2 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.3 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.5 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.7 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. თამარაშვილის ქ. N10ა.

საკონტაქტო პირი:

ნატა დავითაშვილი - ტელ: 2 31 88 53

2. ტექნიკური დავალება

გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სკვერებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება, შემსყიდველის მიერ გადაცემული დეფექტური აქტების და პროექტების შესაბამისად, შემდეგ მისამართებზე:

№	ობიექტის დასახელება
1	ნუცუბიდის I მ/რ-ის მე-9 კორპ.
2	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-9 კორპ.
3	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, I კვ., მე-4-5 კორპ.
4	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-4 კორპ.
5	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-5 კორპ.
6	ნუცუბიდის V მ/რ-ის, მე-11 კორპ.
7	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-15 კორპ.
8	ნუცუბიდის III მ/რ-ის II კვ. მე-9-11 კორპ. მიმდებარედ
9	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ. მე-2 კორპ.
10	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-12 კორპ.
11	ნუცუბიდის პლატო I მ/რ-ის, მე-15 კორპ.
12	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-19 ბ კორპ.
13	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-16 კორპ.
14	აბაშიძის ქ. № 41
15	წყნეთი, ამილახვრის ქ. № 3
16	წყნეთი, გრიშაშვილის ქ. № 2
17	წყნეთი, თამარ მეფის ქ. 17/19
18	წყნეთი, აფხაზეთის ქ.
19	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ. მე-12 კორპ. მიმდებარედ (აფხაზეთის სკვერი)
20	ყიფშიძის ქ. № 2-4
21	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 50
22	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 52-54
23	კავსაძის ქ. № 3
24	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 83
25	ბაგები (სტუდენტლავი) მე-4 კორპ.
26	ბაგები (სტუდენტლავი) მე-5 კორპ.
27	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 75 კორპ. №10
28	ვაჟა-ფშაველას I კვ., მე-19/25 კორპ. მიმდებარედ
29	ვაჟა-ფშაველას III კვ., მე-18-26 კორპ. მიმდებარედ
30	კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორია

2.1. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება:

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს: **305 000.00 ლარს.**

2.2. ანგარიშსწორების პირობები:

2.2.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.2.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.2.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2016 წლის 31 დეკემბრისა..

2.2.4. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტიის ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

2.2.5. დაფინანსების წყარო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით ვაკის რაიონის გამგეობისთვის დამტკიცებული ასიგნებები.

2.3. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადა და პირობები:

2.3.1. სამუშაოს შესრულების ვადა: სამუშაოები უნდა შესრულდეს ეტაპობრივად, მაგრამ არაუგვიანეს 2016 წლის 15 ნოემბრისა. სამუშაოს შესრულების კონკრეტულ ვადას, შესაბამისი მისამართ(ებ)ის მითითებით შემსყიდველი, ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს.

2.3.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონის ტერიტორია.

2.4. გამოცდილება.

პრეტენდენტს 2013 წლიდან დღემდე უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 100 000.00 ლარის ღირებულების სკვერების ან/და დასასვენებელი ტერიტორიების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო (შეკეთების) სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს ცხრილის სახით (დანართი N4) და აღნიშნულის შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი-ფორმა N2) ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

2.5. ფასწარმოქმნის ადექვატურობის დასაბუთება:

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადექვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კერძოდ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.6. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.6.1. . თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 ლარს, ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.6.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.6.3. უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

3. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

3.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები (დანართი N1);

3.2. განფასების ცხრილი (დანართი N2);

3.3. ხარჯთაღრიცხვა (დანართი N3 – excel-ის ფორმატის მქონე ფაილის სახით ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად);¹

3.4. ინფორმაცია 2013 წლიდან დღემდე არანაკლებ 100 000.00 ლარის ღირებულების სკვერების ან/და დასასვენებელი ტერიტორიების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო (შეკეთების) სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ, რომელიც მოცემული უნდა იყოს ცხრილის სახით (დანართი N4). ამასთან ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილ უნდა იქნას ზემოაღნიშნული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი-ფორმა N2). ხოლო სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში პრეტენდენტს შეუძლია, ზემოხსენებულ ცხრილში მიუთითოს შესაბამისი SPA ან CMR ნომერი.

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ბეჭდით (არსებობის შემთხვევაში) დამოწმებული და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.
2. წინამდებარე დოკუმენტაციის 3.3. პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილ უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტის - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესაბამისად. პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ პირველად ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების, გეგმიური მოგების და ექსპერტიზის ხარჯის პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.
4. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2 (ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოგვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველის მიერ წინასწარ წერილობით განსაზღვრულ ვადაში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები (უფლებამოსილი პირები), ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას, მათ შორის ფარული სამუშაოების ექსპერტიზას, მიმწოდებლის მიერ მოწვეული ექსპერტი (საექსპერტო ჯგუფი), რომელიც მიმწოდებელმა უნდა შეარჩიოს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
6. შემსყიდველის მიერ სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ მოწვეული ექსპერტის (საექსპერტო ჯგუფის) მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან სამუშაოს ან მისი ნაწილის შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.
7. მიმწოდებელს ევალება სამუშაოების წარმოებისათვის ყველა საჭირო ნებართვისა და შეთანხმების უზრუნველყოფა. ქალაქის გარე განათების ქსელში შესასრულებელი სამუშაოების საჭირო ტექ. დოკუმენტაციის სია:
 - ბოძების დამცავი დამიწების, კარადების დამიწების კონტურის ოქმი (ფარული სამუშაოების, მოწყობის სქემა, წინაღობის სიდიდე, ლაზორატორიის აკრედიტაციის მოწყობა).
 - კაბელის გაყვანის ოქმი (ფარული სამუშაოების, იზოლაციის გაზომვის გაყვანამდე და გაყვანის შემდეგ).
 - ძაბვის სიდიდეების გაზომვის ოქმი (იზომება ხაზის დასაწყისში და ხაზის ბოლოს).
 - ფაზებზე დატვირთვების გაზომვის ოქმი.
 - შესრულებული სამუშაოების სპეციფიკაცია სადაც კონკრეტულად იქნება მოყვანილი მონაცემები: სადენების, კაბელების მარკა, კვეთი სიგრძე; ბოძების დიამეტრი, სიმაღლე, რაოდენობა; სანათების ტიპები, რაოდენობა, ნათურების სიმძლავრე; ბოძები უნდა იყოს შედებილი, დანომრილი; სანათები უნდა იყოს დანულებული; საშემსრულებლო ნახაზზე დასატანია კაბელების და სადენების ტიპები, კვეთი, სიგრძე, ბოძებისა და კარადების დამიწებები.

¹ (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი - SPA
დაფინანსების წყარო - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით ვაკის
რაიონის გამგეობისთვის დამტკიცებული ასიგნებები

(ხელშეკრულების პირობები შეიძლება შეიცვალოს ან/და დაზუსტდეს ხელშეკრულების გაფორმების
ეტაპზე)

ქ. თბილისი

“___” _____ 2016 წ.

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის _____ სახით და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი _____ სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.
- 1.6 „სამუშაო“ - წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სკვერებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა
(CPV 45100000)

3. ხელშეკრულების ღირებულება, ვადები და შესრულების ადგილი

- 3.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 3.4.1. სამუშაოს შესრულების ვადა: ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ წერილობით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად, მაგრამ არაუგვიანეს 2016 წლის 15 ნოემბრისა. სამუშაოს შესრულების კონკრეტულ ვადას, შესაბამისი მისამართ(ებ)ის მითითებით შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს.
- 3.4 სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი.

4. მხარეთა მოვალეობები

4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

4.1.1. შესრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო, შემსყიდველის მიერ გადაცემული დეფექტური აქტების მიხედვით, დანართი N__ - ის შესაბამისად.

4.1.2. განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ წერილობით დადგენილ ვადებში უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;

4.1.3. ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;

4.1.4. სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

4.1.5. საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

4.1.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, კერძოდ: შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის შესაბამის სფეროში ლიცენზირების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

4.1.7. დაიცვას შემსყიდველის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, წერილობით განსაზღვრული ვადები და პირობები.

4.1.8. უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების განხორციელება.

4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

4.2.1. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის კონტროლი და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;

4.2.3. სამუშაოს დაწყებამდე მიმწოდებელს გადასცეს შესაბამისი დეფექტური აქტები და წერილობით აცნობოს სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები.

4.2.2. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. ხარისხი და საგარანტო ვადა

5.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2 (ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუხის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუხი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველის მიერ წინასწარ წერილობით განსაზღვრულ ვადაში.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები (უფლებამოსილი პირები), ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას, მათ შორის ფარული სამუშაოების ექსპერტიზას, მიმწოდებლის მიერ მოწვეული ექსპერტი (საექსპერტო ჯგუფი), რომელიც მიმწოდებელმა უნდა შეარჩიოს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა

სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6.4. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია, პერიოდულად ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნი შესრულებულ სამუშაოში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობით დადგენილ ვადებში გამოსწოროს წუნი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შემსყიდველის მიერ სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ მოწვეული ექსპერტის (საექსპერტო ჯგუფის) მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან სამუშაოს ან მისი ნაწილის შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტი“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

7.2 იმ შემთხვევაში თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგად დაწუნებული სამუშაოს მოცულობებს, წუნების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით, აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 12.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის დასრულების თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

7.3. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები შეიძლება შეიცვალოს ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების გაზრდის გარეშე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში. ხარვეზის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ვადა თავის მხრივ გავლენას არ ახდენს სამუშაოების შესრულების, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებზე.

7.5 სამუშაოების (ან მისი ეტაპის) დასრულების შემდგომ დასაშვებია შუალედური აქტის გაფორმება.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა _ ლარი.

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა _ ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით ვაკის რაიონის გამგეობისათვის დამტკიცებული ასიგნებებით. წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2016 წლის 31 დეკემბრისა. თუკი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს მიმწოდებლის მხრიდან, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად სრულად გადახდამდე.

8.5. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტიის ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

9. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

9.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, გამოიყენება გარანტიების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტიის დოკუმენტი (_____)

9.2 წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის მთლიანად გამოყენების უფლება აქვს შემსყიდველს შემდეგ შემთხვევებში:

9.2.1. წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდა მიმწოდებლის მხრიდან ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო ან/და ამ ხელშეკრულების 13.4. პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით.

9.2.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადის ან/და სამუშაოს შესრულების წერილობით განსაზღვრული ვადის დარღვევა მოხდა 20 დღეზე მეტი ვადით.

9.2.3. მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა აღემატება ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს.

9.2.4. მიმწოდებლის მხრიდან მოხდა ხელშეკრულების პირობების ორჯერ ან მეტჯერ დარღვევა.

9.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

9.4 მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლოდ მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, გარდა ხელშეკრულების 7.3. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლით, გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის და ხარვეზის აღმოფხვრისათვის წერილობით განსაზღვრული ვადის დარღვევისა), მიმწოდებელს თითოეული შემთხვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

12.2 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარვეზის აღმოფხვრისათვის წერილობით განსაზღვრული გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხარვეზის მქონე სამუშაოს ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

12.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების წერილობით განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წერილობით

განსაზღვრული სამუშაოს შეუსრულებელი ნაწილის ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

12.4. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადის ან/და წერილობით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების ვადის, 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის წერილობით განსაზღვრული სამუშაოს შეუსრულებელი ნაწილის ღირებულების 1%-ის ოდენობით და სრულად გამოიყენოს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია.

12.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

12.7. თუ მიმწოდებლის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევა გამოწვეულია საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევაში არ იქნება გამოყენებული წინამდებარე მუხლის 12.2, 12.3 და 12.4 პუნქტებით გათვალისწინებული სანქცია.

12.8. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მხარისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი პირგასამტეხლოს დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

13.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოიყენოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესარულების საბანკო გარანტია.

13.3. ამ მუხლის 13.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მხარეები ვალდებული არიან შეატყობინონ მეორე მხარეს ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, მისი საფუძვლების და ამოქმედების თარიღის მითითებით.

13.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, ან უარი თქვას ცალკეული პირობის შესრულებაზე მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

13.4.1. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.4.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადის ან/და სამუშაოს შესრულების წერილობით განსაზღვრული ვადის 20 დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში.

13.4.3. თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

13.4.4. მიმწოდებლის მიერ ხარვეზის გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში.

13.4.5. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.4.6. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

13.5. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

13.6. შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს, ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

13.7. ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

13.8. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. უფლებების და ვალდებულებების გადაცემის დაუშვებლობა

14.1 მიმწოდებელი შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი ვალდებულებ(ებ)ი და უფლებ(ებ)ი მესამე პირ(ებ)ს.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებ(ებ)ის შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია სტიქიური მოწინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

18. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

18.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

18.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

18.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

18.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის

შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

18.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

19. სხვა პირობები

19.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე, ორ იდენტურ ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო მეორე შემსყიდველს. მიერ.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

დანართი N1

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა.

დანართი N2

განფასების ცხრილი

№	ობიექტის დასახელება	სულ ჯამი (ლარი)
1	ნუცუბიდის I მ/რ-ის მე-9 კორპ.	
2	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-9 კორპ.	
3	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, I კვ., მე-4-5 კორპ.	
4	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-4 კორპ.	
5	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-5 კორპ.	
6	ნუცუბიდის V მ/რ-ის, მე-11 კორპ.	
7	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-15 კორპ.	
8	ნუცუბიდის III მ/რ-ის II კვ. მე-9-11 კორპ. მიმდებარედ	
9	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ. მე-2 კორპ.	
10	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-12 კორპ.	
11	ნუცუბიდის პლატო I მ/რ-ის, მე-15 კორპ.	
12	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-19 ბ კორპ.	
13	ნუცუბიდის IV მ/რ-ის, მე-16 კორპ.	
14	აბაშიძის ქ. № 41	
15	წყნეთი, ამილახვრის ქ. № 3	
16	წყნეთი, გრიშაშვილის ქ. № 2	
17	წყნეთი, თამარ მეფის ქ. 17/19	
18	წყნეთი, აფხაზეთის ქ.	
19	ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ. მე-12 კორპ. მიმდებარედ (აფხაზეთის სკვერი)	
20	ყიფშიძის ქ. № 2-4	
21	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 50	
22	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 52-54	
23	კავსაძის ქ. № 3	
24	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 83	
25	ბაგები (სტუდენტლავი) მე-4 კორპ.	
26	ბაგები (სტუდენტლავი) მე-5 კორპ.	
27	ი.ჭავჭავაძის ქ. № 75 კორპ. № 10	
28	ვაჟა-ფშაველას I კვ., მე-19/25 კორპ. მიმდებარედ	
29	ვაჟა-ფშაველას III კვ., მე-18-26 კორპ. მიმდებარედ	
30	კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორია	

სულ: _____ ლარი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

დანართი N3

ხარჯთაღიძვრა

ხარჯთაღიძვრის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას

კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორია										
№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	54.00							
2	III კატეგორიის გრუნტის გატანა 20 მ. მანძილზე	მ³	54.00							
3	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	მ³	54.00							
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიომცლელებით 20 კმ.მანძილზე	ტ	74.25							
5	ბეტონი	მ³	7.20							
6	არმატურა –III დ-12	ტ	0.80							
7	ქვისა-ცემენტის ღუღაბის მოწყობა	მ³	3.60							
8	ქვაფენილი	მ²	62.00							
9	ქვიშა-ხრეშის ფენილის მოწყობა ქვაფენილის მოსაწყობად	მ³	5.00							
10	საყრდენი კედლის მოწყობა რკ/ბეტონით	მ³	8.30							
11	საყრდენი კედლის ბეტონი		0.40							
12	საყრდენი კედლის მოპირკეთება დეკორატიული ბეტონის ფილებით (აგურის ფაქტურით)	მ²	30.00							
13	ხის მასალა	მ³	1.92							
14	ფიცარი	მ³	0.80							
15	ხის მასალის დამუშავება ლაქ- სადებავით	მ²	60.00							
16	სახურავი პროფნასტილი	მ²	70.00							
17	ლითონის	გრ/მ	65.00							

	მილკეადრატის მოაჯირი 40X40X2									
18	ლითონის ელემენტები	ტ	0.30							
19	ლითონის ელემენტების და მოაჯირის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	0.30							
20	ბორდიური	გრ/მ	20.00							
21	საწვიმარი ღარების და მილის მოწყობა პროფნასტილის მასალით	გრ/მ	55.00							
22	სპილენძის ელ.კაბელი 2X2.5	გრ/მ	50.00							
23	სპილენძის ელ.კაბელი 3X4	გრ/მ	30.00							
24	ელ.ჩამრთველი	ც	3.00							
25	ელ.როზეტი	ც	6.00							
26	განათების პლაფონი	ც	4.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვლისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიდის I მ/რ-ის მე-9 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	ძველი ბორდურის დემონტაჟი	გრძ.მ	17.50							
2	დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა დეკორატიული კედლებიდან	მ²	70.00							
3	არსებული ურნების დემონტაჟი	ც	2.00							
4	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა ხელით და	მ³	3.00							

	ტერიტორიაზე მოსწორება-დატკეპნა დონეების გასათანაბრებლად									
5	ტერიტორიაზე კლდოვანი მასივის დემონტაჟი	მ ³	2.00							
6	ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი	გრძ.მ	9.50							
7	კიბეებზე არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი	მ ²	3.50							
8	ბასეინის დეკორატიული კედლის ჩამოფხეკა	მ ²	37.00							
9	ზამბარიანი სათამაშოს ლერმის მოხსნა	ც	1.00							
10	საქანელას დაზიანებული სკამის დემონტაჟი	ც	1.00							
11	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	5.72							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
12	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	75.00							
13	დეკორატიული კედლის ლესვა ცემენტ-ქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 3 სმ	მ ²	105.00							
14	დეკორატიული კედლის დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)	მ ²	410.00							
15	ბასეინის ზედაპირზე დეკორატიული კომპოზიციის შექმნა	მ ²	410.00							
16	ტერიტორიაზე გრუნტის შემოტანა,გასწორება- დატკეპნა დონეების გასათანაბრებლად	მ ³	15.00							
17	წიდაზე ამოსული ბალახის კიმიური	მ ²	1670.00							

	დამუშავება									
18	წილის შემოტანა და გამლა ტერიტორიაზე სისქით 3-7 სმ	მ ³	132.00							
19	ლითონის ღობის მოწყობა არსებულის შესაბამისად 3-65 სმ	გრძ.მ	2.00							
20	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა (დამხმარე დეტალებით) 3-65 სმ	გრძ.მ	1.50							
21	დაზიანებული ლითონის ღობის გასწორება-დადუღება 3-65 სმ	გრძ.მ	30.00							
22	ლითონის ღობის დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) 3-65 სმ	გრძ.მ	62.20							
23	ლითონის ღობის მოწყობა არსებულის შესაბამისად 3-90 სმ	გრძ.მ	50.00							
24	დაზიანებული ლითონის ღობის გასწორება-დადუღება 3-90 სმ	გრძ.მ	88.00							
25	ლითონის ღობის დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) 3-90 სმ	გრძ.მ	128.00							
26	პირველი ფანჩატურის სკამების დამუშავება,ღებვა და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ ²	4.00							
27	პირველი ფანჩატურის ლითონის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	2.10							
28	ფანჩატურების იატაკის ბეტონის დეკორატიული ფილით მოპირკეთება	მ ²	1.00							

	სისქით 3 სმ ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე									
29	ფანჩატურების შეფიცრული კედლის აღდგენა ლარტყით	მ²	27.00							
30	ფანჩატურების ხის მზიდი კარკასის დამუშავება-ღებვა და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ²	23.00							
31	ფანჩატურების ჭერის დამუშავება-ღებვა და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ²	57.00							
32	მე-2 ფანჩატურის მაგიდის აღდგენა ფანჩატურში ხის მასალით	მ²	2.10							
33	მე-2 ფანჩატურის მაგიდის ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ²	2.10							
34	მე-2 ფანჩატურის სკამების ხის ელემენტების მოწყობა	მ²	0.20							
35	მე-2 ფანჩატურის სკამების დამუშავება-ღებვა და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ²	1.80							
36	მე-2 ფანჩატურის ლითონის ელემენტების დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	5.00							
37	სკამების ხის ელემენტების მოწყობა	მ²	11.00							
38	არსებული სკამების ლითონის და ხის ელემენტების დამუშავება და ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ	21.00							
39	ბეტონის საფეხურების	გრძ.მ	9.50							

	მოწყობა 15*30 სმ									
40	კიბეებზე ბეტონის ფილების მონტაჟი ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ²	3.50							
41	დასალევი წყლის ფანტანის რეაბილიტაცია (ყველა საჭირო ელემენტების გათვალისწინებით)	ც	1.00							
42	ბასეინის დეკორატიული კედლის დამუშავება ფითხით და ლეზვა საფასადე საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	37.00							
43	ბასეინის ძირის მოხვეწა	მ²	28.30							
44	ბასეინის ძირის დამუშავება ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარით	მ²	28.30							
45	ბასეინის ძირის დამუშავება და მოპირკეთება სმალტით	მ²	28.30							
46	ბასეინის მილების Ø 100 მმ დამუშავება-ლეზვა ანტიკოროზიული საღებავით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	გრძ.მ	20.00							
47	ბასეინის მილების Ø 20 მმ დამუშავება-ლეზვა ანტიკოროზიული საღებავით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	გრძ.მ	39.00							
48	ბასეინის აგრეგატის მონტაჟი (მოტორი-1 ც დამხმარე მასალებთან ერთად)	ც	1.00							
49	ქვიშის სათამაშო ბაქანში ქვიშის დამატება	მ³	2.50							

50	ქვიშის სათამაშო ბაქანზე ხის დასაჯდომის მონტაჟი	მ ²	2.30							
51	აიწონა-დაიწონაზე დასაჯდომის მონტაჟი	ც	2.00							
52	აიწონა-დაიწონაზე დასაჯდომის (ცხენი) მონტაჟი	ც	1.00							
53	საქანელაზე სკამის მონტაჟი	ც	1.00							
54	ბასეინის სამანქანოს ხუფის დაბეტონება	მ ³	0.32							
55	ბასეინის სამანქანოს ხუფის დამუშავება და ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	4.00							
56	სათამაშო ატრაქციონის ლითონის კარკასის ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც	4.00							
57	დიდ სათამაშო ატრაქციონზე სამაგრი ღერძის მონტაჟი	ც	3.00							
58	ტერიტორიის პერიმეტრის გამწვანება გაზონით	მ ²	80.00							
59	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით	ც	20.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის II მ/რ-ის, II კვ., მე-9 კორპ.

[illegible]

	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის II მ/რ-ის, I კვ., მე-4-5 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	არსებული სასრიאלო კოშკის დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
2	სათამაშო ბაქნებზე მიწანარევი ხრემის საფარის მოხსნა 3- 10 სმ	მ ³	3.00							
3	ფანჩატურში მიწანარევი ხრეში საფარის მოხსნა 3 10 სმ	მ ³	2.00							
4	ძველი დაზიანებული აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი	ც	1.00							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	5.00							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
6	ღორღის ფენის მოწყობა კაურუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ ³	2.10							
7	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაურუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ ³	2.10							
8	კაურუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტიან წებოს ხსნარზე 3 5-სმ	მ ²	30.00							
9	არსებული სასრიალო კოშკის მონტაჟი	ც	1.00							
10	არსებული სასრიალო კოშკის დაზიანებული	ც	1.00							

	ელემენტების აღდგენა-გამაგრება									
11	სასრიალო კოშკის ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	1.00							
12	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული,შეღებილი)	ც	1.00							
13	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	1.00							
14	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	2.00							
15	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	3.00							
16	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სადირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	3.00							
17	ღორღის ფენის მოწყობა დეკორატიული ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	1.40							
18	ბეტონის მომზადების მოწყობა დეკორატიული ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	1.40							
19	დეკორატიული ფილების მოწყობა ფანჩატურში სისქით 3 სმ ცემენტ-კვიშოვან ხსნარზე	მ²	20.00							
20	ფანჩატურის ლითონის ელემენტების დამუშავება - ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	კომპ ლ.	1.00							
21	ფანჩატურში დასაჯდომი სკამების რეაბილიტაცია (ხის ლაგების მონტაჟი არსებული შესაბამისად)	გრძ.მ	15.00							
22	ფანჩატურში დასაჯდომი სკამების ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და	მ²	7.00							

	ლაქით დაფარვა 3 პირი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ., მე-4 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	არსებული ერთადგილიანი საქანელას დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
2	სათამაშო ბაქნებზე მიწანარევი ხრეშის საფარის მოხსნა 3- 10 სმ	მ³	3.00							
3	ერთადგილიანი საქანელას ბეტონის ფილის დემონტაჟი	მ³	0.60							
4	სათამაშო კოშკის ხის მოაჯირის დემონტაჟი	მ²	11.50							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	3.95							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
6	სასრიאלო კოშკის ლითონის ელემენტების დამუშავება-ღებვა (ზეთოვანი საღებავით)	კომპ ლ.	1.00							
7	არსებული ერთადგილიანი საქანელას მონტაჟი წერტილოვანი ჩაბეტონებით	კომპ ლ.	1.00							
8	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და	ც	3.00							

	ლაქით დაფარვა 3 პირი)									
9	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	1.00							
10	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	4.00							
11	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	2.00							
12	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის სკამების შეღებვა,ლითონის ელემენტების აღდგენა,დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ)	კომპ ლ.	2.00							
13	სკვერის პერიმეტრზე ლითონის ღობის მოწყობა არსებულის შესაბამისად	მ ²	12.00							
14	სკვერის პერიმეტრზე ლითონის ღობის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	20.00							
15	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	5.00							
16	სათამაშო კოშკზე ლითონის მოაჯირის მონტაჟი (დამუშავებული და შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	11.50							
17	სათამაშო კოშკის ბაქნის მოპირკეთება ბეტონის ფილებით სისქით 3 სმ ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	7.00							
18	დაზიანებული კედლის წყობის აღდგენა არსებული	მ ²	0.80							

	წყობის შესაბამისად									
19	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის" დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ ²	400.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის II მ/რ-ის, II კვ., მე-5 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	კედლებიდან ძველი ნაღესის ჩამოყრა	მ ²	50.00							
2	ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვისა და ბალახიასგან	მ ²	400.00							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	1.50							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
4	სასრიאלო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპლ.	1.00							
5	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	1.00							
6	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ	კომპლ.	2.00							

	ჯაჭვთან ერთად									
7	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	3.00							
8	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	2.00							
9	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის სკამების მოწყობა ზომით 20*20 სმ ,ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი	კომპლ.	1.00							
10	სკვერის პერიმეტრზე ლითონის ღობის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	30.00							
11	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	5.00							
12	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	4.00							
13	საყრდენი კედლის ლესვა ცემენტქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 5 სმ	მ ²	50.00							
14	საყრდენი კედლის დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ ფერი შეთანხმდეს დამკვეთით	მ ²	50.00							
15	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე წიდის დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ ³	30.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი	3%								

	სამუშაოები									
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის V მ/რ-ის, მე-11კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი	ც	2.00							
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელოზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0.10							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
3	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული,მედებილი)	ც	2.00							
4	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	2.00							
5	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	2.00							
6	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	1.00							
7	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი	3%								

	სამუშაოები									
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის IV მ/რ-ის, მე-15 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	კედლებიდან ძველი ნალესის ჩამოყრა	მ ²	80.00							
2	აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი	ც	1.00							
3	მიწის მოჭრა ხელით დეკორატიული ფილების მოსაწყობად	მ ³	3.00							
4	მიწის მოჭრა ხელით კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად	მ ³	3.00							
5	დაზიანებული საქანელას დემონტაჟი	ც	1.00							
6	ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვისა და ბალახიასგან	მ ²	200.00							
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	9.40							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
8	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ ³	2.10							
9	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ ³	2.10							
10	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტთან წებოს ხსნარზე 3-5 სმ	მ ²	30.00							
11	არსებული სასრიალო კოშკის მონტაჟი	ც	1.00							
12	ღორღის ფენის მოწყობა დეკორატიული ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ ³	2.10							
13	ბეტონის მომზადების მოწყობა დეკორატიული ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ ³	2.10							

	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის III მ/რ-ის II კვ. მე-9-11 კორპ. მიმდებარედ

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
	<u>პირველი ტერასა</u>									
1	ტრენაჟორების ბაქნიდან გრუნტის მოჭრა ხელით	მ ³	7.20							
2	დაზიანებული სკამების დემონტაჟი	ც	4.00							
3	ფანჩატურის გადახურვის ფენილის დემონტაჟი	მ ²	45.00							
4	ფანჩატურის სკამების დასაჯდომის დემონტაჟი	მ ²	3.30							
5	ფანჩატურის მაგიდის საფარის დემონტაჟი	მ ²	4.80							
6	დაზიანებული ბორდურის დემონტაჟი	გრძ. მ	10.00							
7	ფანჩატურის განათების სადენის დემონტაჟი	გრძ. მ	10.00							
	<u>ამფითეატრი</u>									
8	დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი	მ ²	73.00							
9	ცენტრალურ ბაქანზე გრუნტის მოჭრა ხელით	მ ³	2.70							
10	ამფითეატრის დასაჯდომებზე და კედლებზე დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ ²	265.0 0							
11	დაზიანებული ბორდურის დემონტაჟი	გრძ. მ	18.00							
12	ცენტრალურ ბაქანზე დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ ²	12.20							
13	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	31.82							

	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
	<i>პირველი ტერასა</i>									
14	წიდაზე ამოსული ბალახის ქიმიური დამუშავება	მ ²	650.00							
15	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ ³	2.80							
16	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ ³	2.80							
17	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტთან წებოს ხსნარზე 3 5-სმ	მ ²	40.10							
18	წიდის შემოტანა და გაშლა ტერიტორიაზე სისქით 3-7 სმ	მ ³	45.50							
19	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით	ც	4.00							
20	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის დამუშავება, შეღებვა, აღდგენით, საძირკვლის მოწყობა-გამაგრებით)	ც	4.00							
21	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	1.00							
22	ფანჩატურზე მეტალოკრამიტის 0,5 მმ სახურავის მოწყობა კეხების გათვალისწინებით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	45.00							
23	ფანჩატურის სკამების ხის დასაჯდომის მოწყობა	მ ²	3.30							
24	ფანჩატურის მაგიდის საფარის მონტაჟი	მ ²	4.80							
25	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	14.00							
26	ფანჩატურის განათების სადენის მონტაჟი 3*2.5 მმ კვეთის	გრძ. მ	15.00							
27	არსებული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	ც	5.00							

28	ფანჩატურის ლითონის კარკასის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	4.50							
29	ფანჩატურის ხის კარკასის დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ და გალაქვა (3 პირი)	მ ²	45.00							
30	ფანჩატურში დეკორატიული ფილების მოწყობა ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე (არსებულის შესაბამისად)	მ ²	2.00							
31	ფანჩატურის სკამის და ლითონის კარკასის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	გრძ. მ	60.00							
	მეორე ტერასა									
32	წიდაზე ამოსული ბალახის ქიმიური დამუშავება	მ ²	280.00							
33	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის დამუშავება,შეღებვა,აღდგენით,სადირკვლის მოწყობა-გამაგრებით)	ც	3.00							
34	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	2.00							
35	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	6.00							
36	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის სკამების მოწყობა ზომით 20*20 სმ ,ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი	კომპ ლ.	2.00							
37	საქანელას რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							

38	სასრიალო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
39	წიდის შემოტანა და გაშლა სათამაშო ბაქნებზე სისქით 3-7 სმ	მ³	19.60							
40	პერგოლას სრული რეაბილიტაცია (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	კომპ ლ.	1.00							
	ამფითეატრი									
41	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ²	40.00							
42	ღორღის ფენის მოწყობა დეკორატიული ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	5.25							
43	ბეტონის მომზადების მოწყობა დეკორატიული ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	5.25							
44	დეკორატიული ფილების მოწყობა ფანჩატურში სისქით 3 სმ ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ²	75.00							
45	ცენტრალური ბაქნის კედლების ლესვა ცემენტ-ქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 5 სმ	მ²	12.20							
46	ცენტრალური ბაქნის კედლების დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ²	12.20							
47	ამფითეატრის კედლების ლესვა ცემენტ-ქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 5 სმ	მ²	265.00							
48	ამფითეატრის კედლების დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ²	265.00							

49	ამფითეატრის კედლებზე დეკორატიული კომპოზიციის შექმნა	მ ²	265.0 0							
50	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	18.00							
51	განათების ბოძების გასწორება	ც	2.00							
52	განათების ბოძების ღებვა	ც	3.00							
53	განათების ბოძზე პლაფონების მონტაჟი	ც	1.00							
54	ლითონის ღობის გასწორება 3-70 სმ	გრძ. მ	15.70							
55	ლითონის ღობის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	გრძ. მ	30.10							
56	ამფითეატრში ხის ლაგებით დასაჯდომების მოწყობა	მ ²	200.0 0							
	ელექტრო ნაწილი									
57	მიწის მოჭრა ხელით 3-70 სმ ელ.გაყვანილობის ჩასადებად	გრძ. მ	500.0 0							
58	მიწის მოჭრა ხელით დამიწების კონტურის მოსაწყობად	მ ³	21.20							
59	განათების ბოძის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	9.00							
60	განათების ბოძზე ნათურების მონტაჟი	ც	17.00							
61	განათების ბოძზე პლაფონების მონტაჟი	ც	7.00							
62	განათებისთვის ელექტრომომარაგებისათვის სპილენძის სადენის მოწყობა 5*10 მმ დამცავ გოფირებულ მილში გატარებით	გრძ. მ	500.0 0							
63	თითოეულ ბოძზე დამიწების კონტურის მოწყობა კუთხოვანის 50*50*3 მმ და ზოლოვანას 40*4 მმ გამოყენებით	კომპ ლ.	17.00							
64	ცენტრალური ლითონის ფარის (კარადის) მოწყობა	ც	2.00							

65	ავტომატური ამომრთველი MCB 63ა 3 პოლუსა	ც	2.00							
66	გაჟონვის რელეს მოწყობა	ც	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

ნუცუბიდის II მ/რ-ის, II კვ. მე-2კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
2	სასრიალო კოშკის დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
3	საქანელას დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
4	მიწის მოჭრა სათამაშო ბაქანში ხელით კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად	მ³	8.80							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	8.80							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
6	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	10.00							
7	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	5.60							
8	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	5.60							
9	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტის წებოს ხსნარზე 3 5-სმ	მ²	80.00							

	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის II მ/რ-ის, II კვ., მე-12 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<i>სადემონტაჟო სამუშაოები</i>									
1	არსებული მაგიდის დემონტაჟი	ც	1.00							
2	არსებული სკამების დემონტაჟი	ც	2.00							
3	მიწის მოჭრა ხელით ბორდურის და მოკირწყვლის მოსაწყობად	მ³	2.00							
4	სკვერის პერიმეტრზე ძველი დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა დეკორატიული კედლიდან	მ²	100.0 0							
5	ლითონის დეკორატიული მესერის დემონტაჟი	მ²	5.60							
6	დეკორატიული ღობის დაზიანებული დეტალების დემონტაჟი	მ³	1.60							
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	3.00							
	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
8	სასრიאלო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
9	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	1.00							
10	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-	ც	9.00							

	ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)									
11	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	3.00							
12	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული,შედებილი)	ც	2.00							
13	დეკორატიული ღობის დეტალების მონტაჟი აგურის წყობით	მ ³	1.60							
14	სკვერის პერიმეტრზე დეკორატიული კედლის ლესვა ცემენტ-ქვიშოვანი ხსნარით სისქით 3 სმ	მ ²	120.00							
15	სკვერის პერიმეტრზე დეკორატიული კედლის დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	120.00							
16	ლითონის დეკორატიული მესერის მოწყობა 3-80 სმ ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	მ ²	80.00							
17	სკვერის პერიმეტრზე ლითონის ღობის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	80.00							
18	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	3.00							
19	აგურის კედლის ლესვა ცემენტქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 3 სმ	მ ²	7.00							
20	აგურის კედლის დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ ფერი შეთანხმდეს დამკვეთით	მ ²	7.00							
21	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	13.00							
22	ბაზალტის ქვაფენილის მოწყობა (10*10*10 სმ) ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	14.00							

	ელექტრო ნაწილი									
23	მიწის მოჭრა ხელით 3-70 სმ ელ.გაყვანილობის ჩასადებად	გრძ. მ	50.00							
24	მიწის მოჭრა ხელით დამიწების კონტურის მოსაწყობად	მ³	8.80							
25	განათების ბოძის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ²	9.00							
26	ლითონის მიმღები ბოძის მოწყობა დ-50 მმ სისქით 2 მმ;ლ-10მ	კომპ ლ.	1.00							
27	განათების ბოძზე ნათურების მონტაჟი	ც	7.00							
28	განათების ბოძზე პლაფონების მონტაჟი	ც	7.00							
29	საჰაერო სიპის 4/16 გოფირებული მილში გატარებით მოწყობა	გრძ. მ	20.00							
30	განათებისთვის ელექტრომომარაგებისათვის სპილენძის სადენის მოწყობა 5*4 მმ დამცავ გოფირებულ მილში გატარებით	გრძ. მ	50.00							
31	თითოეულ ბოძზე დამიწების კონტურის მოწყობა კუთხოვანის 50*50*3 მმ და ზოლოვანას 40*4 მმ გამოყენებით	კომპ ლ.	7.00							
32	ცენტრალური ლითონის ფარის (კარადის) მოწყობა	ც	1.00							
33	ავტომატური ამომრთველი MCCB 63ა 3 პოლუსა	ც	1.00							
34	გაჟონვის რელეს მოწყობა	ც	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის პლატო I მ/რ-ის, მე-15კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<i>სადემონტაჟო სამუშაოები</i>									
1	არსებული წყაროს დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	1.00							
2	მიწის მოჭრა ხელით წყლის მილის მოსაწყობად წყაროსთვის	მ³	0.20							
3	აიწონა-დაიწონას დასაჯდომი სკამის დემონტაჟი	ც	4.00							
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0.20							
	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
5	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	8.00							
6	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,ბეტონის საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	4.00							
7	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	კომპ ლ.	2.00							
8	აიწონა-დაიწონას პლასტმასის დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	4.00							
9	ფანჩატურის ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	კომპ ლ.	1.00							
10	ფანჩატურში ხის ელემენტების	კომპ ლ.	1.00							

	(სკამი, მაგიდა, ჭერი) დამუშავება და ლაქით დაფარვა 3 პირი									
11	გადაღვრილი წყლის სისტემის მოწყობა და ჭაზე მიერთება	წერთ	1.00							
12	არსებული წყაროს მონტაჟი და რეაბილიტაცია(დაბეტონებით, ონკანის მონტაჟით)	კომპ ლ.	1.00							
13	ქვიშის სათამაშო ბაქანში ქვიშის დამატება	მ³	0.70							
14	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის" დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ³	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის IV მ/რ-ის, მე-19 ბ კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	არსებული სკამის დემონტაჟი	ც	1.00							
2	დაზიანებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი	ც	18.00							
3	მთავარი შესასვლელის კედლიდან დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ²	10.00							
4	დაზიანებული ურნების დემონტაჟი	ც	2.00							
5	ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვისა და ბალახისგან	მ²	400.0 0							
6	სამშენებლო ნაგვის	მ³	9.11							

	დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე									
	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
7	ტერიტორიაზე გრუნტის შემოტანა, გასწორება-დატკეპნა რ/ზ კიბის მოსაწყობად	მ³	12.00							
8	ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით რ/ზ კიბის მოსაწყობად 3-10 სმ	მ³	3.50							
9	რ/ზ კიბის და ბაქნის მოწყობა ბ-25	მ³	5.00							
10	ბეტონის ანაკრები საფეხურების მოწყობა ლ- 1,0 მ ბეტონის საფუძველზე	ც	15.00							
11	არსებული სასრიალო კომპის რეაბილიტაცია: პლასტმასის ელემენტის (ჩამოსასრიალებელი) აღდგენა	კომპ ლ.	1.00							
12	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც	1.00							
13	არსებული საქანელას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც	2.00							
14	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ხის ელემენტებს აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	5.00							
15	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც	5.00							
16	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	3.00							
17	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	5.00							

18	მთავარ შესასვლელთან კედლის ლესვა ცემენტ- ქვიშოვანი ხსნარით სისქით საშუალოდ 3 სმ	მ ²	10.00							
19	კედლის დამუშავება ფითხით და ღებვა საფასადე საღებავით ორჯერ ფერი შეთანმდეს დამკვეთთ	მ ²	10.00							
20	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ ³	30.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის IV მ/რ-ის, მე-16კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<i>სადემონტაჟო სამუშაოები</i>									
1	ფანჩატურის მაგიდის და სკამის დემონტაჟი	კომპლ.	1.00							
2	არსებული სკამის დემონტაჟი	ც	1.00							
3	ფანჩატურის ასფალტის ფენილის დემონტაჟი	მ ²	5.00							
4	ფანჩატურის სახურავის ფენილის დემონტაჟი	მ ²	6.00							
5	მიწის მოჭრა ხელით ფანჩატურის დეკორატიული ფილების მოსაწყობად	მ ³	0.80							
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	1.27							

	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
7	ფანჩატურში ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით დეკორატიული ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ ³	0.40							
8	ბეტონის მომზადების მოწყობა დეკორატიული ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ ³	0.40							
9	დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 3 სმ ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	5.00							
10	ფანჩატურის პერიმეტრზე ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	10.00							
11	ფანჩატურზე მეტალოკრამიტის 0,5 მმ სახურავის მოწყობა კეხების გათვალისწინებით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	6.00							
12	ფანჩატურში ლითონის სკამების მოწყობა ჩაბეტონებით	ც	4.00							
13	ფანჩატურის ლითონის მაგიდის მონტაჟი	ც	1.00							
14	ფანჩატურის ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	კომპლ.	1.00							
15	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპლ.	1.00							
16	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული,შეღებილი)	ც	1.00							
17	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	1.00							
18	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპლ.	2.00							
19	სასრიאלო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის	კომპლ.	1.00							

	ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)									
20	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	2.00							
21	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	1.00							
22	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	3.00							
23	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	3.00							
24	განათების ბოძის დამუშავება დამუშავება და შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	2.00							
25	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის"დაყრა სამუალოდ 3-7 სმ	მ ³	7.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

აბაშიძის ქ. № 41

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა	ხელფასი	მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი	ჯამი
---	------------------------	------	------	--------	---------	--	------

				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	ძველი ბორდურის დემონტაჟი	გრძ.მ	140.00							
2	ზედმეტი გრუნტის და ნარჩენი ბეტონის მოჭრა ხელით	მ³	1.50							
3	კუთხის სკამის დასაჯდომის დემონტაჟი	მ²	1.00							
4	დასაჯდომი სკამების ხის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	მ²	0.50							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	7.80							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
6	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	140.00							
7	წიდის შემოტანა და გაშლა ტერიტორიაზე სისქით 3-7 სმ	მ³	30.00							
8	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის"დაყრა სამუალოდ 3-7 სმ	მ³	2.00							
9	კუთხის სკამზე ხის დასაჯდომის მოწყობა დამუშავებული,შეღებილი ზეთოვანი საღებავით ორჯერ და გალაქვით 3 პირი	მ²	1.40							
10	კუთხის სკამის ლითონის დგარების დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	0.24							
11	სკამების დასაჯდომის რეაბილიტაცია (ხე)	მ²	1.80							
12	სკამების ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ და ლაქით დაფარვა (3 პირი)	მ²	2.70							
13	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის დასაჯდომის მოწყობა-4 ც,ლითონის ელემენტების	ც	2.00							

	დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)									
14	საქანელას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)	ც	2.00							
15	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	2.00							
16	საძრომიალო კიბის ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)	მ²	2.20							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

წყნეთი,ამილახვრის ქ. № 3

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	ლითონის ღობის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ²	148.50							
2	წყლის ფანტანის მონტაჟი (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	კომპ ლ.	1.00							
3	საქანელას დასაჯდომი	კომპ	2.00							

	სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	ლ.								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

წყნეთი, გრიშაშვილის ქ. № 2

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	აიწონა-დაიწონას დასაჯდომი სკამის დემონტაჟი	ც	8.00							
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0.05							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
3	წყლის ფანტანის მონტაჟი (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	ც	1.00							
4	აიწონა-დაიწონაზე პლასტმასის დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	8.00							
5	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	2.00							
6	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული, შეღებილი)	ც	2.00							
7	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	3.00							
8	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და	ც	2.00							

	ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად									
9	არსებულ ზამბარაზე სათამაშოს მონტაჟი (ცხენი)	ც	1.00							
10	განათების ბოძებზე ნათურების მონტაჟი	ც	5.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

წყნეთი,თამარ მეფის ქ. 17/19

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	აიწონა-დაიწონაზე დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	8.00							
2	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების აღდგენა,დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	კომპ ლ.	4.00							
3	საქანელას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	ც	4.00							
4	განათების ბოძებზე პლაფონის მონტაჟი	ც	1.00							
5	განათების ბოძებზე ნათურების მონტაჟი	ც	5.00							
6	არსებული ფანჩატურის ლითონის ელემენტების აღდგენა,დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული	კომპ ლ.	1.00							

	საღებავით ორჯერ, ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

წყნეთი, აფხაზეთის ქ.

[illegible]

	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ნუცუბიძის II მ/რ-ის, II კვ, მე-12კორპ. მიმდებარედ (აფხაზეთის სკვერი)

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	გარე პერიმეტრზე დეკორატიული კედლებიდან ძველი ნალესის ჩამოყრა	მ ²	92.00							
2	ბეტონის კიბეებიდან ძველი ნალესის ჩამოყრა	მ ²	10.20							
3	ძველი ბორდურის დემონტაჟი ტერიტორიაზე	გრძ.მ	60.00							
4	არსებული სკამის დემონტაჟი	ც	4.00							
5	ზედმეტი გრუნტის მოჭრა ხელით	მ ³	3.20							
6	ტერტიტორიაზე კლდოვანი მასივის დემონტაჟი	მ ³	2.20							
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	9.67							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
8	მწვანე საფარის ქიმიური დამუშავება ტერიტორიაზე	მ ²	220.00							
9	არსებული ლითონის ღობის გასწორება	მ ²	9.00							
10	ლითონის ღობის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	38.10							
11	ბაქანზე მოზაიკური ფილების მონტაჟი ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	5.00							
12	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	111.00							

15	მწვანე საფარის ქიმიური დამუშავება ტერიტორიაზე	მ ²	225.0 0							
16	ბაზალტის ქვაფენილის მოწყობა (10*10*10 სმ) ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	20.00							
17	პერგოლას იატაკზე ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 3 სმ ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	36.00							
18	არსებული პერგოლას ელემენტების რეაბილიტაცია და მონტაჟი ჩაანკერებით	კომპ ლ.	1.00							
19	არსებული პერგოლას მაგიდის რეაბილიტაცია და მონტაჟი	ც	1.00							
20	სასრიალო კოშკის დეტალის მონტაჟი მინაპლასტიკის მასალით	ც	1.00							
21	ნახვრეტიანი ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 3 სმ ფილების მონტაჟი ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	3.60							
22	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	8.00							
23	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების აღდგენა,დამუშავება-ღებვა და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	მ ²	6.00							
24	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	24.00							
25	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	12.00							
26	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (საძირკვლის მოწყობა,გამაგრება,დამუშავებ ა-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	37.00							
27	მიწის მოჭრა ხელით სარწყავი სისტემის აღსადგენად სიღრმით არანაკლები 40 სმ	გრძ. მ	100.0 0							
28	სარწყავი სისტემის მიწების მოწყობა დ-20 მმ	გრძ. მ	100.0 0							

29	ბეტონის სამირკვლის მოწყობა 30*30*40 სმ ღობის დგარების მოსაწყობად	ც	44.00							
30	ლითონის მილკვადრატების 80*80*2 მმ მონტაჟი ღობის მოსაწყობად 3-2.5 მ	ც	44.00							
31	ლითონის მილკვადრატების დამუშავება და ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ ²	35.20							
32	მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი ლითონის მავთულბადით.იგივე მასალის მავთულის სამაგრებით 50 სმ ინტერვალით	მ ²	263.0 0							
33	ბადის დასაჭიმი ბაგირის მოწყობა თავისივე დამჭერებით	გრძ. მ	420.0 0							
34	სასრიალო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
35	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდი ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	2.00							
36	ქვიშის სათამაშოს ჯებირის მოწყობა ხის ელემენტებით	გრძ. მ	7.00							
37	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია და მონტაჟი (ხის დასაჯდომების მოწყობა ზომით 25*25 სმ,ხის და ლითონის ელემენტების აღდგენა შემდგომი შეღებვით ზეთოვანი საღებავით ორჯერ)	ც	1.00							
38	ქვიშის სათამაშო ბაქანში ქვიშის დამატება	მ ³	1.00							
39	განათების ბოძის დამუშავება დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	40.00							
40	განათების ბოძებზე პლაფონის მონტაჟი	ც	28.00							

41	განათების ბოძებზე ნათურების მონტაჟი	ც	5.00							
42	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის" დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ³	8.00							
43	ტალავერის ლითონის დ-60 მმ ბოძების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ²	45.20							
44	რ/ბ ცოკოლი მოწყობა	მ³	0.30							
45	სარწყავი სისტემის წერტილების აღდგენა	ც	7.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

ი.ჭავჭავაძის ქ. № 50

№	სამუშაოების დასახელება	გან ზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	სამონტაჟო სამუშაოები									
1	ბაზალტის ფილების დაგება (სისქით 30 მმ) ბილიკზე ცემენტ- ქვიშოვან ხსნარზე	მ²	1.10							
2	დასაჯდომი ხის საფარის დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი	მ²	9.00							
3	განათების ბოძებზე პლაფონის მონტაჟი	ც	1.00							
4	აიწონა-დაიწონაზე პლასტმასის დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	4.00							

5	ატრაქციონის ხის მოაჯირის მოწყობა(დამუშავებული ანტისეპტიკით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	მ²	1.00							
6	ატრაქციონის ხიდზე ხის საფეხურების მოწყობა	ც	2.00							
7	ატრაქციონის სახურავის ხის დაზიანებული ელემენტების მოწყობა	კომ პლ.	1.00							
8	წყლის ფანტანის რეაბილიტაცია (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	კომ პლ.	1.00							
9	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომ პლ.	2.00							
10	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	5.00							
11	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	7.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ი.ჭავჭავაძის ქ. № 52-54

№	სამუშაოების დასახელება	გან ზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	

	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	სასრიალოსთან ხის საფარის დემონტაჟი	მ²	20.50							
2	ორი ძველი სასრიალოს ცხვირის დასაწყობება	ც	2.00							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0.62							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
4	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	2.30							
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	2.30							
6	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტიან წებოს ხსნარზე 3 5-სმ	მ²	32.00							
7	სასრიალო კოშკის რეაბილიტაცია სრული რეაბილიტაცია (სახურავის ხის კარკასის მოწყობა ფენილთან ერთად, დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, შემდგომი დამუშავება ანტისეპტიკით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომ პლ.	1.00							
8	საქანელას რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების მოწყობა, დამუშავება ანტისეპტიკით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომ პლ.	1.00							
9	აიწონა-დაიწონაზე დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	2.00							
10	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	7.00							
11	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით, საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	9.00							
12	ლითონის მესერის გასწორება	მ²	26.00							
13	ლითონის მესერის დამუშავება და ღებვა	მ²	26.00							

	ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)									
14	ტერიტორიაზე თეთრი "კროშკის"დაყრა სამუალოდ 3-6 სმ	მ ³	7.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

კავსადის ქ.№ 3

№	სამუშაოების დასახელება	გან ზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
1	მწვანე საფარის ქიმიური დამუშავება ტერიტორიაზე	მ ²	25.00							
2	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების მოწყობა,დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომ პლ.	1.00							
3	საქანელას რეაბილიტაცია (ხის კონსტრუქციების მოწყობა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	2.00							
4	სასრიאלო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომ პლ.	1.00							
5	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება- ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით	ც	2.00							

	დაფარვა 3 პირი)									
6	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	1.00							
7	არსებული მაგიდის გასწორება,დამუშავება და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	ც	1.00							
8	არსებულ კალათბურთის საყრდენ ბოძზე(fiberglass-ის ტიპის) მინაპლასტიკის ფარის მოწყობა 3მმ-იანი სისქით (90x90 სმ);მილკვადრატის (20x20 მმ,სისქით 2 მმ) და ფოლადის ფურცლის მოწყობით 3 მმ	კომ პლ.	1.00							
9	არსებული კალათბურთის დგარის დამუშავება და შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ ²	1.20							
10	ტერიტორიაზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ ³	2.50							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ი.ჭავჭავაძის ქ. № 83

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	კაუჩუკის ფილების	მ ²	56.00							

	დემონტაჟი									
2	დაზიანებული აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი	ც	1.00							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	1.68							
	<i>სამონტაჟო სამუშაოები</i>									
4	მწვანე საფარის ქიმიური დამუშავება ტერიტორიაზე	მ²	25.00							
5	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	4.00							
6	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	4.00							
7	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტთან წებოს ხსნარზე 3 5-სმ	მ²	56.00							
8	პატარა საქანელას მონტაჟი	ც	1.00							
9	არსებული აიწონა-დაიწონას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების აღდგენა, ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
10	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული, შეღებილი)	ც	1.00							
11	საქანელას რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
12	სასრიალო კოშკის რეაბილიტაცია (დაზიანებული ხის ელემენტების აღდგენა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
13	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	მ²	7.20							
14	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	3.00							
15	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი	ც	4.00							

	დეტალის აღდგენით,სამირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ბაგები (სტუდენტური) მე-4 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	მიწის მოჭრა ხელით ბორდურის მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა	მ ³	2.10							
2	მიწის მოჭრა ხელით კროშკის საფარის მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა	მ ³	10.00							
3	მაგიდის და სკამების დაზიანებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	მ ²	5.00							
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	0.15							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
5	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	70.00							
6	ტერიტორიაზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ ³	8.10							
7	აიწონა-დაიწონაზე ხის დასაჯდომი სკამის მონტაჟი	ც	1.00							
8	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	2.00							

9	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	2.00							
10	მაგიდის და სკამის ხის ელემენტების მოწყობა, დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი	მ ²	5.00							
11	მაგიდის და სკამის ლითონის ელემენტების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	კომპ ლ.	1.00							
12	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	2.00							
13	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ბაგები (სტუდენტური) მე-5 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	არსებული მორყეული ბორდურის დემონტაჟი და დასაწყობება	გრძ. მ	3.00							

	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ი.ჭავჭავაძის ქ. № 75 კორპ. №10

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	არსებული ჯიბეში სკამის ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი	გრძ.მ	13.00							
2	ცოკოლის კედელში მოწყობილი სანათების დემონტაჟი	ც	93.00							
3	პლასტიკის იატაკის დემონტაჟი	მ²	0.45							
4	გარე განათების დაზიანებული პლაფონის დემონტაჟი	ც	1.00							
5	საქანელას დასაჯდომის დემონტაჟი	ც	2.00							
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0.20							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
7	პლასტიკის იატაკის მოწყობა	მ²	0.45							
8	პლასტიკის მასალით კედლის მოპირკეთება	მ²	0.35							
9	განათების ბოძებზე პლაფონის მონტაჟი	ც	1.00							
10	ცოკოლის კედელში მოწყობილი სანათების მონტაჟი	ც	93.00							
11	განათების ბოძის დამუშავება დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ²	4.60							

	გაუთვალისწინებული სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ვაჟა-ფშაველას I კვ., მე-19/25 კორპ. მიმდებარედ

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	დაზიანებული საქანელას დემონტაჟი	ც	1.00							
2	აიწონა-დაიწონას დემონტაჟი	ც	1.00							
3	აიწონა-დაიწონას სკამების დემონტაჟი	ც	1.00							
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	1.00							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
5	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე საფარის ქიმიური დამუშავება	მ²	200.0 0							
6	სათამაშო და საფეხმავლო ბაქნებზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ³	6.00							
7	საქანელას მონტაჟი	ც	1.00							
8	არსებული აიწონა- დაიწონას რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	1.00							
9	აიწონა-დაიწონას მონტაჟი (დამუშავებული,შედებილ ი) არსებულის შესაბამისად	ც	1.00							
10	აიწონა-დაიწონას ხის დასაჯდომების მონტაჟი	ც	2.00							
11	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება	ც	6.00							

	და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან									
12	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ხის ელემენტების დამუშავება- ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ლაქით დაფარვა 3 პირი)	ც	6.00							
13	ურნების რეაბილიტაცია (ყველა შემადგენელი დეტალის აღდგენით,საძირკვლის მოწყობით და ჩაანკერებით)	ც	3.00							
14	განათების ბოძებზე პლაფონის მონტაჟი	ც	8.00							
15	განათების ბოძის დამუშავება დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ ²	14.60							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა					სულ ჯამი:				

ვაჟა-ფშაველას III კვ., 26-18 კორპ.

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმი და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
	<u>სადემონტაჟო სამუშაოები</u>									
1	ძველი ბორდურის დემონტაჟი	გრძ. მ	230.0 0							
2	წყლის დასაღვეი ფანტანის დემონტაჟი	ც	1.00							
3	წყლის ფანტანთან	მ ²	10.00							

	დაზიანებული მოზაიკური ფილების დემონტაჟი									
4	მიწის მოჭრა ხელით წყლის მიღების ჩასადებად	მ³	3.00							
5	სკამებზე დაზიანებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	კომპ ლ.	10.00							
6	ხეების სხვლა და ფორმირება (სივრცითი მოცულობა)	მ³	100.0 0							
7	ტერიტორიიდან სარეველა წარგავების დემონტაჟი	მ²	60.00							
8	დაზიანებული ურნების დემონტაჟი	ც	1.00							
9	საყვავილე გაზონზე თეთრი "კროშკის" დემონტაჟი	მ³	6.30							
10	მიწის მოჭრა ხელით კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად	მ³	52.00							
11	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	2.00							
	<u>სამონტაჟო სამუშაოები</u>									
12	საფეხმავლო ბილიკის ქიმიური დამუშავება	მ²	60.00							
13	ბეტონის ბორდურის მოწყობა 15*30 სმ ბეტონის საფუძველზე	გრძ. მ	250.0 0							
14	ღორღის ფენის მოწყობა კაუჩუკის ფილების მოსაწყობად 3-7 სმ	მ³	18.20							
15	ბეტონის მომზადების მოწყობა კაუჩუკის ფილების დასაგებად 3-7 სმ B-7,5	მ³	18.20							
16	კაუჩუკის ფილების მოწყობა ორკომპონენტთან წყობის ხსნარზე 3 5-სმ	მ²	260.0 0							
17	სათამაშო ბაქნანზე თეთრი "კროშკის"დაყრა საშუალოდ 3-7 სმ	მ³	120.0 0							
18	წყლის ფანტანთან მოზაიკური ფილების დასაგებად ღორღის ფენის მოწყობა 3-7 სმ	მ³	0.84							

19	წყლის ფანტანთან მოზაიკური ფილების დასაგებად ბეტონის მომზადების მოწყობა 3-7 სმ B-7,5	მ ³	0.84							
20	წყლის ფანტანთან მოზაიკური ფილების მოწყობა ცემენტ-ქვიშოვან ხსნარზე	მ ²	12.00							
21	განათების ბოძის დამუშავება დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ ²	4.00							
22	სკვერის ცენტრალულ ნაწილში საყვავილე გაზონის მოწყობა	მ ²	90.00							
23	ურნების მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე და ჩაანკერებით არსებულის შესაბამისად	ც	10.00							
24	სკამების მონტაჟი ჩაანკერებით (არსებულის შესაბამისად)	ც	2.00							
25	წყლის სისტემის მილების მოწყობა დ-20 მმ	გრძ. მ	20.00							
26	წყლის ფანტანის მონტაჟი (ყველა შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით)	კომპ ლ.	1.00							
27	არსებული სკამების რეაბილიტაცია (ხის დაზიანებული ელემენტების მოწყობა,დამუშავება- ღებვა ზეთოვანი საღებავით და ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა 3 პირი)	კომპ ლ.	14.00							
28	არსებული აიწონა- დაიწონას რეაბილიტაცია (მზიდი ელემენტების გამაგრება,ლითონის ელემენტების დამუშავება- ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)	კომპ ლ.	2.00							
29	არსებული სასრიალო კოშკის ლითონის	კომპ ლ.	3.00							

	ელემენტების აღდგენა-გამაგრება									
30	სასრიალო კოშკის ლითონის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	კომპ ლ.	3.00							
31	საქანელას რეაბილიტაცია (ლითონის ელემენტების დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან)	კომპ ლ.	2.00							
32	საქანელას დასაჯდომი სკამის მონტაჟი საკიდ ჯაჭვთან ერთად	კომპ ლ.	8.00							
33	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ლითონის მოაჯირის დასამონტაჟებლად ბ-25	მ³	0.50							
34	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კუთხოვანების გამოყენებით 20*40 მმ,ჩაანკერებით	მ²	90.00							
35	ლითონის მოაჯირის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	მ²	124.00							
36	ლითონის პერგოლას რეაბილიტაცია ხის ელემენტებით (კოჭების და ფიცრების გამოყენებით)	მ³	1.40							
37	პერგოლას ხის ელემენტების დამუშავება ანტისეპტიკით და ლაქით დაფარვა 3 პირი	მ³	1.40							
38	ლითონის პერგოლას დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანმხდეს დამკვეთთან	კომპ ლ.	2.00							
39	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა დეკორატიული მესერის დასამონტაჟებლად საყვავილე გაზონისათვის ბ-25	მ³	0.50							

40	დეკორატიული მესერის მოწყობა კუთხოვანებით 20*40 მმ 3-40 სმ საყვავილე გაზონისათვის	მ ²	25.60							
41	დეკორატიული მესერის დამუშავება-ღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ,ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ ²	25.60							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
						სულ ჯამი:				

პრეტენდენტის ხელომწერა _____ ბ.ა.

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა.
4. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 10%-ით, გეგმიური მოგება არაუმეტეს 8%-ით, **გაუთვალისწინებელი ხარჯი ფიქსირებული 3%-ით**, ხოლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯი არაუმეტეს 2.8%-ით. პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ პირველად ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების, გეგმიური მოგების და ექსპერტიზის ხარჯის პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე;
5. მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა უნდა აწარმოოს, მათ შორის, ფარული სამუშაოების ექსპერტიზა.
6. ექსპერტიზის მომსახურება ანაზღაურდება ფაქტიურად გაწეული ხარჯის მიხედვით (მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია).

დანართი N4

ინფორმაცია განხორციელებული სკვერებისა ან/და დასასვენებელი ტერიტორიების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო (შეკეთების) სამუშაოების შესრულების შესახებ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ფორმით

N	ხელშეკრულების დასახელება და ნომერი	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება	SPA/CMR ნომერი	დასრულების თარიღი

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა.

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2013 წლიდან დღემდე უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 100 000.00 ლარის ღირებულების სკვერებისა ან/და დასასვენებელი ტერიტორიების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება და აღნიშნულის შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი-ფორმა N2) ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, ხოლო სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში პრეტენდენტს შეუძლია, ზემოთ მოცემულ ცხრილში მიუთითოს შესაბამისი SPA ან CMR ნომერი.

აღნიშნული მონაცემები უნდა იქნას ატვირთული ზემოაღნიშნული ცხრილის მიხედვით ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.