

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ

- 7 რუსთაველის ქუჩა (აკ.ბაქრაძიდან-დანჩენკომდე)

მოხვევის კუთხეების, მრუდების და სწორების უწყისი

№	კუთხის წვერის აღბილგებარეობა				წრიული და ბარდამავალი მრუდის ელემენტები											მანძილი კუთხის წვეროებს შორის	სწორის სიგრძე	UTM კოორდინატები	
	პკ	პმ	მარცხ603	მარჯ3603	R	T1	T2	К полн	К сохр	Б	Д	ბ.მ.ღ.	წ.მ.ღ.	წ.მ.ბ.	ბ.მ.ბ.			Y	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HT	0+0.00	0	0°0'0.0"															4645971,16	252788,54
																267,27	263,31		
BY1	2+67.27	0	0°7'47.1"		3500,00	3,96	3,96	7,93	7,93	0,00	0,00	2+63.31	2+63.31	2+71.23	2+71.23			4646092,28	253026,79
																156,96	127,29		
BY2	4+24.23	0	0°50'30.1"		3500,00	25,71	25,71	51,42	51,42	0,09	0,00	3+98.52	3+98.52	4+49.94	4+49.94			4646163,73	253166,55
																37,49	11,78		
KT	4+61.72	0	0°0'0.0"															4646181,28	253199,67

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1.1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება და გატანა ბაზაში	მ²	2962	5 სმ
1.2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	11,9	ნარჩენი ფრაგმენტები
1.3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება გრეიდერით, დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	285,9	
1.4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	31,8	
1.5	არსებული ჭიშკრების მოყვანა სათანადო ნიშნულზე (საკიდრების ჩაჭრა და ახალი საკიდრებით თავიდან დაყენება ელ. შემდუღებელი აპარატით)	ცალი	28,0	
1.6	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ცალი/მ³	12/2,4	
1.7	ბეტონის ჩარჩო-ხუფის მოწყობა	კომპლექსი	12,0	
2. შეკეთების სამუშაოები				
სავ.ზაო. სამოსი (ძირითად გზაზე)				
2.1	ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით	გრძ.მ	24,0	არსებულ ა/ბ-ის საფართან მიერთების კონტურზე
2.2.	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	159,6	
2.3	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 15 სმ	მ²	3971,0	
2.4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,60	
2.5	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი ა/ბეტონით ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 6 სმ	მ²	3702,0	
2.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (ფრ.0-40მმ)	მ³	193,6	
2.7 ეზოში შესასვლელები				
–	ბეტონის კიუვეტის გადახურვა ლითონის ფურცლით (რომბისებური პროფილით) სისქით 8მმ	მ²/კვ	56/3696	სადაც არის გრუნტის ან ხრეშოვანი საფარი
–	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით 0-40 მმ	მ³	38,6	
–	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,70	
–	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი ა/ბეტონით ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 4 სმ.	მ²	1005,0	
არსებული ბეტონის კიუვეტის შეკეთება				

1	2	3	4	5
–	არსებული ბეტონის კიუვეტის გაწმენდა ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	26,9	B22,5 F100 W6
–	დაზიანებული ადგილების აღდგენა მონოლითური ბეტონით	მ³	20,70	
ახალი რკ. ბეტონის კიუვეტების მოწყობა გრძ.მ 365				
–	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	220,1	
–	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე	მ³	24,3	
–	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	25,5	
–	ბეტონი B-22,5 F-200 W-6	მ³	82,1	
–	არმატურა A-III d-8	კგ	2928,7	
–	შესაკრავი მავთული	კგ	73,4	
–	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	76,8	