

ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ

მოხვევის კუთხეების, მრუდების და სწორების უწყისი

№	კუთხის წვერის აღბილგებარება				წრიული და ბარდამავალი მრუდის ელემენტები											მანძილი კუთხის წვეროებს შორის	სწორის სიგრძე	UTM კოორდინატები	
	პკ	კმ	მარცხენი	მარჯვენა	R	T1	T2	К полн	К сохр	Б	Д	გ.მ.დ.	წ.მ.დ.	წ.მ.ბ.	ბ.მ.ბ.			Y	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HT	0+0.00	0	0°0'0.0"															4645156,70	251566,14
																12,11	12,11		
BY1	0+12.11	0		94°22'49.8"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0+12.11	0+12.11	0+12.11	0+12.11			4645149,20	251575,65
																16,92	4,50		
BY2	0+29.03	0	17°39'9.4"		80,00	12,42	12,42	24,65	24,65	0,96	0,20	0+16.60	0+16.60	0+41.25	0+41.25			4645136,76	251564,18
																22,09	5,32		
BY3	0+50.92	0	6°12'58.5"		80,00	4,34	4,34	8,68	8,68	0,12	0,01	0+46.57	0+46.57	0+55.25	0+55.25			4645116,74	251554,84
																39,33	18,72		
BY4	0+90.24	0	18°28'53.4"		100,00	16,27	16,27	32,26	32,26	1,31	0,28	0+73.97	0+73.97	1+6.23	1+6.23			4645079,51	251542,16
																37,95	21,69		
KT	1+27.91	0	0°0'0.0"															4645041,56	251541,95

სამშენებლო მოცულობების კრეპსითი უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1.1	ეზოში შესასვლელზე არსებული დაზიანებული რკ.ბეტონის ფილის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	0,1	
1.2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	3,1	
1.3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება გრეიდერით, დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	69,8	
1.4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	7,2	
1.5	არსებული ჭიშკრების მოყვანა სათანადო ნიშნულზე (საკიდრების ჩაჭრა და ახალი საკიდრებით თავიდან დაყენება ელ. შემდუღებელი აპარატით)	ცალი	4,0	
1.6	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ცალი/მ ³	3/0,6	
1.7	ბეტონის ჩარჩო-ხუფის მოწყობა	კომპლექსი	3,0	
2. შეკეთების სამუშაოები				
<u>საგზაო სამოსი</u>				
2.1	ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით	გრძ.მ	6,0	არსებულ ა/ბ-ის საფართან მიერთების კონტურზე
2.2.	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	88,6	
2.3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ სისქით 12 სმ	მ ²	1103,0	
2.4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,7	
2.5	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონით ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	1103,0	
2.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით (ფრ.0-40მმ)	მ ³	5,3	

1	2	3	4	5
<u>პკ 0+12 ზე (მარცხნივ) ეზოში შესასვლელზე მილის მოწყობა</u>				
–	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	0,3	
–	ლითონის მილის d-325მმ კედლის სისქით 6,5 მმ მოწყობა	გრძ.მ/ტ	6/0,28	
–	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	1,1	
<u>არსებული ბეტონის კიუვეტის შეკეთება</u>				
–	არსებული ბეტონის კიუვეტის გაწმენდა ხელით დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,3	
–	დაზიანებული ადგილების აღდგენა მონოლითური ბეტონით	მ³	6,40	B22,5 F100 W6
<u>არსებული ბეტონის კედლის შეკეთება</u>				
–	არსებული ბეტონის კედლის გაწმენდა ხელით ლითონის ჯაგრისებით	მ²	122,0	
–	დაზიანებული ადგილების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	2,3	