

სოფ. შქმერში ეკლესიის სარემონტო სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მეც.სთ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
					ერთ.ფასი	სულ.ფასი	ერთ.ფასი	სულ.ფასი	ერთ.ფასი	სულ.ფასი	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	ეკლესიის ირგვლივ ტერიტორიის მოსწორება მექანიზმით 0.00-ნიშნულიდან -40 სმ დონეზე 36.5* 18.2 მ=664 მ ²	მ ³	990	16							
2	ეკლესიის ირგვლივ არსებული წვრილი საკედლე ბლოკის პერანგის მოხსნა	მ ²	50								
3	არმატურის ღეროების ჩასამაგრებლად კედლების დაბურღვა ბიჯით 40 სმ სიღრმე 10-15 სმ	ცალი	700								
4	არმატურის ღეროების ჩამაგრება და დ-12 მმ არმატურის ბადის მოქსოვა, ბიჯით 20 სმ	გრმ.მ.	1200								
5	სარკმელებისთვის კედლების გამონგრევა	მ ³	1								
6	თაღვანი სარკმელების მოწყობა	მ ²	1								
7	სარკმელების ფერდობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	3								
8	რკინა-ბეტონის არმირებული ჯავშნის მოწყობა საშუალოდ 7 სმ სისქით	მ ³	8								
9	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით ღობის არმირებული საძირკვლის მოსაწყობად 100*0.3*0.3 მ	მ ³	9	8							
10	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	2								
11	საძირკვლის არმირების მოწყობა დ-12 მმ არმატურით და დ-6 მმ მავთულით	გრმ.მ.	600								
12	ღობის კოლონებისთვის არმირების მოწყობა დ-12 მმ	გრმ.მ.	180								
13	ხის ყალიბის მოწყობა ცოკოლისა და კოლონებისთვის	მ ³	2.5								

14	რკინა ბეტონის საძირკვლის, ცოკოლისა და კოლონების მოწყობა	მ ³	25								
15	კოლონების სახურავის მოწყობა ბეტონით	ცალი	40								
16	ფოლადის კვადრატული მილებით ღობის მოწყობა 100*1 მ	მ ²	88								
17	ფოლადის კვადრატული მილებით ჭიშკარის მოწყობა 100*1 მ	მ ²	6								
18	ღობისა და ჭიშკარის შეღებვა	მ ²	188								
16	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	4								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები		%								
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება		%								
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								
	ჯამი										

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა