

განმარტებითი ბარათი

შესავალი

ქ. ნინოწმინდა -გრავილის მომზადება კარიერზე დატვირთვა ავტოთვიომცვლელზე და ტრანსპორტირება უახლოეს ლიცენზირებულ კარიერიდან, გრეიდერით გასწორება 5 მ სიგანით-შემდეგი ქუჩებზე,

I. ჩაპაევის ქუჩის, II. მარქსის შესახვევის ქუჩის, III. საიათნოვის ქუჩის, IV. ისაკოვის ქუჩის, V. სომხეთის ქუჩის, VI. ისაჰაკიანის ქუჩის, VII. ბაღრამიანის ქუჩის, VIII. წერეთელის ქუჩის, IX. ტოლსტოის ქუჩის, X. ჯაფარიძის ქუჩის, XI. თუმანიანის ქუჩის, XII. გოგოლის ქუჩის, XIII. ძერჟინსკის ქუჩის, XIV. ჭავჭავაძის ქუჩის, XV. ლერმონტოვის ქუჩის, XVI. ნინოშვილის ქუჩის, XVII. გრიბოედოვის ქუჩის, XVIII. სპასოვკა-ორლოვკა გზა, XIX. სოფ. დიდ ხანჩალის გზა, XX. სოფ. ფოკა - სოფ. ვლადიმეროვკა გზა, XXI. სოფ. ფოკა, XXII. სოფ. ჯიგრაშენი, XXIII. ქ. ნინოწმინდა -სოფ. ოროჯაღარის გზა, XXIV. სოფ. ოროჯაღარი, XXV. სოფ. ოროჯაღარ - სოფ. სათხა გზა, XXVI. სოფ. პატარა არაქალი, XXVII. სოფ. სათხა, XXVIII. სოფ. განძა, XXIX. სოფ. გორელოვკა, XXX. სოფ. ტამბოვკა, XXXI. სოფ. ეშტია - სოფ. უშმანა, XXXII. ახალქალაქი - ნინოწმინდა ტრასა, - სოფ. მამწვარა,

საპროექტო გადაწყვეტილების მოკლე აღწერა

ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით დღის წესრიგში დადგა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016წ. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება.

შპს “ირემი“-ის მიერ დამუშავებული საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულია შემდეგი სახის სამუშაოების განხორციელება: ტრასების აღდგენა

გზის სავალი ნაწილის გაჭრა გრეიდერით. 350560 კვ/მეტრი,

დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე და გატანა 3 კმ-ზე 616 კუბ/მეტრი,

ქვიშა-ხრეშოვანის ნარევის 3714 კუბ/მეტრი,

ყირე ქვის 102 კუბ/მეტრი,

საგზაო არხების გაწმენდა. 50080 გრძ/მეტრი

ქვიშა-ხრეშოვანის ნარევის ტრანსპორტირება ავტოთვიომცვლელით 15 კმ. მანძილზე. 619 რეისი.

ყირე ქვის ტრანსპორტირება ავტოთვიომცვლელით 6 კმ მანძილზე. 17 რეისი.

გრუნტის ტრანსპორტირება ავტოთვიომცვლელით 3 კმ მანძილზე. 103 რეისი.