ს. დიდველაში საბავშვო ბაღის შენობაში ამბულატორიის წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობაზე
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №3

სულ ღირებულება **0.00** ლარი

№	ნორმატ. შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება ლარი						
				ნორმატ. ერთ.	საპრ.	ხელფასი		მასალები		მექანიზმი		მთლიანი
						ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**1,0 ტონიანი პოლიეთილენის წყალსამარაგო ავზის დადგმა და ღირებულება**	ც		1		0		0			**0**
		–შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		1		0					0
		1,0 ტ ავზის ღირებულება	ც	პრ	1				0			0
2	16–7–5	**წყალსადენის მილსატარი ქსელის მოწყობა პოლიეთილენის მილებით, თბოიზოლაციით**	100მ		0.26		0.00		0.00		0.00	**0.00**
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	27.1	7.05		0.00					0.00
		–მანქანები	მან	3.98	1.03						0.00	0.00
	თ.2;ბ.18	–წყლის მილი Ф25მმ	მ	პრ	13				0.00			0.00
	თ.2;ბ.17	–იგივე Ф20მმ	მ	პრ	13				0.00			0.00
		–ფასონური დეტალები	ც	პრ	40				0.00			0.00
		–სხვა მასალები	მან	4.72	1.23				0.00			0.00
3	16–6–2	**საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა PVC სქელკედლიანი მილებით**	100მ		0.30		0.00		0.00		0.00	**0.00**
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	27.1	8.13		0.00					0.00
		–მანქანები	მან	0.46	0.14						0.00	0.00
	თ.2;ბ.315	–საკანალიზაციო მილი Ф100მმ	მ		30				0.00			0.00
	თ.2;ბ.307	–იგივე Ф50მმ	მ		7				0.00			0.00
		–ფასონური დეტალები	ც		7				0.00			0.00
		ტრაპი პლასტმასის	ც		2				0.00			0.00
		–სხვა მასალები	მან	20.2	6.06				0.00			0.00
4	16-12-1	**ჩამკეტი ფურნიტურის მონტაჟი**	ც		2		0.00		0.00		0.00	**0.00**
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.51	1.02		0.00					0.00
		–მანქანები	მან	0.13	0.26						0.00	0.00
		–ვენტილი პლასტმასის	ც		2				0.00			0.00
		–სხვა მასალები	მან	0.07	0.14				0.00			0.00
5	17–1	**სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი**	კმპ		6		0.00		0.00			**0.00**
	საბაზრო	–შრომის დანახარჯი	ც	1	6.00		0.00					0.00
		–უნიტაზი ავზით	კმპ		1				0.00			0.00
		–ხელსაბანი შემრევით და სიფონით	კმპ		4				0.00			0.00
		საკანალიზაციო ჭის რგოლი პოლიმერული ხუფით დ-700 მმ სიმაღლე-1 მ	კმპ	პრ	1				0.00			0.00
		–სხვა მასალები	მან	0.38	2.28				0.00			0.00
		ჯამი							**0.00**			**0.00**
		სატრანსპორტო ხარჯი (მასალიდან)										0.00
		ჯამი										**0.00**
		ზედნადები ხარჯები										0.00
		ჯამი										**0.00**
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება										0.00
		ჯამი										**0.00**
		დ ღ გ	18%									0.00
		სულ ჯამი										**0.00**