

სოფელ *ღარში*, *ზუდალში*, *უწერასა* და *ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩაზე* სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღიფხვა

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                                             | განზ. | რაოდ. | მეტ.სთ | მასალა    |     | ხელფასი   |      | მანქანა-მექანიზმები |     | ჯამი |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-----|-----------|------|---------------------|-----|------|
|    |                                                                                                                 |       |       |        | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ  | ერთ. ფასი           | სულ |      |
| I  | II                                                                                                              | III   | IV    |        | V         | VI  | VII       | VIII | IX                  | X   | XI   |
| 1  | სოფელი ღარი                                                                                                     | X     | X     | X      | X         | X   | X         | X    | X                   | X   | X    |
| 2  | ომარი კაკარიაშვილის სახლის ბოლოდან ღარულის სანაპირომდე (რთხმელეზამდე) ანაკრები რკინაბეტონის არხის მოწყობა 40*40 | X     | X     | X      | X         | X   | X         | X    | X                   | X   | X    |
| 3  | გრუნტის დამუშავება ანაკრები რკინაბეტონის არხის მოსაწყობად 60*60                                                 | გრძ.მ | 110   | 4      |           |     |           |      |                     |     |      |
| 4  | წვრილი ფრაქციის ქვიშახრეშოვანი ბაღის მოწყობა 5 სმ სისქით                                                        | მ²    | 3     |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 5  | ანაკრები რკინა-ბეტონის არხების მოწყობა შიდა ზომით (40×40)                                                       | გრძ.მ | 110   |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 6  | ორ ადგილზე გზის გადაკვეთებზე ლითონის ცხურის მოწყობა 14მ                                                         | მ²    | 8.5   |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 7  | სასაფლაოსთან ლითონის გადაჭრილი მილით სანიაღვრის მოწყობა დ=300მმ (მეორადი)                                       | X     | X     | X      | X         | X   | X         | X    | X                   | X   | X    |
| 8  | გრუნტის დამუშავება 30*30                                                                                        | გრძ.მ | 50    | 1      |           |     |           |      |                     |     |      |
| 9  | გადაჭრილი მილით სანიაღვრის მოწყობა დ=300მმ (მეორადი)                                                            | გრძ.მ | 50    |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 10 | გვერდულების შევსება ხელით                                                                                       | მ³    | 10    |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 11 | ზედმეტი გრუნტის გატანა                                                                                          | მ³    | 30    | 5      |           |     |           |      |                     |     |      |
| 12 | მასალების ტრანსპორტირება                                                                                        | რეისი | 2     |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 13 | ჯამი                                                                                                            |       |       |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 14 | სოფელი ზუდალი                                                                                                   | X     | X     | X      | X         | X   | X         | X    | X                   | X   | X    |
| 15 | ნუგზარ ლეხანიძის ბოსლიდან მერაბ გრძელიშვილის სახლის ბოლომდე რკინაბეტონის არხის მოწყობა 50*50                    | X     | X     | X      | X         | X   | X         | X    | X                   | X   | X    |
| 16 | გრუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით 295 მ                                                                        | მ³    | 70    |        |           |     |           |      |                     |     |      |
| 17 | წვრილი ფრაქციის ქვიშახრეშოვანი ბაღის მოწყობა 5 სმ სისქით                                                        | მ³    | 9     |        |           |     |           |      |                     |     |      |

|    |                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 | რკინა-ბეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით (50*50 კედლის სისქე 8 სმ) (ჩახსმა)       | მ³       | 40       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 19 | გვერდულების შევსება ხელით                                                       | მ³       | 10       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 | მასალების ტრანსპორტირება                                                        | რეისი    | 7        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 21 | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 22 | <b>სოფელი უწერა</b>                                                             | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 23 | <b>კურორტის თავზე გია მეტრეველის სახლიდან არსებული არხამდე</b>                  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 24 | გრუნტის დამუშავება ანაკრები რკინა-ბეტონის არხის მოსაწყობად მექანიზმით 0.5*0.5 მ | გ.მ      | 300      | 16       |          |          |          |          |          |          |          |
| 25 | კლდოვანი ადგილის დამუშავება გზაზე, მექანიზმით დომენტის სახლიდან 8*4*0.2 მ       | მ³       | 6.4      | 12       |          |          |          |          |          |          |          |
| 26 | წვრილი ფრაქციის ქვიშახრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 5 სმ სისქით                      | მ³       | 5        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 27 | ანაკრები რკინა-ბეტონის არხების მოწყობა შიდა ზომით (30×30)                       | გ.მ      | 162      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 28 | გვერდულების შევსება ხელით                                                       | მ³       | 8        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 29 | მასალების ტრანსპორტირება, ზედმეტი გრუნტის გატანა                                | რეისი    | 3        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 30 | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 31 | <b>ქ. ონი ჩაჩაშვილის ქუჩა</b>                                                   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 32 | არსებული ბეტონის არხის დემონტაჟი                                                | გრძ.მ    | 115      | 24       |          |          |          |          |          |          |          |
| 33 | წვრილი ფრაქციის ქვიშახრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ სისქით                     | მ³       | 7        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 34 | ანაკრები რკინა-ბეტონის არხების მოწყობა შიდა ზომით (40×40)                       | გ.მ      | 116      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 35 | გვერდულების შევსება ხრეშით, ხელით.                                              | მ³       | 10       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 36 | გადასასვლელების მოწყობა 9 ადგილზე რკინა-ბეტონით 5*1*0.18 მ                      | მ³       | 8        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 37 | მასალების ტრანსპორტირება,                                                       | რეისი    | 2        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 38 | სამშენებლო ნაგვის გატანა                                                        | რეისი    | 4        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    | <b>საერთო ჯამი</b>                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                               |          |          | %        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    | გეგმიური დაგროვება                                                              |          |          | %        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                       |          |          | 3%       |          |          |          |          |          |          |          |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

პრეტენდენტის ხელმოწერა-----ბ.ა.