

ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ მდებარე დევნილთა განსახლების
ობიექტების, კერძოდ კადეტთა კორპუსი №5-ის სარემონტო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2/1
(საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2016წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო დირექულება	0.00	ათ. ლარი
მათ შორის ხელფასი	0.00	ათ. ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8-22-2	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა, შემდგომი მათი დაშლით	კვბ		1860.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.459	853.74							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0023	4.28							
		ხარაჩოს ფოლადის დეტალები	ტონ	0.00035	0.651							
		ხარაჩოს ხის დეტალები	კბმ	0.00009	0.17							
		ფარი ფენილის	კვბ	0.034	63.24							
2	რ-25-13-1	ფასადის მთელ პერიმეტრზე არსებული დაზიანებული ფილების მოხსნა (საშუალო სისქით 3 სმ)	კვბ		1550.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.80	4340.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.01	15.50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	46-15-2	ფასადის მთელ პერიმეტრზე ქვიშა-ცემენტის ნალების მოხსნა საშუალოდ სისქით 7 სმ.	კვტ		1550.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.186	288.30							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.002	2.48							
4	რ-25-13-5	ღია აივნების იატაგის დაზიანებული ფილების მოხსნა სისქით საშ. 3 სმ.	კვტ		90.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.56	50.40							
5	46-29-2	ღია აივნების იატაგის ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა (სისქით 4 სმ)	კბმ		3.60							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	6.90	24.84							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	1.70	6.12							
6	რ-25-13-5	დაზიანებული ბაზალტის ფილების მოხსნა სისქით საშ. 4 სმ (მთავარი შესასვლელის კიბის უჯრედი)	კვტ		15.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.56	8.40							
7	რ-1-2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე	კბმ		161.90							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.64	103.62							
8	46-28-2	თუნექის ფურცლების მოხსნა (სარდაფის ჩასასვლელში და ფასადზე არსებულ ღია აივნებზე)	კვტ		100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.082	8.20							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.005	0.50							
9	46-27-4	სახურავის ხის შეფიცვის დაშლა	კვტ		100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.516	51.60							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.104	10.40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	რ-25-8-15	სხვენის ხის კონსტრუქციების დაშლა (ნიგნივა, მაუერლატი და სხვა)	კბმ		3.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	10.20	30.60							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.23	0.69							
11	საბაზო	ფასადის მთელ პერიმეტრზე გაზის მრიცხველების დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალ		27.00							
		შრომითი რესურსები	ცალ		27.00							
12	რ-25-16-43	ფასადის მთელ პერიმეტრზე არსებული საკვამლე მიღების $d=100$ მმ დემონტაჟი და დასაწყობება	გ.მ		20.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.80	16.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.001	0.01							
13	რ-8-233 მიუებ.	წყალსაწყეტი მიღების $d=200$ მმ დემონტაჟი	გ.მ		48.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.304	14.59							
14	16-6-2	ფასადზე არსებული კანალიზაციის პლასტმასის $d=50,100$ მმ მიღების დემონტაჟი	გ.მ		95.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.583	55.39							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0046	0.44							
15	სრვ 2016 I კვ	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ა/თვითმცლელებით 15 კმ-მდე მანძილზე	ტონ		299.50							
16	46-18-3	აგურის კედლებში ხვრელების გაბურღვა (ანკერების დასაყრელებლად)	ცალ		5100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.145	739.50							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0174	88.74							
17	6-9-1	ანკერების დაყენება მზა ხვრელებში	ტონ		0.668							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	303.00	202.40							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	2.10	1.40							
		ანკერი F8 A-I	ტონ	პროექ.	0.668							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	—" 15-60-3	ფასადის პედლების შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით ბადე „ რაბიცა"-ზე სისით 4 სმ	კვმ		1700.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.42	2414.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.069	117.30							
		ქ/ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.04	68.00							
		ბადე „ რაბიცა"	კვმ	1.08	1836.00							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.003	5.10							
19	—" 15-56-1	ფანჯრებისა და კარებების ფერდოების შეღესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	კვმ		200.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.79	358.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.076	15.20							
		ქ/ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.044	8.80							
20	რ-11-61	ფასადის მოელ პერიმეტრზე ნაშეფის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვმ		1700.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.10	170.00							
		ქ/ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.0043	7.31							
21	—" 15-156-4	ფასადის პედლების დაგრუნტვა, შეფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხოვანი ფასადის საღებავით	კვმ		1700.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.14	236.30							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.01	11.90							
		ფასადის საღებავი	კბ	0.59	1003.00							
		საღებავის გამსხვლი	კბ	0.10	170.00							
		საფითხნი	კბ	0.12	204.00							
		დაგრუნტვა	კბ	0.15	255.00							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.003	5.78							
22	11-8-1,2	აივნების იატაკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 4 სმ	კვმ		90.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.22	19.80							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.02	1.80							
		ქ/ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.041	3.69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.06	5.67							
23	11-3-5	აიგნის იატაკის ოზოლაციის მოწყობა ბიოუმის მასტიკის წასმით	კვტ		90.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.19	17.28							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0059	0.53							
		ბიოუმის მასტიკა	ტონ	0.0029	0.26							
		ბიოუმის დაგრუნტვა	კბ	0.76	68.40							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.002	0.17							
24	11-20-3	აიგნის იატაკზე პერამიკული (ხაოიანი) ფილების დაგება	კვტ		90.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.08	97.20							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.05	4.07							
		პერამიკული ფილები (ხაოიანი)	კვტ	1.02	91.80							
		ქ /ცემენტის სსნარი	კბმ	0.022	1.98							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.05	4.19							
25	15-164-8	აიგნების მოაჯირების შეღებვა (ორ ფენად)	კვტ		50.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.68	34.00							
		ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.251	12.55							
		ოლიფა	კბ	0.027	1.35							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.002	0.10							
		გისოსების შეღებვა (ორ ფენად)	კვტ		30.00							
26	15-164-8	შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.68	20.40							
		ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.251	7.53							
		ოლიფა	კბ	0.027	0.81							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.002	0.06							
		ფასადზე არსებული ფანჯრებისა და კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (ორ ფენად)	კვტ		80.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.02	161.60							
27	15-160-5	სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.001	0.08							
		ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.253	20.24							
		საფიოთხნი	კბ	0.59	47.20							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ხსნარტუმბო 3 კბმ /სთ	გ/სთ	0.024	0.72							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.026	0.78							
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.04	1.20							
32	11-3-5	ქოლგა („ნავესის“) იზოლაციის მოწყობა ბითუმის მასტიკის წასმით	კვმ		30.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.19	5.76							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0059	0.18							
		ბითუმის მასტიკა	ტონ	0.0029	0.09							
		ბითუმის დაგრუნტვა	კბ	0.76	22.80							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.002	0.06							
33	12-8-5	ზედაპირის გადახურვა თუნექის ფურცლით სისქ. 0.7 სმ	კვმ		30.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.83	24.90							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.004	0.12							
		მოთუთიებული თუნექი	კვმ	1.10	33.00							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.078	2.34							
34	15-52-1	კონსოლური აივნების ქვედა ადგილების შეღესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით სისქით	კვმ		50.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.93	46.50							
		სამშენებლო მანქანები										
		ხსნარტუმბო 3 კბმ /სთ	გ/სთ	0.024	1.20							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.026	1.30							
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.04	2.00							
35	8-5-9	ღია აივნის სათავსოს (ორი კედლის) ამოშენება აგურით	კვმ		10.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.15	11.50							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.08	0.80							
		ქ /ცემენტის ხსნარი მ-50	კბმ	0.023	0.23							
		აგური კერამიკული	ათ,ც	0.0504	0.50							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.06	0.60							
36	15-52-1	ამოშენებული კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვმ		10.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.930	9.30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ხსნარტუმბო 3 კბმ /სთ	გ/სთ	0.024	0.72							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.026	0.78							
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.0189	0.57							
41	7-18-3	ბეტონის ანაკრები საფეხურების მოწყობა 15*30*150 (წინა ფასადის ღია აიგნის I სართული)	ცალ		2.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.86	5.72							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი									
		კოშკურა ამწე	გ/სთ	0.589	1.18							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.33	0.66							
		ბეტონის ანაკრები საფეხურები 15*30*150	ცალ	1.00	2.00							
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.0062	0.04							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.02	0.04							
42	რ-8-233 მიყენ.	თუნექის წყალსადინარი მილის მოწყობა d=200 მმ (შენობის კედლის გარეთა მხრიდან)	გ.მ		48.00							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0.38	18.24							
		თუნექის წყალსადინარი მილი d=200 მმ	გ.მ	1.00	48.00							
43	16-5-3	დასწყობებული საპამლე მილების d=100 მმ მონტაჟი	გ.მ		20.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.90	18.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.06	1.20							
44	საბაზრო	დასაწყობებული გაზის მრიცხველების მონტაჟი	ცალ		27.00							
		შრომითი რესურსები	ცალ		27.00							
45	16-6-2	კანალიზაციის პლასტმასის d=50,100 მმ მილების მონტაჟი	გ.მ		95.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.583	55.39							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0046	0.44							
		კანალიზაციის პლასტმასის დ=50,100 მმ მილები	გ.მ	1.00	95.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	10-11-1	სხვენის ხის კონსტრუქციების მოწყობა (ნივნივები, მაუერლატი და სხვა) (სარდაფის ჩასასვლელში და ფასადზე არსებულ ღია აივნებზე)	კბმ		3.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	23.80	71.40							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	2.1	6.30							
		დახერხილი ხის მასალა.	კბმ	1.05	3.15							
		ანგისეპტიკური პასტა	კბ	1.96	5.88							
		ტოლი	კვმ	3.38	10.14							
		მავთული	კბ	4.38	13.14							
		ლურსმანი სამშენებლო	კბ	7.2	21.60							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	3.44	10.32							
47	10-36-4	სახურავის ხის შეფიცვრის მოწყობა (სარდაფის ჩასასვლელში და ფასადზე არსებულ ღია აივნებზე)	კვმ		100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.227	22.70							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0276	2.76							
		დახერხილი ხის მასალა.	კბმ	0.021	2.10							
		ლურსმანი სამშენებლო	კბ	0.07	7.00							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0444	4.44							
48	10-37-3	სახურავის ხის შეფიცვრის შეღებვა ცეცხლდამცავი საღებავით	კვმ		100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0303	3.03							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.004	0.40							
		ცეცხლდამცავი საღებავი	კბ	0.324	32.40							
49	12-8-5	სახურავის გადახურვის მოწყობა მოთუთიებული ოუნუქის ფურცლებით	კვმ		100.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.83	83.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.004	0.40							
		მოთუთიებული ოუნუქის ფურც.	კვმ	1.1	110.00							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.078	7.80							

