სოფ. როხის სამედიცინო ამბულატორიის ელ. მომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება - 653.84 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. სამშენებლო სამუშაოები										
1		**ლითონის ბოძის აწყობა და მისი მონტაჟი**	ც		**1**							**0.00**
	8-406-2	შრომის რესურსები	კაც/სთ	4.94	4.94		0.00					0.00
		ლითონის მილი დ-127მმ 3მმ	გრძ/მ	8	8				0			0
		არმატურა იზოლირებული ბუნიკის მოსაწყობად დ-18მმ	გრძ/მ	0.4	0.4				0			0
		ფოლადის ფურცელი სისქით 4მმ	კვ/მ	0.02	0.02				0.00			0.00
		მანქანები	ლარი	25.4	25.4						0	0
2		**მიწის დამუშავება ხელით 0.5*0.5*1.3მ**	100კუბ/მ		**0.0033**							**0.00**
	1-80-3	შრომის რესურსები	კაც/სთ	206	0.68		0.00					0.00
3		**ბეტონის მოწყობა ელ. ბოძებისათვის 0.5*0.5*1.1მ**	100კუბ/მ		**0.0028**							**0.00**
	6-11-1	შრომის რესურსები	კაც/სთ	281	0.79		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	33	0.09						0.00	0.00
		ბეტონი მ-200	კუბ/მ	102	0.29				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	16	0.04				0.00			0.00
4		**ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით**	100კვ.მ		**0.05**							**0.00**
	13-18-3	შრომის რესურსები	კაც/სთ	2.33	0.12		0.00					0.00
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	15	0.75				0			0
		ჯამი										0.00
		ზედნადები ხარჯები	10%									0.00

		ჯამი										0.00
		გეგმიური მოგება	8%									0.00
		ჯამი										**0.00**
		II. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-392-1	**ელ. მავთულის მონტაჟი 2*10 კვ.მმ თვით მზიდი**	100მ		**0.77**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	15	11.55		0					0.00
		ელ. მავთული 2*10 კვ.მმ თვით მზიდი	გრძ/მ	პრ	77				0			0
		მანქანები	ლარი	13.4	10.32						0.00	0.00
		ჯამი II					**0**					**0.00**
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	75%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		ჯამი I და II თავის										**0.00**
		დღგ	18%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
												0.00
		სულ ჯამი										**0.00**